

Kosztorys NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu: 91.2502555 ZAKRES CZĘŚCIOWY

Lokalizacja: Stajenczynki gm. Obrowo

Opracowany przez:
ELTOMES

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: I kw. 2026r.

Kosztorys sporządził

Data: 22.06.2026

91.2502555 ZAKRES CZĘŚCIOWY

Poziom cen:I kw. 2026r.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK 91.2502555 ZAKRES CZĘŚCIOWY

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 22.06.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Linia kablowa YAKXS 4x240mm2 dł. 2x 6m + YAKXS 4x70 mm2 dł. 45m.				
10	KNR 2-01 701-17 Ręczne wykonanie przekopów próbnych.	100 m	0,020		
20	KNR 2-01 704-17 Ręczne zasypywanie j.w.	100 m	0,020		
30	KNR 2-01 701-32 Odkopanie istniejącego kabla YAKXS 4x240mm2.	100 m	0,020		
40	KNR 2-01 704-32 Ręczne zasypywanie j.w.	100 m	0,020		
50	KNR 5-10 603-10 Przecięcie istniejącego kabla YAKXS 4x240mm2. [M=0]	1 szt	1,000		
60	KNR 2-01 701-32 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)	100 m	0,470		
70	KNR 2-01 704-32 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)	100 m	0,470		
80	KNR 5-10 301-1 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m [R=2;M=2;S=2]	100 m	0,280		
90	KNR 5-10 103-4 Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m - YAKXS 4x70mm2.	100 m	0,280		
100	KNR 5-10 103-5 Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m - YAKXS 4x240mm2.	100 m	0,030		
110	KNR 5-10 303-2 Układanie w wykopie rur ochronnych SRS o średnicy 110 mm	100 m	0,160		
120	KNR 5-10 114-3 Układanie w rurach kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m - YAKXS 4x70mm2	100 m	0,160		
130	KNR 5-10 303-3 Układanie w wykopie rur ochronnych SRS o średnicy 160 mm	100 m	0,060		
140	KNR 5-10 114-4 Układanie w rurach kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m - YAKXS 4x240mm2.	100 m	0,060		
150	KNR 5-10 508-8 Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - na kablu wielożyłowym o przekroju żył do 240 mm2	1 szt	2,000		
160	KNR 5-10 114-3 Podejście kablem YAKXS 4x70mm2 pod złącza kablowe.	100 m	0,020		
170	KNR 5-10 114-4 Podejście kablem YAKXS 4x240mm2 pod złącza kablowe.	100 m	0,030		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
180	KNR 5-10 603-10 Obróbka na sucho kabli z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 240 mm ²	1 szt	2,000		
190	KNR 5-10 603-8 Obróbka na sucho kabli z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 120 mm ²	1 szt	2,000		
200	KNR 2-01 312-6 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2m ² i głębokości do 0.7m, kat.gruntu III	1 dół	2,000		
210	KNR 5-10 1106-1 Montaż szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F	1 szt	1,000		
220	KNR 5-10 1106-1 Montaż rozdzielnicy kablowej naziemnej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F.	1 szt	1,000		
230	KNNR 5 407-2 Montaż ogranicznika mocy ETIMAT P3 25A	1 szt	4,000		
240	KNR 5-10 809-2 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III o głębokości wykopu 0.6m	1 m	12,000		
250	KNR 5-10 809-11 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	1 m	12,000		
260	KNR 5-14 604-1 Mocowanie tabliczek opisowych	1 szt	6,000		
270	KNR 4-03 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar pierwszy	1 pomiar	2,000		
280	KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn	1 odcinek	3,000		
290	1-1 Dostarczenie kabla YAKXS 4x240mm ²	1 m	12,000		
300	1-1 Dostarczenie kabla YAKXS 4x70mm ²	1 m	45,000		
Razem rozdział 1: Linia kablowa YAKXS 4x240mm² dł. 2x 6m + YAKXS 4x70 mm² dł. 45m.					
2	Obsługa geodezyjna				
310	1-1 Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem rozdział 2: Obsługa geodezyjna					
Razem kosztorys: 91.2502555 ZAKRES CZĘŚCIOWY					

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		Bednarka ocynk. 25x4mm	m	12,00		
2	1050000	Benzyna do ekstrakcji	dm3	3,13		
3		Dławica czopowa EK 186/ 110 WR	szt	2,00		
4		Dławica czopowa EK 186/160	szt	4,00		
5		Folia PCV grub. 0,5mm i szer. 300mm	m	65,00		
6		Głowica do uziomów pretowych 5/8"	szt	3,00		
7		Groty do uziomów pretowych 5/8"	szt	3,00		
8	8070151	Kabel YAKXs 4x240 mm2 0,6/1 kV	m	12,00		
9		Kabel YAKXs 4x70 mm2 0,6/1 kV	m	45,00		
10		Kapturek ET 110	szt	1,00		
11		Kapturek ET 160	szt	2,00		
12		Keramzyt	kg	40,00		
13		Mufa termokurczliwa SMH5 150-240	szt	2,00		
14		Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
15		Ogranicznik mocy ETIMAT P3 25A	szt	3,00		
16	7640100	Opaska kablowa typu OKi	szt	7,00		
17	7584404	Oslona rurowa sztywna SRS d:110 mm	m	16,00		
18	7584407	Oslona rurowa sztywna SRS d:160 mm	m	6,00		
19		Palczatka termokurczliwa AK4 35-150	szt	4,00		
20		Palczatka termokurczliwa AK-4 95-300	szt	2,00		
21	1601896	Piasek nienormowany	m3	4,30		
22		Pręt d:16mm ocynk.	m	12,00		
23		Rozdzielnica kablowa typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	kpl	1,00		
24	8190600	Słupek oznaczeniowy typu SO 115x20x30cm	szt	2,00		
25		Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F	kpl	1,00		
26	8380226	Tabliczka inform. na kabel grawerowana	szt	6,00		
27		Tabliczka tłoczona z numerem rozdzielnicy kablowej	szt	1,00		
28		Tabliczka tłoczona z numerem szafki pomiarowej	szt	1,00		
29		Tulejka 2ZA 240mm2	szt	8,00		
30	7660099	Uchwyt kablowy uniwersalny typu UKU	szt	2,00		
31		Uchwyty krzyżowe	szt	3,00		
32	1030499	Wazelina techniczna	kg	2,93		
33		Wkładka bezpiecznikowa NH-00gF 50A	szt	6,00		
34		Wkładka bezpiecznikowa NH-00gF 80A	szt	3,00		
35		Wkładka bębnekowa do zamka	szt	5,00		
36		Zwieracz WTZ2	szt	6,00		
37		Materiały pomocnicze				
		Razem kosztorys				

91.2502555 ZAKRES CZĘŚCIOWY

Poziom cen: I kw. 2026r.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK 91.2502555 ZAKRES CZĘŚCIOWY

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 22.06.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	71	Pomocnicy elektryków -gr.I	r-g	2,40		
2	72	Elektrycy -gr.II	r-g	29,11		
3	73	Elektrycy -gr.III	r-g	41,92		
4	74	Elektrycy -gr.IV	r-g	8,86		
5	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	72,33		
6	999	Robotnicy	r-g	1,04		
Razem kosztorys				155,66		

91.2502555 ZAKRES CZĘŚCIOWY

Poziom cen: I kw. 2026r.

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: MK 91.2502555 ZAKRES CZĘŚCIOWY

W5 Zbiornice zestawienie sprzętu

wyk.dn: 22.06.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	15412	Urządzenie wiertnicze do otw.pod słupy na samochodzie (1)	m-g	2,52		
2	31112	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	0,26		
3	39121	Ciągnik kołowy 55-63 KW (1)	m-g	0,26		
4	39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	4,86		
5	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,43		
6	39811	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	1,23		
7	39971	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	0,26		
Razem kosztorys				9,82		