Zestawienie montażowe → linia elektroenergetyczna - napowietrzna nN 0,4kV - Obwody [1634-100, 200].

W oparciu o katalog Lnni - ENSTO (Poznań, marzec 2016 r.)

L. p.	Obwód	Rodzaj słupa	Rozpiętość przęsła			Przewód	Żerdzie				Ustoje						Osprzęt																Odgromniki i uziemienia				
							Żerdź strunobetonowa wirowana 12/15E [sztuk]	Żerdź strunobetonowa wirowana 12/12E [sztuk]	Żerdź strunobetonowa wirowana 12/10E [sztuk]	Żerdź strunobetonowa wirowana 12/4,3E [sztuk]	Typ ustoju	Płyta ustojowa U-85 [sztuk]	Płyta ustojowa U-130 [sztuk]	Obejma OU-1 [sztuk]	Element ustoju ES-2a [szuk]	Płyta stopowa 0,5x0,5m [sztuk]	Tabliczka z numerem słupa, mocowana taśmą [sztuk]	Uchwyt odciągowy SO80S (4x16-35) [sztuk]	Uchwyt odciągowy SO118.12015 (4x50-120) [sztuk]	Uchwyt przelotowo-narożny SO130 [sztuk]	Uchwyt przelotowo-narożny SO136 [sztuk]	Uchwyt dystansowy kompletny SO79.6 [sztuk]	Ostanka końca przewodu PK99.2595 (25-120) [sztuk]	Hak wieszakowy śrubowy (M20) SO721.2	Hak nakrętkowy (M20) PD2.2 [sztuk]	Hak wieszakowy mocowany taśmą (M16) SO729 [sztuk]	Hak wieszakowy mocowany taśmą (M20) SOT39 [sztuk]	Zestaw taśmowy 20x0,7 (COT37+COT36) [komplet]	Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIW 58 (linia) 50-150/50-150 [sztuk]	Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIW 54 (przyłącze/ośw. ul.) 16-120/6-50 [sztuk]	Wkładka bezpiecznikowa WTNH00 63A gF [sztu]	Konstrukcja pod gniazdo bocianie GB/PAS-E [komplet]	Ogranicznik przepięć SE30 450 BZ10 przewodem oraz mocowaniem (x3) [komplet]	Bednarka FeZn 30x4mm [m]	Pręty uziemieniowe, miedziowane Φ 14,2 / L=1,5m [sztuk]	Zacisk probierczy 2xM10x25 z nakr., podkł. okr. i spręż. [komplet]	Zestaw do zakładania uziemiaczy przenośnych ST 208.57 [komplet]	
1.		Istn. [T-1634]																	2			8		2					3								
2.	[1634-100]	Proj. 101/ON-12/10	19			AsXSn 4x70mm2			1		UP3+UP2	3		3		1	1		2					1	1							1	36	12	2	1	
3.		Proj. 102/P-12/4,3	60			AsXSn 4x70mm2				1	UP1	1		1		1	1			1				1													
4.		Proj. 103/P-12/4,3	62			AsXSn 4x70mm2				1	UP1	1		1		1	1			1				1													
5.		Proj. 104/K-12/12	62			AsXSn 4x70mm2		1			UP4		2	2		1	1	1	1			1	4	1		1		2		4		1	1	36	12	2	1	
6.	[1634-200]	Proj. 201/KK-12/15		38		AsXSn 4x95mm2	1				UP11	8			8	1	1		2					1			1	2				1	36	12	2	1	
7.		Proj. 202/P-12/4,3		86		AsXSn 4x95mm2				1	UP1	1		1		1	1			1				1													
8.		Proj. 203/P-12/4,3		84		AsXSn 4x95mm2				1	UP1	1		1		1	1			1				1													
9.		Proj. 204/ON-12/12		88		AsXSn 4x95mm2		1			UP3+UP2	3		3		1	1		2								2	2									
10.		Proj. 205/ROK-12/15		58		AsXSn 4x95mm2	1				UP11	8			8	1	1		3					1	1		1	2	4								
11.		Proj. 205/1/K-12/12			85	AsXSn 4x70mm2		1			UP4		2	2		1	1	1	1			1	4	1		1		2		4		1	1	36	12	2		
12.		Proj. 206/P-12/4,3		86		AsXSn 4x95mm2				1	UP1	1		1		1	1			1				1													
13.		Proj. 207/P-12/4,3		80		AsXSn 4x95mm2				1	UP1	1		1		1	1			1				1													
14.		Proj. 208/P-12/4,3		85		AsXSn 4x95mm2				1	UP1	1		1		1	1			1				1													
15.		Proj. 209/P-12/4,3		85		AsXSn 4x95mm2				1	UP1	1		1		1	1			1				1													
16.		Proj. 210/O-12/12		81		AsXSn 4x95mm2		1			UP4		2	2		1	1		2					1	1							1	36	12	2		
17.		Proj. 211/P-12/4,3		85		AsXSn 4x95mm2				1	UP1	1		1		1	1			1				1													
18.		Proj. 212/P-12/4,3		86		AsXSn 4x95mm2				1	UP1	1		1		1	1			1				1													
19.		Proj. 213/N-12/10		82		AsXSn 4x95mm2			1		UP4		2	2		1	1				1			1													
20.		Proj. 214/O-12/12		81		AsXSn 4x95mm2		1			UP4		2	2		1	1		2					1	1												
21.		Proj. 215/K-12/12		54		AsXSn 4x95mm2		1			UP4		2	2		1	1	1	1			1	4	1		1		2		4		1	1	36	12	2	1	
Σ							0	1	1	2		5	2	7	0	4	4	1	4	2	0	5	4	5	1	1	0	2	0	4		1	2	72	24	4	2	Obw. 100
							2	5	1	8		27	10	21	16	16	16	2	14	8	1	6	8	16	3	2	4	10	4	8		2	4	144	48	8	2	Obw. 200
							2	6	2	10		32	12	28	16	20	20	3	18	10	1	11	12	21	4	3	4	12	4	12	3	3	6	216	72	12	4	Łącznie

TRASA	203	1159	85	
MATERIAŁ	225	1255	92	
	AsXSn 4x70mm2 Obw. 100	AsXSn 4x95mm2 Obw.	AsXSn 4x70mm2 Obw. 200	

UWAGI:

1. W pozycji "MATERIAŁ", uwzględniono zapas przewodów w stosunku do trasy - ok. 9% (mając na uwadze zwisy, podmostkowania oraz podejście do SZ na stacji transformatorowej).