
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej średniego napięcia 15kV oraz linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Pigża gmina Łubianka

ADRES INWESTYCJI: Pigża dz. 246

INWESTOR: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu

ADRES INWESTORA: ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: energetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2026-06-09

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Budowa sieci energetycznej w ramach budowy przyłącza kablowego dla działki nr 246 w Pigży

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Budowa sieci energetycznej w ramach budowy przyłącza kablowego dla działki nr 246 w Pigży					
1		Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV - podział sieci na stanowisku słupowym 208			
1 d.1	KNR 2-01 0702-0203	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		11,000	m	11,000	
				RAZEM	11,000
2 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		22,000	m	22,000	
				RAZEM	22,000
3 d.1	KNR 5-10 0306-03	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 160 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	KNR 5-10 0306-03	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 160 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę	m		
		10,000	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1	KNR 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		11,000	m	11,000	
				RAZEM	11,000
6 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		20,000	m	20,000	
				RAZEM	20,000
7 d.1	E-0510 4400 -06	Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m		
		3,000	m	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	E-0510 4400 -04	Układanie kabli energetycznych o masie do 3 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych	m		
		7,000	m	7,000	
				RAZEM	7,000
9 d.1	KNNR 5 1408-01	Montaż ograniczników przepięć ASA 440-10BO+D+K+P na słupach	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 5-10 0118-04	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w szafach	m		
		12,000	m	12,000	
				RAZEM	12,000
11 d.1	KNR 2-01 0705-0203	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		11,000	m	11,000	
				RAZEM	11,000
12 d.1	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
		3,520	m3	3,520	
				RAZEM	3,520
13 d.1	analiza indywidualna	Dostarczenie kabla YAKXS 4x240 mm2	m		
		53,000	m	53,000	
				RAZEM	53,000
14 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	kg		
		4,000	kg	4,000	
				RAZEM	4,000

Budowa sieci energetycznej w ramach budowy przyłącza kablowego dla działki nr 246 w Pigży

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	szt		
		20,000	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
16 d.1	KNR 5-14 0604-01	Montaż tabliczek opisowych	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		11,000	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
18 d.1	KNR-W 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4	odc.		
		1,000	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		1,000	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000