Załącznik Nr 1 do zakresu rzeczowego remontu M nr M/03/TID/FUR/2027

Informacje dotyczące obiektu									Pomiary ultradźwiękow			IZOLACJA CIEPŁOOCHRONNA otulina<=100mm, blacha Al <=1,0mm lub Zn <=0,55mm									ROZETY							
Lp.	Nazwa obiektu	Numer technologiczny obiektu	Dane techniczne					wariant zabezpieczenia a/koroz.obszarów pomiar / od wewnątrz / od zewnątrz	Ilość pomiarów na obiekcie [szt]			Rodzaj blachy: Al - aluminiowa Zn - ocynkowana	grubość blachy [mm]	grubość otuliny [mm]	Izolacja nowa demontaż i montaż [mb]				Izolacja odzyskana demontaż i montaż [mb]				Wykonanie i montaż rozet [szt]				Demontaż i montaż istniejących rozet [szt]			
			Medium	Średnica [mm]	Długość [m]	Wysokość zabudowy [m]	Temperatura badanego obiektu: (do 50°C - pow. 50°C)		razem na obiekcie	w tym:					z poziomu "0" i podestów istniejących		z rusztowań wykonawcy		z poziomu "0" i podestów istniejących		z rusztowań wykonawcy		z poziomu "0" i podestów istniejących		z rusztowań wykonawcy		z poziomu "0" i podestów istniejących		z rusztowań wykonawcy	
										z poziomu "0", podestów istniejących	z rusztowań wykonawcy				elementy proste r-gów i powierzchnie płaskie	elementy kształtowe: kolana, króćce, dennice...	elementy proste r-gow i powierzchnie płaskie	elementy kształtowe: kolana, króćce, dennice...	elementy proste r-gów i powierzchnie płaskie	elementy kształtowe: kolana, króćce, dennice...	elementy proste r-gów i powierzchnie płaskie	elementy kształtowe: kolana, króćce, dennice...	z terostatem	doszczelniana silikonem	z terostatem	doszczelniana silikonem	z terostatem	doszczelniana silikonem	z terostatem	doszczelniana silikonem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	#	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Zbiornik	F-11	Destylaty próżniowe / olej parafinowy	1000m^3	10250,0	5<H<15	80	PZ	536	427	109	Al.	1	100	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	172	-	109	-
2	Zbiornik	F-12	Frakcje B12, B13, B22, B23	1000m^3	10250,0	5<H<15	80	PZ	536	427	109	Al.	1	100	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	172	-	109	-
							Razem		1072	854	218				-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	344	-	218	-

UWAGA: W ramach niniejszego zamówienia przewidziana jest również do wykonania dodatkowa ilość punktów pomiarowych w ilości do 150, na potrzeby ewentualnych zagęszczeń siatki pomiarowej, wynikających z zaleceń Inspektorów nadzoru / UDT/ZDT/ minimalnych wymagań Wytycznych Biura Techniki nr 2/2019. Niniejsza dodatkowa ilość punktów jest wyłączona z wartości ryczałtowej i w przypadku jej wykorzystania, zostanie rozliczona na podstawie średniej ceny za 1pkt, określonej w zamówieniu.

Data; 06-08-2026

Opracował..... Dapacki Bartosz 06.08.2026

Zatwierdził.....

Kierownik Dział Dozoru Technicznego

Marek Wierzchowski 06.08.2026 r.