


Gdańsk, 10.09.2026

UZGODNIENIE nr 2026/08/01812/31MMD

Jednostka projektowa:	Eltom-Projekt Tomasz Blicharski
Temat projektu:	Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV dla zasilania stacji ładowania przy ul. Kadmowej w Gdańsku.
Warunki/Wytyczne:	P/24/088961
Nr zadania inwest.:	OBI/31/2600592
Numer ekspl.:	proj. linia kablowa nn-0,4kV Proj. złącza kablowe nn-0,4kV nr Z3108399
Załączniki:	1. Projekt wykonawczy 2. Harmonogram wyłączeń

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzić do stanu niegorszego aniżeli był przed ich rozpoczęciem.
2. Po wykonaniu robót budowlanych należy dostarczyć do Energa-Operator SA dokumentację powykonawczą wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu.
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robót budowlanych.
4. Stosować oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji obiektów energetycznych.
5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych, określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.

Urząd Energetyczny i Sieciowe
ds. Dokumentacji i Inwentaryzacji

Maciej Jachimek



Gdańsk, dnia 6.08.2026 r.

Energa Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

ELTOM PROJEKT TOMASZ Blicharski
ul. Horeszków 3a
80-119 Gdańsk

UZGODNIENIE NR 562/2026

Gdańskie Wody Sp. z o.o. uzgadnia projekt budowy przyłączy elektroenergetycznych nn-0,4 kV do budynku usługowego i stacji ładowania przy ul. Kadmowej/Małomiejskiej dz. nr 723/28, 723/26, 723/27 ob. 303 w Gdańsku, zgodnie z przedłożoną dokumentacją z następującymi uwagami:

1. Zachować normatywne odległości od istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Koszty naprawy z tytułu ewentualnych uszkodzeń sieci kanalizacji deszczowej pokrywa Inwestor.
2. **W przypadku wykonywania prac w pobliżu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej – poza trasą przewiertu sterowanego/przecisku – roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.**
3. **Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku prac prowadzonych w rejonie istniejących elementów kanalizacji deszczowej.**
4. Po zakończeniu prac budowlanych doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
5. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny ostemplowany pieczęcią Gdańskie Wody Sp. z o.o., zawierający numer uzgodnienia, datę i ilość rysunków podlegających uzgodnieniu.
6. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej nie wykazaną na etapie rozwiązania projektowego, szczegółowy sposób zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnić z rejonem eksploatacji Gdańskie Wody Sp. z o.o.
7. Przystąpienie, prowadzenie i zakończenie robót należy zgłosić do Gdańskie Wody Sp. z o.o. Należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi procedury odbiorowej znajdującymi się na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.
8. Uzgodnienie niniejsze jest ważne 2 lata tj. do dnia 5.08.2028 r.

KIEROWNIK
Działu Uzgodnień Technicznych

Piotr Doliński



– dbamy – o zasoby – naturalne



UD/2026/585

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

Załącznik do uzgodnienia nr: UL/2026/585 z dnia 11.08.2026r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego do stacji ładowania i budynku usługowego przy ul. Kadmowej w Gdańsku.

1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć rzeczywistą trasę oraz rzędne posadowienia istniejących sieci wod.-kan.
2. Należy zachować odległość min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
3. W przekroju pionowym należy zachować odległość min. 0,5 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
4. W miejscach skrzyżowań z sieciami i przyłączami wod.-kan. projektowane sieci i przyłącza należy prowadzić w rurze osłonowej.
5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robót należy traktować jako czynne.
6. W przypadku uszkodzenia przewodów lub urządzeń wod.-kan. w trakcie wykonywania robót wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.
7. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić eksploatatora, tj. Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
8. Realizację robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych Gdańskich Wodociągów.

Uzgodnienie ważne do dnia 11.08.2028r.

Z up. Zarządu Spółki

Przemysław Połczyński
Starszy specjalista ds. technicznych



Eltom Projekt Tomasz Blicharski
ul. Horeszków 3a
80-119 Gdańsk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 087/2026 z dnia 03.08.2026 r.

Uzgadnia się projekt budowy przyłączy elektroenergetycznych nn-0,4kV do budynku usługowego i stacji ładowania przy ul. Kadmowej/Małomiejskiej w Gdańsku, w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą GPEC.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Prowadzenie robót należy zgłosić do GPEC Sp. z o.o. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpóźniej **5 dni roboczych** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia szczegółów występujących kolizji z sieciami ciepłowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z o.o na skutek uszkodzeń sieci powstałych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Należy zachować normatywne odległości od istniejącej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej preizolowanej 2xDn80 zlokalizowanej w rejonie opracowania.
2. Projektowane kable, w miejscach skrzyżowań z istniejącymi ciepłociągami, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi.
3. Zabrania się lokalizacji złączy kablowych i innych elementów na sieci ciepłowniczej. Min. odległość od krawędzi zewnętrznej ciepłociągu – **1,0m**.
4. Przed przystąpieniem do realizacji prac metodą bezwykopową na odcinku przyłącza elektroenergetycznego krzyżującego się z siecią ciepłowniczą, należy bezwzględnie zweryfikować trasę oraz faktyczne rzędne posadowienia istniejących ciepłociągów.
5. Uszkodzoną w czasie realizacji prac obsypkę technologiczną ciepłociągu uzupełnić piaskiem. W przypadku naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki należy uzupełnić betonową mieszanką wypełniającą. **Należy bezwzględnie poinformować przedstawiciela GPEC o uzupełnianiu oraz umówić wizytę w celu odbioru robót.**
6. Przy zbliżeniach do sieci ciepłowniczej roboty budowlane należy prowadzić ręcznie – wyeliminować sprzęt mechaniczny.
7. W przypadku, gdy inwestycja będzie wymagała szerszego zakresu niż pierwotnie uzgodniono, należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie GPEC i uzyskać ponowne uzgodnienie.
8. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania i wykonawstwo.

Z poważaniem

Anita Frąckiewicz
dyrektor ds. inwestycji

Hanna Dziosa
starszy specjalista ds. planowania