7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp	Odcinek od.....do	Długość wykopu	Przepychy/Przewierty	Kabel typu			Płaskownik FeZn 25x4*	Tabliczki opisowe kabli	Oznaczniki Oki	Przepusty i rury osłonowe				Układanie kabla				Folia niebieska	Złącza / szafy kablowe				Wyposażenie							
				YAKXS 4x240mm2	YAKXS 4x120mm2	YAKXS 4x35mm2				przewiert HDPE ϕ f160	r.o. HDPEϕ160	osłona kabla OSK-4	dławica czopowa EK 186/16	W ziemi	W złączach	W stacji	Na słupie		KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2	P1-Rs/LZV/LZR/F			WTNH2 gG 355A	WTNH2 gF 315 A	WTNH2 gG 125 A	zwierka WTZ-2	Rozłącznik NSL 400 A	Głowica SFEX4 120-240	mufa SMH4	Uchwyty do mocowaniakabla w złączu
1	T17013- KRSN PP	44	11	62			62	2	16	11	7		8	55	2	5		44	1				3	3		6	1	2		1
2	KRSN (ład) - KRSN (bud)	1		5			5	2	2					1	4			1												
	RAZEM	**45**	**11**	**67**			**67**	**4**	**18**	**11**	**7**		**8**	**56**	**6**	**5**		**45**	**1**				**3**	**3**		**6**	**1**	**2**		**1**
	JM.	m	m	m	m	m	m	szt	szt.	m	m	szt.	m	m	m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	szt.	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl	kpl.

*Uzupełnić uziomami szpilkowymi do uzyskania rezystancji poniżej 5 omów