

Załącznik

Wykonanie badań na wymiennikach -Postój remontowy 2027

Lp.	Wyposażenie	Opis	Rodzaj Badania	Zakres	Realizacja
1	E-2221	E-2221 -Badania nieniszczące ECT.	ECT	Wykonanie badań ECT-E-2222sztwywny E-2222sztwywny 654 szt Ø 25,4x3,2x6000A213-TP304L Opracowanie raport z badań	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
2	E-2222	E-2222 -Badania nieniszczące ECT.	ECT	Wykonanie badań ECT-E-2222sztwywny E-2222sztwywny232sztØ 25,4x3,2x6000A213-TP304L Opracowanie raport z badań	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
3	E-2223	E-2223 -Badania nieniszczące ECT	ECT	Wykonanie badań ECT -2223sztwywny384 sztØ 25,4x3,2x5000A213-TP304L Opracowanie raportu z badań	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
4	E-2224A	E-2224A -Badania nieniszczące ECT.	ECT	Wykonanie badań ECT-E-2224Asztwywny404Ø 25,4x3,2x9500mmA213-TP304L -404szt. Opracowanie raportu	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
5	E-2224B	E-2224B -Badania nieniszczące ECT.	ECT	Wykonanie badań ECT-E-2224Bsztwywny404Ø 25,4x3,2x9500mmA213-TP304L -404szt. Opracowanie raportu	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
6	E-1122	E1122-Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 25 x 1 x 5500 – sztuk 1410.	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
7	E-1121	E1121-Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 25 x 1 x 6000 – sztuk 742.	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
8	E-1113	E1113-Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 19 x 1 x 8040 – sztuk 760.	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
9	E-1112	E1112-Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 19 x 1 x 8040 – sztuk 760.	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
10	E-1131	E1131-Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 25,4 x 1 x 8500 – sztuk 8717.	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
11	E-1111	E1111-Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 19 x 1 x 8040 – sztuk 760.	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
12	E-2412	E-2412 -Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 25,4 x 2,11 x 5500 – 268 sztuk .	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
13	E-2411	E-2411 -Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 25,4 x 2,11 x3500 – 108 sztuk .	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
14	E-2951	E-2951 -Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 25,4 x 2,11 x 3000– 54 sztuk .	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
15	E-2741	E-2741 -Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 25,4 x 2,11 x 2500– 282 sztuk .	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
16	E-2512	E-2512 -Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 25,4 x 2,11 x 4500– 1976 sztuk .	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
17	E-2513	E-2513 -Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 19,05x1,65x2000– 320sztuk .	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
18	E-1131	E-1131--Badania nieniszczące ECT	ECT	Badanie grubości ścianek - rury Ø 25,4 x 1 x 8500 – sztuk 8717.	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
19	E-2511	E-2511-Badania nieniszczące ECT	ECT	Wykonanie badań ECT- E-2511s ztywny2 958Ø 25,4x2, 11x900001 8 mA 213-TP304- 2958 szt.	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
20	E-2225A	E-2225A- Badania nieniszczące ECT	ECT	Wykonanie badań ECT- E-2225A sztywny 404 Ø 25,4x4,0x 10.000 mm	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy
21	E-2225B	E-2225A- Badania nieniszczące ECT	ECT	Wykonanie badań ECT- E-2225B sztywny 404 Ø 25,4x4,0x 10.000 mm	zgodnie z harmonogramem wzorzec po stronie wykonawcy

Starszy Inżynier, Wspieranie Produkcji
Dział Utrzymywania Ruchu
Kompleksu Kwasu Tereftalowego

Piotr Makowski

16.06.2026