Starosta Sztumski

Sztum, dnia 08.07.2026 r.

AB.6743.2.15.2026.IVMO

ENERGA-Operator S. A.
z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej, działając na podstawie art. 217 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) zaświadcza, że nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych zgodnych z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 524 z późn. zm.) z dnia 02.07.2026 r. polegających na budowie elektroenergetycznej sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 15kV, w postaci napowietrznej linii 0,4 kV oraz przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr: 172/1, 172/2, 176/1, 190/4, 191/4, 191/6, 191/16, 191/30, 192/1, 193/1, 208, 501/9, 501/49, 501/52, 501/53, 501/54, 501/57, 501/63, 501/64, 502, 503, 507/4 obręb ewid. 1- Dzierzgoń.

Załącznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu i załączniki do projektu – zał. nr 1

Z up. Starosty
NACZELNIK
Wydziału Architektury i Budownictwa

Wojciech Jerzy Babalski
Elektronicznie podpisany przez Wojciech Jerzy Babalski
Data: 2026.07.08 12:19:03 +02'00'

Otrzymują:

1. Adresat – Pełnomocnik: Pani Małgorzata Bryćko-Krauza

oraz:

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie
3. a/a

Opr.: Główny specjalista Marek Omieczyński
tel.: (55) 267 – 74 – 54
architektura@powiatsztumski.pl

POUCZENIE

1. Niniejsze zaświadczenie wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych oraz uprawnia Inwestora do rozpoczęcia prac przed upływem ustawowego terminu 21 dni (art. 30 ust. 5aa – Prawo budowlane).
2. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 5b – Prawo budowlanego).
3. **Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany: zapewnić sporządzenie projektu technicznego oraz ustanowić kierownika budowy [art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) – Prawo budowlane].**
4. Obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (art. 43 ust. 1 pkt 2 – Prawo budowlane).
5. Roboty realizować zgodnie z projektem budowlanym załączonym do zgłoszenia, w tym z warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska, a także przy poszanowaniu uzasadnionych interesów osób trzecich.
6. Wykonawca powinien postępować z materiałem odpadowym zgodnie z art. 7 pkt 1 i 2, art. 9 i art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).
7. Przedmiotowy zakres robót budowlanych nie może naruszać własności, uprawnień oraz uzasadnionego, interesu osób trzecich, regulowanych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 z późn. zm.).
8. W sytuacji nienormatywnego zbliżenia planowanej inwestycji do czynnych sieci elektroenergetycznych i sanitarnych, naruszającego odległości określone w polskich normach budowlanych oraz odległości, o których mowa w § 55 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. *w/s bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych* (tj. Dz. U. z 2003 r., poz. 401), należy przerwać prowadzone roboty budowlane, zabezpieczyć teren budowy oraz uzgodnić przedmiotową inwestycję z właściwym gestorem sieci.
9. Zgodnie z art. 15 ust. 1 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.), znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.
   Osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się wymienione znaki geodezyjne, obowiązana jest zabezpieczyć je przed przemieszczanie, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w myśl ust. 3 pkt 1 powołanego artykułu.
10. W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku należy zawiadomić właściwe jednostki samorządu terytorialnego oraz konserwatora zabytków. Przedmiot należy zabezpieczyć i wstrzymać roboty budowlane mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu zajęcia stanowiska przez konserwatora zabytków.

Nie pobrano opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 z późn. zm.) – budownictwo mieszkaniowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, kod pocztowy 82-400.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Sztumie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sztumie za pomocą adresu iod@powiatsztumski.pl .
3. Administrator – Starosta Sztumski - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Staroście Sztumskim;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami w Starostwie Sztumskim;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Starostą Sztumskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Sztumski.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w Sztumie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla skorzystania/realizacji z uprawnienia dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

3. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV w celu utrzymania parametrów zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych w m. Dzierzgoń ul. Limanowskiego, 82-440 Dzierzgoń.

3.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na całym odcinku projektowanej linii energetycznej występują n/w warunki terenowe:

- droga gminna i powiatowa
- tereny zabudowane

W obszarze objętym inwestycją, znajduje się linia napowietrzna nn-0,4 kV – obwód 200 przyłączona do stacji transformatorowej T697239 „Dzierzgoń PZ".

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urządzenia budowlane: ***sieć nn-0,4 kV***

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: ***nie dotyczy***

c) układ komunikacyjny: ***nie dotyczy***

d) sposób dostępu do drogi publicznej: ***nie dotyczy***

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: ***sieć napowietrzna nn-0,4 kV (słupy i przewody podwieszone na słupach) długości 197 m oraz sieć kablowa n-0,4 kV długości 79 m***

f) obszar objęty projektem przedstawiony został w części graficznej w skali 1:500. Na podkładzie geodezyjnym przedstawiona jest istniejąca infrastruktura naziemna i podziemna, zawierająca układ obiektów budowlanych, sieć uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny oraz obiekty zieleni. Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian do ukształtowania terenu i układu zieleni.

3.4. Zestawienia

a) powierzchni zabudowy – ***nie dotyczy***

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników – ***nie dotyczy***

c) powierzchni biologicznie czynnej – ***nie dotyczy***

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami mpzp lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – ***nie dotyczy.***

3.5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie wynikających z aktów prawa miejscowego - ***teren inwestycji nie jest objęty MPZP, dla przebudowy linii napowietrznej uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie stwierdzono zakazów ani ograniczeń.***

b) teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Projektowane urządzenia nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej ani archeologicznej. W przypadku odkrycia w trakcie robót, znalezisk, przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iż są one zabytkami archeologicznymi, Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia przedmiotu, oznakowania miejsca

znalezienia oraz niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie będzie to możliwe, Burmistrza Miasta Dzierzgoń.

c) obszar objęty projektem znajduje się poza granicami terenów górniczych

d) budowa i eksploatacja sieci nn-0,4 kV nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia z uwzględnieniem przepisów „Prawo ochrony środowiska". Projektowana sieć nn-0,4 kV nie będzie oddziaływała na ochronę walorów krajobrazowych oraz nie wpłynie na możliwość przemieszczania się dziko żyjących zwierząt czy też gniazdowanie ptaków. Budowa będzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu środowiska – bez naruszania korzeni drzew, krzewów, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego – oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

3.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej

Spełnienie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji: przebudowa sieci nn-0,4 kV– ***nie dotyczy***

3.7 Dane opisowe wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robót budowlanych

Istniejąca linia napowietrzna, obwód 200 od stacji transformatorowej do słupa o numerze istniejącym 102/206 oraz od słupa nr 202 do 202/1 zostanie przebudowana, słup nr 205/2 zostanie wymieniony bez zmiany lokalizacji. Przebudowa będzie polegała na wymianie słupów i przewodów oraz wybudowaniu kabla w ziemi pomiędzy słupami 204 i 205. Przed ustawieniem słupa w wykopie zostanie przeprowadzony jego montaż w pozycji leżącej. Zmontowany słup zaleca się ustawić w wykopie z 20% odchyleniem ścian bocznych od pionu, za pomocą dźwigu samojezdnego i wykonać jego posadowienie oraz odpowiednio zagęścić grunt. Wykonanie wykopu powinno być poprzedzone usunięciem i odłożeniem ziemi rodzimej do głębokości 20 cm, na powierzchni o wymiarach boków zwiększonych o około 1 m od obrysu wykopu. Prace związane z zasypywaniem wykopu powinny być prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem warstw o grubości 20-30 cm. Po zasypaniu wykopu należy rozsypać grunt rodzimy, uporządkować i przywrócić teren do użytku.

Sieć kablowa nn-0,4 kV będzie ułożona za pomocą przewiertu.

Trasa sieci została przedstawiona na załączonym PZT.

Teren inwestycji zostanie uporządkowany po zakończeniu robót.

3.8 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany tj. nie wprowadza ograniczeń w zabudowie działek sąsiednich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie. Realizowany obiekt budowlany (linia kablowa nn-0,4kV, złącza kablowo-pomiarowe) nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Określenia obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130), Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2026 poz. 43), Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 889), Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 647), Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 960), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 819, 2280 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w szczególności § 11 ust. 2, § 180, § 314, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448) oraz zgodnie z normą N-SEP 003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz N-SEP 004 „Linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i budowa”.

istn. nr 205/2
istn. 2ŻN-10/K
proj. E-10,5/10/K
(opr.ośw)

istn. AsXSn 4x50
kier. sł. 205

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
52m

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 44 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 44 m (EO)

proj. YAKXS 4x120 - 53m (EOP)
proj. YAKXS 4x35 - 53 m (EO)
proj. SRS-C 110/10 - 50m
proj. SRS- 75 - 50 m
przewierty

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 34 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 34 m (EO)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 41 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 41 m (EO)

istn. AsXSn 4x25 demontaż
proj. AsXSn 4x95 -32m (EOP)

istn. nr 202/1
istn. ŻN-10/K
proj. E-10,5/10/K

istn. YAKXS 4x185 kier. T7239 Dzierzgoń PZ

istn. YAKXS 4x35 kier. ZK-2/P

istn. nr 206
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-12/17,5/RKK
proj. 2xrozł. słupowy (EOP)
proj. zest.do zakł. uziem
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

istn. nr 205
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-10,5/15/KK
(opr.ośw)
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

istn. nr 204
istn. 2DANA-10/Pb
proj. E-10,5/12/K
proj. rozł. słupowy (EO)
(opr.ośw)
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

istn. nr 203
istn. 2DANA-10/Nb
proj. E-12/10/N
(opr. ośw)

istn. nr 202
istn. DANA-10/P
proj. E-10,5/10/RPK
(opr. ośw)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 46 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 46 m (EO)

istn. nr 201
istn. 2DANA-10/Kr
proj. E-10,5/12/K
(opr. ośw)
proj. zest.do zakł. uziem
peoj. rozłącznik słupowy
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

Obszar oddziaływania obiektu w całości mieści się na działkach, na których został zaprojektowany.

LEGENDA:
- słup linii napowietrznej nn-0,4 kV (wymiana)
- przewody linii napowietrznej nn-0,4 kV (wymiana)
- proj. kabel nn-0,4 kV
- lokalizacja komór przewierowych

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV

Usytuowanie obiektu:
m. Dzierzgoń działki różne

Tytuł rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

OBMBS/24/25515

Obszar stacji transformatorowej:
T697239 Dzierzgoń PZ obwód 200

Jednostka projektowa:
PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne
Małgorzata Brycko-Krauza

Inwestor:
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Skala 1:500

RYS. NR 1

Funkcja	Imię i nazwisko	nr uprawnień		Data	Podpis
Projektantka	mgr inż. Małgorzata Brycko-Krauza	POM/0005/PWOE/06	w spec. elektrycznej i elektroenergetycznej	14.05.2026	

województwo: pomorskie
gm. : 221601_4 Dzierzgoń
ob. : 0001, Dzierzgoń
dz.nr 208

Mapa do celów projektowych skala 1:500

Poziomy układ geodezyjny - "2000/18" Wysokościowy układ geodezyjny - PL-EVRF2007-NH
Mapę opracowano na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z PODGiK w Sztumie.
oraz dokonanego pomiaru bezpośredniego. Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono
na podstawie materiałów otrzymanych z PODGiK w Sztumie, bez prawnego ustalenia granic.
Służebności gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie przeprowadzono wywiadu w instytucjach branżowych.

Sekcja mapy zasadniczej: 6.211.32.11.1.1; .1.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:
Miejsce i data opracowania mapy: Grobelno, dn. 2026.04.29

ID: 6640.22.2026

Wykonawca:
GEOSFERA
Grobelno 58E
82-200 Malbork

Kierownik pracy
mgr inż. Tomasz Dymek
upr. nr 20298 (1,2)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.22.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta sztumski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOSFERA Tomasz Dymek
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji 6641.350.2026 z dnia 12.05.2026r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Dymek Nr uprawnień 20298, zakres 1,2

1. Temat

Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV w celu utrzymania parametrów zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych w m. Dzierzgoń ul. Limanowskiego, 82-440 Dzierzgoń.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń

Stacja transformatorowa T697239 „Dzierzgoń PZ”

Linia napowietrzna nn-0,4 kV:	AsXSn 4x95 mm^2	228 m
	AsXSn 2x25 mm^2 (ZO)	220 m
Linia kablowa nn-0,4 kV:	YAKXS 4x120 mm^2	79 m
	YAKXS 4x35 mm^2 (ZO)	79 m
przewiert	SRS- G 110/10	50 m
przewiert	SRS 75 (ZO)	50 m
słup	E-10,5/10	3 kpl.
słup	E-10,5/12	2 kpl.
słup	E-10,5/15	1 kpl.
słup	E-12/10	1 kpl.
słup	E-12/17,5	1 kpl.

3. Oświadczenie projektanta

odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Oświadczenie.

4. Uprawnienie budowlane

odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu, Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do POIIB.

5. Podstawa opracowania

Projekt został opracowany na podstawie przepisów prawa i norm dotyczących zakresu opracowania, Warunków Przyłączenia, Standardów Energa Operator SA i wiedzy technicznej.

6. Uzgodniony z Energa Operator SA PZT

odniesienie: Załączniki do Projektu.

7. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej

odniesienie: Załączniki do Projektu.

8. Uzgodnienia branżowe

odniesienie: Załączniki do Projektu.

9. Decyzje administracyjne

odniesienie: Załączniki do Projektu.

10. Decyzja lokalizacyjna

odniesienie: Załączniki do Projektu.

11. Stan istniejący

W obszarze objętym inwestycją, znajduje się linia napowietrzna nn-0,4 kV – obwód 200 przyłączone do stacji transformatorowej T697239 „Dzierzgoń PZ”

12. Rozbiórki

Do demontażu przewidziano istniejącą linię napowietrzną – obwód 200 T697239 „Dzierzgoń PZ" słupy i przewody od stacji do krańcowego słupa, oraz od słupa nr 202 do 202/1 i słup mr 205/2.

13. Linia SN - nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa - nie dotyczy

15. 1 Linia napowietrzna nn

Linia napowietrzna nn-0,4 kV zostanie przebudowana po trasie linii istniejącej. Zaprojektowano słupy o wysokości 10,5 m i 12 m oraz przewody typu AsXSn 4x95. Nowe słupy należy posadowić w miejscach wskazanych na PZT. Przyłącza napowietrzne należy przełożyć na nowe słupy i w miarę potrzeb przedłużyć.

Wymiana słupów będzie realizowana w terenie miejskim, w wąskich chodnikach.

Wszystkie elementy i konstrukcje stalowe oraz osprzęt metalowy należy zabezpieczyć przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe. Przed ustawieniem słupa w wykopie należy przeprowadzić jego montaż w pozycji leżącej, instalując do żerdzi ujęte w rozwiązaniu słupa konstrukcje stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe.

Zmontowany słup zaleca się ustawić w wykopie z 20% odchyleniem ścian bocznych od pionu, za pomocą dźwigu samojezdnego i wykonać jego posadowienie oraz odpowiednio zagęścić grunt. Wykonanie wykopu powinno być poprzedzone usunięciem i odłożeniem ziemi rodzimej do głębokości 20 cm, na powierzchni o wymiarach boków zwiększonych o około 1 m od obrysu wykopu. Prace związane z zasypywaniem wykopu powinny być prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem zagęszczanych i ubijanych warstw o grubości 20-30 cm. Po zasypaniu wykopu należy rozsypać grunt rodzimy, uporządkować i przywrócić teren do użytku.

Przy braku możliwości wykonania pełnego wykopu z odpowiednim odchyleniem ścian, zaleca się stosowanie szalunków, w przypadku konieczności wykonania wykopu pod istniejącym zagospodarowaniem terenu zaleca się szczególną ostrożność.

Zwód uziemienia słupa należy prowadzić na całej długości słupa po jego zewnętrznej powierzchni, mocując płaskownik taśmami stalowymi z klamerkami. Na wysokości 1 m od ziemi należy wykonać zacisk probierczy. Połączenie należy wykonać dwiema śrubami z odsadzeniem 50mm od słupa na długości 75 mm. Zmontowany słup zaleca się ustawić w wykopie za pomocą dźwigu samojezdnego i wykonać jego posadowienie oraz odpowiednio zagęścić grunt. Prace montażowe na słupie oraz ich obciążenie zawieszeniem i naciągiem przewodów można wykonać bezpośrednio po zakończeniu posadowienia słupa.

Instalacje uziemiające zaprojektowano jako uziomy taśmowo-prętowe składające się z bednarki FeZn 30x4 i prętów dł. 9m. Połączenia elementów należy wykonać jako zgrzewane (egzotermiczne) lub za pomocą zacisków ze stali nierdzewnej. Głębokość ułożenia bednarki nie powinna być mniejsza niż 0,8 m, zaś pręty powinny być umieszczone w odległości około 8 m od siebie. Miejsca łączenia w ziemi zabezpieczyć przed korozją. Bednarkę łączącą uziom z zaciskiem probierczym pokryć powłoką antykorozyjną do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,4 m w ziemi. Przed oddaniem linii do eksploatacji należy wykonać pomiary kontrolne rezystancji uziemienia i w przypadku niewystarczającej wartości uziomy rozbudować poprzez dodanie uziomów pionowych i poziomych. Pomiary należy wykonać również przy uziemieniu istniejącym

Część słupów zlokalizowana jest w wąskich chodnikach. Chodniki należy rozebrać a po wymianie słupów odtworzyć, z uwzględnieniem zagęszczenia i ubicia gruntu. Żerdzie lokalizować jak najbliżej granicy działek.

15. 2 Linia kablowa nn

Pomiędzy słupami nr 204 i 205 należy wybudować linię kablową, kablem YAKXS 4x120 mm^2 zgodnie z zestawieniami i pozostałymi rysunkami.

Rozszycia kabla należy chronić głowiczkami termokurczliwymi zgodnie ze standardami i zaleceniami Inwestora.

Na słupach należy umieścić tabliczki informacyjne wykonane w technologii zgodnej ze standardami Energa Operator.

Trasa linii kablowej powinna zostać wyznaczona przez geodetę.

Układanie kabla powinno być wykonane w sposób wykluczający jego uszkodzenie przez zginanie, skręcanie i rozciąganie. Przy układaniu kabla powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanego kabla. Kable lub urządzenia energetyczne i innych sieci napotkane na trasie należy traktować jako czynne. Projektowany kabel należy układać wg normy N/SEP 004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" z uwzględnieniem wymogów określonych przez producentów poszczególnych elementów systemu kablowego. Kabel, w wykopie otwartym, należy ułożyć na głębokości min. 0,8 m. W miejscach oznaczonych opisem SRS-G 110/10 kabel należy ułożyć w rurze osłonowej gładkościennej i grubościennej koloru niebieskiego za pomocą przewiertu horyzontalnego. Wloty i wyloty rur należy uszczelnić za pomocą wkładów uszczelniających. Nie dopuszcza się uszczelniania rur pianką poliuretanową.

Kabel na całej długości otwartego wykopu należy oznakować za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej o szerokości min. 30 cm i grubości 0,5 mm oraz oznacznikami zawierającymi symbol, numer kabla, oznaczenie kabla, znak użytkownika i rok ułożenia. Oznaczniki należy stosować w odstępach nie mniejszych niż 10 cm oraz przy mufach i innych miejscach charakterystycznych (np. przy wejściu i wyjściu przewiertu). Sposób wykonania i treść tabliczek należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Kwidzynie. Przed zasypaniem kabel podlega odbiorowi przez przedstawiciela Energa-Operator SA.

Po zasypaniu wykopu należy rozsypać grunt rodzimy, uporządkować i przywrócić teren do użytku.

16. Oświetlenie uliczne

Obwód oświetlenia należy przebudować podwieszając na słupach przewód AsXSn 2x25 mm2. Pomiędzy wymienionymi słupami nr 204 i 2025 należy ułożyć kabel YAKXS 4x35 mm2 , na słupie nr 204 należy zamontować rozłącznik słupowy - zakres Energa Oświetlenie sp. z o.o.

Istniejące oprawy na wymienianych słupach należy przełożyć na nowe słupy (przełożenie odbywa się na koszt Energa-Operator SA.). Wysięgniki należy zerować.

Co najmniej 30 dni przed przystąpieniem do robót należy zgłosić ten fakt w Energa Oświetlenie sp. z o.o.

17. Przyłącza SN nie dotyczy

18. Przyłącza nn nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej - istniejąca

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn

W celu ochrony przepięciowej na słupach nr 201, 204, 205 i 206 projektuje się ograniczniki przepięć. Uziemienie słupa z ogranicznikiem przepięć nie powinna przekraczać wartości wskazanej na schemacie.

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN nie dotyczy

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej nie dotyczy

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym sieci nn

Ochrona realizowana przez samoczynne wyłączanie zasilania oraz uziemienie ochronne.

25. Obliczenia techniczne

25.1 Obliczenia spadków napięć w obwodach nn i prądu obliczeniowego Iobw

odcinek linii		liczba odbiorców	długość odcinka	moc szczytowa	współczynnik jednoczesności	suma mocy	moc bierna	typ przewodu	rezystancja odcinka	reaktancja odcinka	Spadek napięcia
od	*do*	*n*	*l [m]*	*P_s [kW]*	*k_j [-]*	*S_p [kW]*	*Q [kvar]*	*[-]*	*R_l [Ω]*	*X_l [Ω]*	*ΔU[%]*
205/2	205/1	3	29	21	0,747	15,7	6,3	AsXSn 4x50	18,6	2,4	0,2
205/1	205	6	52	42	0,547	23,0	9,2	AsXSn 4x50	33,3	4,3	0,5
205	204	7	79	49	0,503	24,6	9,9	YAKXS 4x120	18,8	6,3	0,3
204	203	10	36	70	0,408	28,6	11,4	AsXSn 4x95	11,5	3,0	0,2
203	202	13	44	91	0,352	32,0	12,8	AsXSn 4x95	14,1	3,7	0,3
202	201	17	58	119	0,302	35,9	14,4	AsXSn 4x95	18,6	4,8	0,5
201	T697239	18	276	126	0,298	37,5	15,0	YAKXS 4x95	82,8	22,9	2,2
Iz [A]= 60,2				tg ϕ = 0,4		cos ϕ = 0,9				**Δ u%=**	**4,18**

Po zakończeniu prac, należy wykonać pomiary rzeczywistych spadków napięć dla całego obwodu.

25.2 Obliczenia skuteczności ochrony od porażeń

Pętla zwarciowa obwodu 200:

Transformator 630 kVA

L1 – linia kablowa YAKXS 4x120 mm^2, l= 112 m

L2 – linia kablowa YAKXS 4x95 mm^2, l= 164 m

L3 – linia napowietrzna AsXSn 4x95 mm^2, l= 139 m

L4 – linia kablowa YAKXS 4x120 mm^2, l= 79 m

L5 – linia napowietrzna AsXSn 4x50 mm^2, l= 79 m

$R_L = 2*r_j*l$; $X_L = 2*x_j*l$ gdzie r_j – rezystancja jednostkowa [Ω/km]

x_j – reaktancja jednostkowa [Ω/km]

l – długość obwodu [m]

R_T = 0,3 mΩ R_{L1} = 53 mΩ R_{L2} = 98 mΩ R_{L3} = 89 mΩ R_{L4} = 38 mΩ R_{L5} = 104 mΩ R_W = 382 mΩ

X_T = 15,5 mΩ X_{L1} = 18 mΩ X_{L2} = 26 mΩ X_{L3} = 22 mΩ X_{L4} = 13 mΩ X_{L5} = 14 mΩ X_W = 108 mΩ

Impedancja pętli zwarciowej:

$$Z_w = \sqrt{R_W^2 + X_W^2} : 1000 = 0{,}397\ \Omega$$

Prąd zwarcia Iz:

$$I_Z = \frac{c * U_n}{\sqrt{3} * Z_W * 1{,}25} = 442\ A$$

Warunek samoczynnego wyłączania zasilania:

$I_Z \geq k * I_B$ istniejący I_B = 160 A WT-1/ gG, k=2,0 $I_Z \geq 320$ **- warunek został spełniony**

25.3 Obliczenia wytrzymałości mechanicznej słupów

Dane przyjęte do obliczeń:

linia napowietrzna AsXSn 4x95- F_{As95} –665 daN, 17,5 MPa

linia napowietrzna AsXSn 4x95- F_{As95-1} –475 daN, 12,5 MPa

linia napowietrzna AsXSn 2x25- F_{As25} –213 daN, 42,5 MPa
linia napowietrzna 4xAL70- F_{AL70} –1125 daN
linia napowietrzna AsXSn 4x50- F_{As50} –450 daN, 22,5 MPa
strefa SI i WI
Pud – dopuszczalne obciążenie słupa - daN
Pp – obciążenie wiatrem przewodów –
a*(1,47+0,72) daN/m dla 46 m – 100,75 daN -dla AsXsn 4x70+AsXSn 2x25
a*(3) daN/m dla 50 m – 150 daN -dla 4xAl70

Nr – siła od przyłączy – założono dodatkowe 100 daN na każde przyłącze
Ps – siła od parcia wiatru na słup – 60 daN
Po – siła od parcia wiatru na oprawę – 22 daN

Obliczenia dla słupa krańcowego, sł. nr 201
Pu = $(F_{AS95+AS25})$ + Nr = 978 daN , Pz = Ps + Pp + Po + Nr = 282,75 daN
Pz = 2 * (F_{as70}) * cos α/2 + Ps + Pp = 797 daN
Pud > $\sqrt{(Pu^2+Pz^2)}$ = 1018 daN
dobrano słup o wytrzymałości mechanicznej 12 kN
Obliczenia dla słupa przelotowo-krańcowego, sł. nr 202
funkcja krańcowa:
Pu = (F_{AS95-1}) + Nr = 575 daN , Pz = Ps + Pp + Po + Nr = 282,75 daN
Pud > $\sqrt{(Pu^2+Pz^2)}$ = 640 daN
dobrano słup o wytrzymałości mechanicznej 10 kN
Obliczenia dla słupa narożnego, sł. nr 203
f. narożna α = 155 °
Pz = 2 * $(F_{As95+As25})$ * cos α/2 + Ps + Pp + Po + 4Nr = 962 daN
dobrano słup o wytrzymałości mechanicznej 10 kN
Obliczenia dla słupa krańcowego, sł. nr 204
Pu = $(F_{AS95+AS25})$ + 3Nr = 1178 daN , Pz = Ps + Pp + Po + 3Nr = 482,75 daN
Pz = 2 * (F_{as70}) * cos α/2 + Ps + Pp = 797 daN
Pud > $\sqrt{(Pu^2+Pz^2)}$ = 1178 daN
dobrano słup o wytrzymałości mechanicznej 12 kN
Obliczenia dla słupa krańcowo- krańcowego, sł. nr 205
Pug = $(F_{AS95+AS25})$ + Nr + Ps + Pp + Po = 1160,75 daN ,
Puo = (F_{AS50}) + Nr + Ps + Pp + Po = 732,75 daN ,
Pud > $\sqrt{(Pug^2+Puo^2)}$ = 1372 daN
dobrano słup o wytrzymałości mechanicznej 15 kN
Obliczenia dla słupa rozgałęźno krańcowo-krańcowego, sł. nr 206
Pug = (F_{AL70}) + Nr + Ps + Pp + Po = 1357 daN - $(F_{AS95+AS25})$ = 479 daN ,
Puo = (F_{Al70}) + Nr + Ps + Pp + Po = 1357 daN ,
Pud > $\sqrt{(Pug^2+Puo^2)}$ = 1439 daN
dobrano słup o wytrzymałości mechanicznej 17,5 kN
Obliczenia dla słupa krańcowego, sł. nr 202/1
Pu = (F_{AS95-1}) +2 Nr = 675 daN , Pz = Ps + Pp + 2Nr = 360,75 daN

Pud > $\sqrt{(Pu^2+Pz^2)}$ = 765 daN

dobrano słup o wytrzymałości mechanicznej 10 kN

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Droga powiatowa, dz. nr 208 obr. 0001:

przewody linii napowietrznej nn-0,4 kV, AsXSn 4x95 mm^2, średnica – 0,0373 m, długość – 60 m, zajęta powierzchnia – 2,24 m^2;

słup linii napowietrznej nn-0,4 kV - zajęta powierzchnia – 0,1 m^2

linia kablowa nn-0,45 kV YAKXS 4x120 mm^2, średnica – 0,0381 m, długość – 53 m, zajęta powierzchnia – 2,02 m^2;

Droga powiatowa, dz. nr 507/4 obr. 0001:

przewody linii napowietrznej nn-0,4 kV, AsXSn 4x95 mm^2, średnica – 0,0373 m, długość – 7 m, zajęta powierzchnia – 2,24 m^2;

Droga powiatowa, dz. nr 172/1 obr. 0001:

przewody linii napowietrznej nn-0,4 kV, AsXSn 4x95 mm^2, średnica – 0,0373 m, długość – 3 m, zajęta powierzchnia – 0,11 m^2;

Droga powiatowa, dz. nr 190/4 obr. 0001:

słup linii napowietrznej nn-0,4 kV - zajęta powierzchnia – 0,1 m^2

28. Kolizje/skrzyżowania nie dotyczy

29. Ingerencja w zieleń wysoką nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska

odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu

32. Obszar oddziaływania inwestycji

odniesienie: Projekt Zagospodarowania Terenu

33. Uwagi

Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robót należy uzgodnić na roboczo z inspektorem nadzoru. Wszelkie odstępstwa od niniejszej dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. Po zakończeniu robót teren całej budowy bezwzględnie należy doprowadzić do stanu pierwotnego, przygotować dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów i dokonać odbioru przez przedstawiciela Energa-Operator SA.

Wszelkie detale dotyczące ingerencji w działki należące do osób prywatnych należy omówić z właścicielami (sposób korzystania z ich własności, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego itp.). Właścicieli należy powiadomić o terminie wejścia na ich teren z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem podając nazwę przedsiębiorstwa wykonującego projekt, imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy, zaś po zakończeniu robót należy uzyskać od właściciela gruntu oświadczenie o uporządkowaniu terenu.

Tabela 3.1 - montażowa linii napowietrznej nn obwód 200

Słup: Numer słupa	Słup: Typ, funkcja	Orientacyjny załom	Rozpiętość przęsła	Sekcja odciągowa	Naprężenie sekcji odciągowej	Przewód AsXSn 4x95mm2	Żerdzie: E-10,5/10	E-10,5/12	E-10,5/15	E-12/10	E-12/17,5	Ustoje: Typ ustoju	Głębokość posadowienia słupa	Objemka OU-1/VE	Objemka OU-1a/VE	Płyta fundamentu PS-120	Płyta stopowa 0.3 x 0.3m	Płyta ustojowa U-130	Płyta ustojowa U-85	Element ustoju ES-2	Połączenie skręcane do SFP111 4-079-65	Połączenie skręcane do SFP11	Uziomy: Typ uziomu	Bednarka FeZn 30x4mm	Zwód uziemiający do słupa FeZn 30x4	Klamerka COT 36	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Zacisk uziemiający śrubowy 2442	Przewód izolowany AsXSn 1x95	Śruba oc z N, POiS M10x25	Taśma antykorozyjna do ochrony zwodu uziemiającego w gruncie	Uziom pionowy 9m (6 x1,5 m prętów uziomowych z gwintem f 16mm)	Złączka mosiężna do prętów f 16mm	Grot do pręta f 16 mm	Uchwyt krzyżowyze stali nerdzewnej A2 ze śrubami M10	Zacisk odgałęźny przeb. izol. SLIP 22.1	rozbiórka i odtworzenie nawierzchni: kostka chodnikaowa
		st.	m	m	MPa	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.		m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl.	kpl.	kpl.		m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m2
201	K-10,5/12		46			58		1				UP-11	2,8				1		8	8			TP 3x9	25	9	8	8	2	2	2	5	3	15	3	3		
202	RPK-10,5/10		41	121	17,5	44	1					UP4+UP6	2,4	3			1	3																			
203	N-12/10	155	34			37				1		UP3+UP2	2,5	2	1		1		3																		4
204	K-10,5/12							1				UP-11	2,5				1		8	8			TP 3x9	25	9	8	8	2	2	2	5	3	15	3	3		4
205	KK-10,5/15	90	44	44	17,5	54			1			SFP11+SP11	2,5			4	1				1	1	TP 3x9	25	9	8	8	2	2	2	5	3	15	3	3		4
206	RKK-12/17,5										1	UP-11	2,8				1		8	8			TP 3x9	25	9	8	8	2	2	2	5	3	15	3	3	1	
202	RPK-10,5/10		32	32	12,5	35																															
202/1	K-10,5/10						1					UP-11	2,8				1		8	8																	
205/2	K-10,5/10						1					UP-11	2,8				1		8	8			TP 3x9	25	9	8	8	2	2	2	5	3	15	3	3		4
Razem:			**197**	**197**		**228**	**3**	**2**	**1**	**1**	**1**			**5**	**1**	**4**	**8**	**3**	**43**	**40**	**1**	**1**		**125**	**45**	**40**	**40**	**10**	**10**	**10**	**25**	**15**	**75**	**15**	**15**	**1**	16

Słup: Numer słupa	Słup: Typ, funkcja	Inne: Hak SOT 21.1 wieszakowy	Hak SOT 36 wieszakowy	Hak SOT 29 wieszakowy	Taśma stalowa z klamerkami COT 37+COT36	Ogranicznik przepięć SE45.4 50 BZ 10 (6/100) (BK 2406/13	Opaska PER 15	Przewód goły L 16mm2	Uchwyt SO 270 przelotowy	Uchwyt SO 118.1201S odciągowy dla AsXSn 4x95	Uchwyt SO 118.275S odciągowy dla AsXSn 4x50	Uchwyt SO 130 narożny dla AsXSn 4x95	Uchwyt SO 80 odciągowy do przyłączy	Ostonka końca przewodu PK 99.095	Osłonka końca przewodu PK 99.050	Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208	przewód AsXSn 4x16-przedłużenie przyłącza napow.	przewód AsXSn 4x25-przedłużenie przyłącza napow.	Złączki przewodowe wzdłużne SJ9/.16	Złączki przewodowe wzdłużne SJ9.25	przewód AsXSn 4x70-przedłużenie przyłącza kabl.	Zacisk SLIP 22.1 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk SLIW67 odgałęźny podwójny montowany na SLIP 22.1	Zacisk SLIP 22.127 odgałęźny przebijający izolację jednostronnie przebijający izolację	Zacisk SL37.1 odgałęźny	Osłona rurowa BE 110-3 m odporna na promieniowanie UV	Osłona rurowa BE 75-3 m odporna na promieniowanie UV	Ramka do mocowania rury FR	Czteropalczatka - głowica napowietrzna SFEX4 70-120/SK+koszulki termokurczliwe odporne na prom. UV (czarna na żyły L i niebieska na żyłę N)	Czteropalczatka - głowica napowietrzna SFEX4 25-70/SK+koszulki termokurczliwe odporne na prom. UV (czarna na żyły L i niebieska na żyłę N)	Uchwyt SO 79.5 dystansowy	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 z klamerką	rozłącznik SZ 160.3 z konstr. wsporczą	Przewód AsXSn 4x35 - połączenie SZ160 z ln	Kabel YAKXS 4x35 -8 m z zestawem do mufowania - LJSB-4X16-35-PL02przedłużenie przył. ab	Przewód AsXSn 4x95 - połączenie SZ linia AL.	rozłącznik SZ 400.3 z konstr. wsporczą	Konstr mocna Km-1	Obejma O-3	Śruba oc M16 z N POiS o dł. -60	Śruba oc M16 z N POiS o dł. -40	Izolator S-80	Tasma Al. Dł. 500 10x1	Złączka pętlicowa 25-70	Uchwyt śrubowo-kabłąkowy AL95	Zacisk odgał. Śrubowy 16-95
		szt.		szt.	kpl.	szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl.	m	m	szt.	szt.	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	kpl.	kpl.	m	kpl.	m	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
201	K-10,5/12	1		1	4	3	2	3		1			1	4		1	2		4		3	8		4		1	1	12		1	12	16					1									
202	RPK-10,5/10	1	1	1	4				1	1			1				2		4			8																								
203	N-12/10	1		3	8							1	3					6		12		8	8																							
204	K-10,5/12	1		3	8	3	2	3		1			3	4			6		12			8	4	4		1		6	1		6	8														
205	KK-10,5/15	1	1	1	6	3	2	3		1	1		1	4	4	1	2		4		3	8		4		1	1	6	1	1	12	16														
206	RKK-12/17,5	1		1	4	3	2	3		1											3	4		12	8		2	12		1	12	8	1	6	1	6	1	9	1	2	8	9	9	9	9	4
202	RPK-10,5/10																																													
202/1	K-10,5/10	1		2	4					1				4			4		8			8																								
205/2	K-10,5/10	1		2	4	3	2	3			1				4		4		8			8																								
Razem:		**8**	**2**	**14**	**42**	**15**	**10**	**15**	**1**	**6**	**2**	**1**	**9**	**16**	**8**	**2**	**20**	**6**	**40**	**12**	**9**	**60**	**12**	**24**	**8**	**3**	**4**	**36**	**2**	**3**	**42**	**48**	**1**	**6**	**1**	**6**	**2**	**9**	**1**	**2**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**4**

Tabela 3.2 - montażowa linii napowietrznej nn obwód oświetleniowy

Słup					Oświetlenie uliczne												
Numer słupa	Typ, funkcja	Orientacyjny załom	Rozpiętość przęsła	Przewód AsXSn 2x25mm2	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	Objemka OB-34a	Opaska PER 15	Typ oprawy: istniejąca	Hak SOT 29 wieszakowy	Uchwyt SO 80S -odciągowy	Uchwyt SO 270 przelotowy	Rozłącznik bezpiecznikowy SZ160.3 ze wspornikiem PEK 49	Osłona rurowa BE 75-3 m odporna na promieniowanie UV	Ramka do mocowania rury FR	Czteropalczatka - głowica napowietrzna SFEX4 25-70/SK+koszulki termokurczliwe odporne na prom. UV (czarna na żyły L i niebieska na żytę N)	Zacisk SLIP 22.127 odgałęźny przebijający izolację
		st.	m	m	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.		szt.	kpl.	szt	szt	szt	szt
201	K-10,5/12				2	2	2	1	1	1						
202	RPK-10,5/10		46	50	2	2	2	1	1		1					
203	N-12/10	155	41	44	2	2	2	1	1		1					
204	K-10,5/12		34	43	2	2	2	1	1	1		1	1	6	1	2
205	KK-10,5/15	90			2	2	2	1		1			1	6	1	2
206	RKK-12/17,5		44	48					1	1						
202	RPK-10,5/10															
202/1	K-10,5/10		32	35												
205/2	K-10,5/10															2
Razem:					**10**	**10**	**10**	**5**	**5**	**4**	**2**	**1**	**2**	**12**	**2**	**6**
			197	**220**												

Tab. 3.3 Tabela demontażowa linii napowietrznej nn

Słup					Żerdzie		Inne								
Numer słupa	Typ, funkcja	Rozpiętość przęsła	Przewód 4xAL70+25	Przewód AsXSn 4x25mm2	ŻN-10 wraz z ustojem	DANA-10 wraz z ustojem	Konstrukcja mocna + 5xS80	Izolator N-80 ztrzonem	Zejście kablowe YAKXS 4x35 - do przełożenia na nowy słup	Zejście kablowe YAKXS 4x185 - do przełożenia na nowy słup	Przyłącze napowietrzne AsXSn 4x16 do przełożenia na nowy słup	Przyłącze napowietrzne AsXSn 4x25 do przełożenia na nowy słup	Przewody 8xAL70+25 do przełożenia na nowy słup	Przewody AsXSn 4x50 do przełożenia na nowy słup	Lampy oświetlenia do przełożenia
		m		m	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.
201	RK-10					2	5		1	1	1	1			
202	P-10	46	48			1		5			1	1			1
203	Nb-10	41	41			2		5				3			1
204	Pb-10	34	34			2		5			3				1
205	RNK-10	52	52		1	1	4	1	1					1	1
206	RNK-10	44	44		2		10		1		1		1		
202	P-10														
202/1	K-10	32		32	2	2									
205/2	Kb-10					2					2			1	
Razem:		**249**	**219**	**32**	**5**	**12**	**19**	**16**	**3**	**1**	**8**	**5**	**1**	**2**	**4**

tabela 34.4 - Zestawienie montażowe linii kablowej nn-0,4 kV - obwód 200

Odcinek		Typ i przekrój kabla	długość kabla powiększona o współczynnik 1,04 w zaokrągleniu do pełnych metrów	długość liniowa kabla	długość wykopu	układanie kabla			rozbiórka i odtworzenie nawierzchni	Folia kablowa niebieska szer. Min.30 cm i gr. 0,5 mm	Oznaczniki plastikowe kabla
od	do					w ziemi	W rurze osłonowej SRS-G 110/10 koloru niebieskiego przewiert	na słupie	kostka chodnikowa		
		[-]	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m2*	*m*	*szt.*
sł. 204	sł. 205	YAKXS 4x120	79	53	3	3	50	20	8	3	2
		Razem:	**79**	**53**	**3**	**3**	**50**	**20**	**8**	**3**	**2**

tabela 34.6 - Zestawienie montażowe linii kablowej nn-0,4 kV - obwód oświetleniowy

Odcinek		Typ i przekrój kabla	długość kabla powiększona o współczynnik 1,04 w zaokrągleniu do pełnych metrów	długość liniowa kabla	długość wykopu	układanie kabla			Folia kablowa niebieska szer. Min.30 cm i gr. 0,5 mm	Oznaczniki plastikowe kabla
od	do					w ziemi	W rurze osłonowej SRS 75 koloru niebieskiego przewiert	na słupie		
		[-]	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*m*	*szt.*
sł. 204	sł. 205	YAKXS 4x35	79	53	3	3	50	20	3	2
		Razem:	**79**	**53**	**3**	**3**	**50**	**20**	**3**	**2**

Starostwo Powiatowe w Sztumie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39B

Sztum, dn. 27.05.2026 r.

STAROSTA SZTUMSKI

Znak sprawy: 6630.65.2026

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach 20.05.2026 - 26.05.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Projekt przebudowy sieci energetycznej.
Lokalizacja:	Dzierzgoń - M Obręb 1 - Dzierzgoń, dz.: 172/1, 172/2, 176/1, 190/4, 191/4, 191/16, 191/30, 192/1, 193/1, 208, 501/9, 501/49, 501/50, 501/52, 501/53, 501/54, 501/57, 501/63, 501/64, 502, 503, 507/4
Wnioskodawca:	PROJEKTOR USŁUGI INŻYNIERYJNE MAŁGORZATA BRYĆKO-KRAUZA ul. Deyny Kazimierza 10, 83-034 Trąbki Małe
Inwestor:	ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Projektant:	MAŁGORZATA BRYĆKO-KRAUZA Inne upr.: budowlane: POM
Przewodniczący:	Krystyna Szczepanek
Miejsce narady:	Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie. pok. nr 6 ul. Mickiewicza 39 B Sztum
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	14.05.2026 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

1. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
   o warunkach zabudowy,
   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
   pozwoleniu na budowę.
2. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 1) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
3. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
5. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).

7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 621132.5.11450, 621132.5.11452.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	**ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Projekt uzgodniono bez uwag.	**Zbigniew Kierzek**
2	**ENERGA Oświetlenie**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
3	**Multimedia Polska Spółka z o.o.**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
4	**Netia S.A.** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** bez uwag	**Krzysztof Osiecki**
5	**Orange Polska Spółka Akcyjna**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
6	**Polska Spółka Gazownictwa spółka z o.o. Oddział w Gdańsku** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne z uwagami** Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami: 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Malborku, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Malborku. 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 4. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 5. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 6. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m. 7. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640.	**Tadeusz Procyk**
7	**Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
8	**Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Dzierzgoniu**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
9	**Urząd Miejski w Dzierzgoniu**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
10	**Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Sztumie**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	

11	Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sztumie	Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca		PROJEKTOR USŁUGI INŻYNIERYJNE MAŁGORZATA BRYĆKO-KRAUZA

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.
Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. *Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.*

Z up. STAROSTY
mgr inż. Maria Bachir
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151).

Obszar oddziaływania obiektu
w całości mieści się na działkach,
na których został zaprojektowany.

Za zgodność z oryginałem
Małgorzata Bryćko-Krauza

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV

Usytuowanie obiektu:
m. Dzierzgoń działki różne

Tytuł rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

OBMBS/24/25515

Obszar stacji transformatorowej:
T697239 Dzierzgoń PZ obwód 200

Jednostka projektowa:
PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne
Małgorzata Brycko-Krauza

Inwestor:
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Skala 1:500

RYS. NR 1

Funkcja	Imię i nazwisko	nr uprawnień		Data	Podpis
Projektantka	mgr inż. Małgorzata Brycko-Krauza	POM/0005/PWOE/06	w spec. elektrycznej i elektroenergetycznej	05.2026	

LEGENDA:
- słup linii napowietrznej nn-0,4 kV (wymiana)
- przewody linii napowietrznej nn-0,4 kV (wymiana)
- proj. kabel nn-0,4 kV

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 44 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 44 m (EO)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
52m

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 35 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 35 m (EO)

proj. YAKXS 4x120 - 53m (EOP)
proj. YAKXS 4x35 - 53 m (EO)
proj. SRS-G 110/10 - 50 m
proj. SRS- 75 - 50 m
przewierty

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 41 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 41 m (EO)

istn. AsXSn 4x25 demontaż
proj. AsXSn 4x95 -32m (EOP)

istn. nr 202/1
istn. ŻN-10/K
proj. E-12/12/K

istn. nr 206
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-12/15/ROK

istn. nr 205
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-12/15/KK
(opr.ośw)

istn. nr 204
istn. 2ŻN-10/Pb
proj. E-12/12/K
(opr.ośw)

istn. nr 203
istn. 2ŻN-10/Nb
proj. E-12/10/N
(opr. ośw)

istn. nr 202
istn. ŻN-10/P
proj. E-12/12/RPK
(opr. ośw)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 46 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 46 m (EO)

istn. nr 201
istn. 2ŻN-10/K
proj. E-12/12/K
(opr. ośw)

Limanowskiego

województwo: pomorskie
gm. : 221601_4 Dzierzgoń
ob. : 0001, Dzierzgoń
dz.nr 208

Mapa do celów projektowych skala 1:500

Poziomy układ geodezyjny - "2000/18" Wysokościowy układ geodezyjny - PL-EVRF2007-NH
Mapę opracowano na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z PODGiK w Szturmie.
oraz dokonanego pomiaru bezpośredniego. Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono
na podstawie materiałów otrzymanych z PODGiK w Szturmie, bez prawnego ustalenia granic.
Służebności gruntowych nie badano.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie przeprowadzono wywiadu w instytucjach branżowych.

Sekcja mapy zasadniczej: 6.211.32.11.1.1; .1.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:
Miejsce i data opracowania mapy: Grobelno, dn. 2026.04.29

ID: 6640.22.2026

Wykonawca:
GEOSFERA
Grobelno 58E
82-200 Malbork

Kierownik pracy
mgr inż. Tomasz Dymek
upr. nr 20298 (1,2)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.22.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta sztumski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOSFERA Tomasz Dymek
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji 6641.350.2026 z dnia 12.05.2026r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Dymek Nr uprawnień 20298, zakres 1,2

Starostwo Powiatowe w Sztumie
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39B

Znak sprawy GK.6630 ..... 65.2026

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 20.05.2026 - 26.05.2026 w Starostwie Powiatowym w Sztumie, z której odpis protokołu stanowi integralną część niniejszej mapy sposób przeprowadzenia narady w siedzibie Urzędu/elektroniczna

Z up. STAROSTY
mgr inż. Maria Bachir
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Przewodniczący narady koordynacyjnej

Energa Oświetlenie | GRUPA ORLEN

EOŚ-2015/UM-P/WK/2026

Nowy Staw, 05.05.2026 r.

PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne
Małgorzata Bryćko-Krauza
ul. Kazimierza Deyny 10
83-034 Trąbki Małe

Dotyczy: **Uzgodnienia projektu przebudowy linii napowietrznej nn-0,4 kV oraz budowy linii kablowej na obw 200 zasilanym z T-697239 w m. Dzierzgoń ul. Limanowskiego.**

W nawiązaniu do wniosku złożonego dnia 26.03.2026 r. przez Panią Małgorzatę Bryćko-Krauza, reprezentującą biuro projektowe PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne - Małgorzata Bryćko-Krauza z siedzibą w Trąbkach Małych, działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA, Energa Oświetlenie Sp. z o.o. wyraża zgodę na przebudową sieci oświetlenia ulicznego w obrębie stacji T-697239 „Dzierzgoń PZ" w m. Dzierzgoń ul. Limanowskiego.
W związku z powyższym:

1. W projekcie przebudowy sieci oświetleniowej należy uwzględnić:
   a.) zaprojektowanie nowego odcinka linii kablowej YAKXS 4x35 na odcinku od projektowanego słupa nr 204 w kierunku projektowanego słupa nr 205;
   b.) na projektowanym słupie nr 204 należy zaprojektować rozłącznik bezpiecznikowy typu RSA,
   c.) istniejąca linia napowietrzna oświetlenia drogowego typu AL na odcinku od proj. słupa nr 201 do proj. słupa nr 204 oraz od proj. słupa nr 205 do proj. słupa 206 zostanie wymieniona na projektowany przewód AsXSn 2x25 mm2
   d.) powyższe prace zostaną wykonane w ramach odrębnego zlecenia ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
2. Wykonawca prac zgłosi rozpoczęcie prac 30 dni wcześniej do Energa Oświetlenie Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 23, 82-230 Nowy Staw.
3. Istniejącą oprawy typu LED wraz z wysięgnikami należy przewiesić na projektowane stanowiska słupowe. Wysięgnik po przewieszeniu należy wyzerować przewodem żółto – zielonym 10mm2. Wysięgniki należy mocować za pomocą przystosowanych do tego uchwytów, zabronione jest mocowanie wysięgników bezpośrednio za pomocą taśmy COT.
4. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Przy wykonywaniu prac napotkane urządzenia traktować jako czynne (pod napięciem – mogą grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
6. Wykonawca robót pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas prowadzonych robót.
7. Sieć oświetlenia drogowego po przebudowie nie zmieni prawa własności, pozostanie na majątku Energa Oświetlenie Sp. z o. o.
8. Prace zostaną odebrane przez pracownika EOŚ na podstawie dostarczonej dokumentacji powykonawczej i odbioru wykonanych prac.

Z poważaniem

Specjalista Wiodący
ds. oświetlenia
Dział Realizacji Usług Prabuty
Wojciech Knap

istn. nr 205/2
istn. 2ŻN-10/K
proj. E-10,5/10/K
(opr.ośw)

istn. AsXSn 4x50
kier. sł. 205

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 44 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 44 m (EO)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
52m
proj. YAKXS 4x120 - 53m (EOP)
proj. YAKXS 4x35 - 53 m (EO)
proj. SRS-G 110/10 - 52m
proj. SRS- 75 - 52 m
przewierty

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 35 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 35 m (EO)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 40 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 40 m (EO)

istn. AsXSn 4x25 demontaż
proj. AsXSn 4x95 -33m (EOP)

istn. nr 202/1
istn. ŻN-10/K
proj. E-12/12/K

istn. YAKXS 4x185 kier. T7239
Dzierzgoń PZ

istn. YAKXS 4x35
kier. ZK-2/P

istn. nr 205
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-12/15/ROK
proj. zest.do zakł. uziem
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

istn. nr 205
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-12/15/KK
(opr.ośw)

istn. nr 204
istn. 2ŻN-10/Pb
proj. E-12/12/K
(opr.ośw)

istn. nr 203
istn. 2ŻN-10/Nb
proj. E-12/10/N
(opr. ośw)

istn. nr 202
istn. ŻN-10/P
proj. E-12/12/RPK
(opr. ośw)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 46 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 46 m (EO)

istn. nr 201
istn. 2ŻN-10/K
proj. E-12/12/K
(opr. ośw)
proj. zest.do zakł. uziem
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

Limanowskiego

województwo: pomorskie
gm. : 221601_4 Dzierzgoń
ob. : 0001, Dzierzgoń
dz.nr 208

Mapa do celów projektowych skala 1:500

Poziomy układ geodezyjny - "2000/18" Wysokościowy układ geodezyjny - PL-EVRF2007-NH
Mapę opracowano na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z PODGiK w Sztumie.
oraz dokonanego pomiaru bezpośredniego. Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono
na podstawie materiałów otrzymanych z PODGiK w Sztumie, bez prawnego ustalenia granic.
Służebności gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie przeprowadzono wywiadu w instytucjach branżowych.

Sekcja mapy zasadniczej: 6.211.32.11.1.1; .1.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:
Miejsce i data opracowania mapy: Grobelno, dn. 2026.01.15

ID: 6640.22.2026

Wykonawca:
GEOSFERA
Grobelno 58E
82-200 Malbork

Kierownik pracy
mgr inż. Tomasz Dymek
upr. nr 20298 (1,2)

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot
tel. 58 760 77 20
Dział Realizacji Usług Prabuty
ul. Marii Konopnickiej 23, 82-230 Nowy Staw

Uzgodnienie dokumentacji nr 36/P/26 z dnia 05.05.26r
dot. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN 0,4kV BUDOWA LINII KABLOWEJ NN 0,4kV NA OBSZARZE T-697239, OBW. 200
w m. DZIERZGOŃ gm. DZIERZGOŃ
ul. LIMANOWSKIEGO

Dokumentację sprawdzono w zakresie:
- zasilania i opomiarowania na zgodność z warunkami
nr .....
- projektowanych sieci odbiorczych.
Uwagi podano NA STRONIE 204 DO SKOMPLETOWANIA RSA
Uzgodnienie jest ważne 2 lata od ww. daty.

Specjalista Włodący
ds. oświetlenia
Dział Realizacji Usług Prabuty
Wojciech Knap

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV

Usytuowanie obiektu:
m. Dzierzgoń działki różne

Tytuł rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

OBMBS/24/25515

Obszar stacji transformatorowej:
T697239 Dzierzgoń PZ obwód 200

Jednostka projektowa:
PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne
Małgorzata Brycko-Krauza

Inwestor:
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Skala 1:500

RYS. NR 1

Funkcja	Imię i nazwisko	nr uprawnień		Data	Podpis
Projektantka	mgr inż. Małgorzata Brycko-Krauza	POM/0005/PWOE/06	w spec. elektrycznej i elektroenergetycznej	01.2026	

KT.7130.2.40.2026 Sztum, dnia 22 maja 2026 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 poz. 1691)

postanawiam

na wniosek strony sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Zarządu Powiatu Sztumskiego nr 76/2025 z dnia 20.04.2026 r. w sprawie zezwolenia na lokalizację w pasie drogi powiatowej: nr 3151G ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu działka nr 208, 507/4, 172/1 ob. 1 - Dzierzgoń, urządzeń projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej (przyłącze kablowe nn-0,4kV), dotyczącą błędnie wpisanego zakresu wykonywanych prac oraz błędnie określonej daty wydaniadecyzji,

w sentencji decyzji zamiast:

ZEZWALAM

na lokalizację w pasie drogi powiatowej: nr 3151G ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu działka nr 208, 507/4, 172/1 ob. 1 - Dzierzgoń, urządzeń projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej (przyłącze kablowe nn-0,4kV) – zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu,

winno być:

ZEZWALAM

na lokalizację w pasie drogi powiatowej: nr 3151G ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu działka nr 208, 507/4, 172/1 ob. 1 - Dzierzgoń, urządzeń projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej (przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV i budowy sieci kablowej) – zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu,

w dacie wydania decyzji zamiast:

Sztum, dnia 20.04.2024 r.

winno być:

Sztum, dnia 20.04.2026 r.

UZASADNIENIE

Decyzją 76/2025 z dnia 20.04.2026 r. Zarządu Powiatu Sztumskiego zezwolił na lokalizacje w pasie drogi powiatowej: nr 3151G ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu działka nr 208, 507/4, 172/1 ob. 1 - Dzierzgoń, urządzeń projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej,

W sentencji decyzji wystąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnie wpisanym zakresie wykonywanych prac (przyłącze kablowe nn-0,4kV), poprawny zakres wykonywanych prac (przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV i budowy sieci kablowej),poza tym błędnie wpisano datę wydania dnia 20.04.2024 r., prawidłowa data wydania decyzji to Sztum, dnia 20.04.2026 r.

Zgodnie z art. 113 § 1 i 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 poz. 1691) organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Mając powyższe na względzie, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Sztumskiego, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Z up. ZARZĄDU

Tomasz Knapik

NACZELNIK

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

/dokument podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a.

Sporządził: L. Sarnowski

KT.7130.2.41.2026 Sztum, dnia 22.04.2024 r.

D E C Y Z J A NR 34/2025

Na podstawie Art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) i Art. 39 ust. 1a, 3, 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889), po rozpatrzeniu wniosku złożonego Panią Małgorzatę Bryćko - Krauza reprezentującego Projektor Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko – Krauza pełnomocnika Energa -Operator S. A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

ZEZWALAM

na lokalizację w pasie drogi powiatowej: nr 3163G ul. Linki w Dzierzgoniu działka nr 190/4 ob. 1 - Dzierzgoń, urządzeń projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej (przebudowa istniejącej sieci napowietrznej nn-0,4kV, wymiana słupa) – zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu pod następującymi warunkami:

1. Urządzenia powinny być wykonane i zainstalowane w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi oraz wszelkich obiektów w obrębie pasa drogowego i sąsiednich działek; ich konstrukcja powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych, sił wyższych, wandali, itp. Za szkody wywołane przez umieszczone urządzenia odpowiada jego właściciel.
2. Po wykonanych pracach pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego, wykopy zasypać, zagęścić, obsiać trawa pas zieleni, odtworzyć podbudowę oraz nawierzchnię chodnika
3. Właściciel urządzenia zobowiązany jest do przełożenia lub zabezpieczenia urządzeń, własnym staraniem i na własny koszt, podczas przebudowy lub remontu elementów pasa drogowego drogi powiatowej nr 3163G w przypadku wystąpienia ewentualnej kolizji z wbudowanym urządzeniem,
4. Wszelkie zmiany w konstrukcji urządzenia, a także zamiar jego usunięcia należy uprzednio uzgodnić w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w/m,
5. Starostwo nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami,
6. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego,

Dodatkowo informuję, że:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane Decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do **oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego** na cele budowlane, w zakresie wynikającym z załączonego projektu zagospodarowania terenu,
2. Niniejsza decyzja jest ważna na okres 3 lat od daty jej wydania,
3. Załącznik stanowi integralną część niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądania strony.

P O U C Z E N I E

Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia,
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzenia.

Od niniejszej Decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Zarządu Powiatu Sztumskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzja staję się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 §4 Kpa, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania z uwagi, że jest zgodna z żądaniem strony lub jeżeli strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsza decyzja nie narusza przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

Załącznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu,

Z up. ZARZĄDU
Tomasz Knapik
NACZELNIK
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
/dokument podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. A/a.

Sporządził: L. Sarnowski

ZARZĄD POWIATU
w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum

Zezwolono na lokalizację
w pasie drogi powiatowej
Decyzja nr 34/2026
z dnia 20.04.2026 r.

Z up. ZARZĄDU

Tomasz Knapik
NACZELNIK
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
/dokument podpisano elektronicznie/

istn. nr 205/2
istn. 2ŻN-10/K
proj. E-10,5/10/K
(opr.ośw)

istn. AsXSn 4x50
kier. sł. 205

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
52m
proj. YAKXS 4x120 - 53m (EOP)
proj. YAKXS 4x35 - 53 m (EO)
proj. SRS-G 110/10 - 52 m
proj. SRS- 75 - 52 m
przewierty

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 44 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 44 m (EO)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 35 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 35 m (EO)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 40 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 40 m (EO)

istn. AsXSn 4x25 demontaż
proj. AsXSn 4x95 -33m (EOP)

istn. nr 202/1
istn. ŻN-10/K
proj. E-12/12/K

istn. YAKXS 4x185 kier. T7239
Dzierzgoń PZ

istn. YAKXS 4x35
kier. ZK-2/P

istn. nr 206
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-12/15/ROK
proj. zest.do zakł. uziem
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

istn. nr 205
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-12/15/KK
(opr.ośw)

istn. nr 204
istn. 2ŻN-10/Pb
proj. E-12/12/K
(opr.ośw)

istn. nr 203
istn. 2ŻN-10/Nb
proj. E-12/10/N
(opr. ośw)

istn. nr 202
istn. ŻN-10/P
proj. E-12/12/RPK
(opr. ośw)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 46 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 46 m (EO)

istn. nr 201
istn. 2ŻN-10/K
proj. E-12/12/K
(opr. ośw)
proj. zest.do zakł. uziem
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

województwo: pomorskie
gm. : 221601_4 Dzierzgoń
ob. : 0001, Dzierzgoń
dz.nr 208

Mapa do celów projektowych skala 1:500

Poziomy układ geodezyjny - "2000/18" Wysokościowy układ geodezyjny - PL-EVRF2007-NH
Mapę opracowano na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z PODGiK w Sztumie.
oraz dokonanego pomiaru bezpośredniego. Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono
na podstawie materiałów otrzymanych z PODGiK w Sztumie, bez prawnego ustalenia granic.
Służebności gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie przeprowadzono wywiadu w instytucjach branżowych.

Sekcja mapy zasadniczej: 6.211.32.11.1.1; .1.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:
Miejsce i data opracowania mapy: Grobelno, dn. 2026.01.15

ID: 6640.22.2026

Wykonawca:
GEOSFERA
Grobelno 58E
82-200 Malbork

Kierownik pracy
mgr inż. Tomasz Dymek
upr. nr 20298 (1,2)

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV

Usytuowanie obiektu:
m. Dzierzgoń działki różne

Tytuł rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

OBMBS/24/25515

Obszar stacji transformatorowej:
T697239 Dzierzgoń PZ obwód 200

Jednostka projektowa:
PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne
Małgorzata Brycko-Krauza

Inwestor:
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Skala 1:500

RYS. NR 1

Funkcja	Imię i nazwisko	nr uprawnień		Data	Podpis
Projektantka	mgr inż. Małgorzata Brycko-Krauza	POM/0005/PWOE/06	w spec. elektrycznej i elektroenergetycznej	01.2026	Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MAŁGORZATA BRYCKO-KRAUZA
Data: 2026.03.19 09:59:00 CET

KT.7130.2.40.2026 Sztum, dnia 20.04.2024 r.

D E C Y Z J A NR 76/2025

Na podstawie Art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) i Art. 39 ust. 1a, 3, 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889), po rozpatrzeniu wniosku złożonego Panią Małgorzatę Bryćko - Krauza reprezentującego Projektor Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko – Krauza pełnomocnika Energa -Operator S. A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

ZEZWALAM

na lokalizację w pasie drogi powiatowej: nr 3151G ul. Limanowskiego w Dzierzgoniu działka nr 208, 507/4, 172/1 ob. 1 - Dzierzgoń, urządzeń projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej (przyłącze kablowe nn-0,4kV) – zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu pod następującymi warunkami:

1. Urządzenia powinny być wykonane i zainstalowane w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi oraz wszelkich obiektów w obrębie pasa drogowego i sąsiednich działek; ich konstrukcja powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych, sił wyższych, wandali, itp. Za szkody wywołane przez umieszczone urządzenia odpowiada jego właściciel.
2. Przejście urządzenia wzdłuż drogi powiatowej nr 3151G, należy wykonać przeciskiem lub przewiertem sterowanym w rurze ochronnej bez naruszania nawierzchni drogi, na głębokości min 1,6 m. pod nawierzchnią jezdni (licząc od górnej krawędzi rury),
3. Po wykonanych pracach pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego, wykopy zasypać, zagęścić, obsiać trawa pas zieleni, odtworzyć podbudowę oraz nawierzchnię chodnika
4. Właściciel urządzenia zobowiązany jest do przełożenia lub zabezpieczenia urządzeń, własnym staraniem i na własny koszt, podczas przebudowy lub remontu elementów pasa drogowego drogi powiatowej nr 3151G w przypadku wystąpienia ewentualnej kolizji z wbudowanym urządzeniem,
5. Wszelkie zmiany w konstrukcji urządzenia, a także zamiar jego usunięcia należy uprzednio uzgodnić w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w/m,
6. Starostwo nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami,
7. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego,

Dodatkowo informuję, że:

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane Decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do **oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego** na cele budowlane, w zakresie wynikającym z załączonego projektu zagospodarowania terenu,
2. Niniejsza decyzja jest ważna na okres 3 lat od daty jej wydania,
3. Załącznik stanowi integralną część niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądania strony.

P O U C Z E N I E

Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia,
3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzenia.

Od niniejszej Decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Zarządu Powiatu Sztumskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzja staję się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 §4 Kpa, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania z uwagi, że jest zgodna z żądaniem strony lub jeżeli strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsza decyzja nie narusza przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.).

Załącznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu,

Z up. ZARZĄDU
Tomasz Knapik
NACZELNIK
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
/dokument podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. A/a.

Sporządził: L. Sarnowski

ZARZĄD POWIATU
w Sztumie
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum

Zezwolono na lokalizację
w pasie drogi powiatowej
Decyzja nr 34/2026
z dnia 22.04.2026 r.

Z up. ZARZĄDU

Tomasz Knapik

NACZELNIK

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

/dokument podpisano elektronicznie/

istn. nr 205/2
istn. 2ŻN-10/K
proj. E-10,5/10/K
(opr.ośw)

istn. AsXSn 4x50
kier. sł. 205

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
52m
proj. YAKXS 4x120 - 53m (EOP)
proj. YAKXS 4x35 - 53 m (EO)
proj. SRS-G 110/10 - 52 m
proj. SRS- 75 - 52 m
przewierty

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 35 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 35 m (EO)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 40 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 40 m (EO)

istn. AsXSn 4x25 demontaż
proj. AsXSn 4x95 -33m (EOP)

istn. nr 202/1
istn. ŻN-10/K
proj. E-12/12/K

istn. YAKXS 4x185 kier. T7239
Dzierzgoń PZ

istn. YAKXS 4x35
kier. ZK-2/P

istn. nr 206
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-12/15/ROK
proj. zest.do zakł. uziem
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

istn. nr 205
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-12/15/KK
(opr.ośw)

istn. nr 204
istn. 2ŻN-10/Pb
proj. E-12/12/K
(opr.ośw)

istn. nr 203
istn. 2ŻN-10/Nb
proj. E-12/10/N
(opr. ośw)

istn. nr 202
istn. ŻN-10/P
proj. E-12/12/RPK
(opr. ośw)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 46 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 46 m (EO)

istn. nr 201
istn. 2ŻN-10/K
proj. E-12/12/K
(opr. ośw)
proj. zest.do zakł. uziem
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

województwo: pomorskie
gm. : 221601_4 Dzierzgoń
ob. : 0001, Dzierzgoń
dz.nr 208

Mapa do celów projektowych skala 1:500

Poziomy układ geodezyjny - "2000/18" Wysokościowy układ geodezyjny - PL-EVRF2007-NH
Mapę opracowano na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z PODGiK w Sztumie.
oraz dokonanego pomiaru bezpośredniego. Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono
na podstawie materiałów otrzymanych z PODGiK w Sztumie, bez prawnego ustalenia granic.
Służebności gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie przeprowadzono wywiadu w instytucjach branżowych.

Sekcja mapy zasadniczej: 6.211.32.11.1.1; .1.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:
Miejsce i data opracowania mapy: Grobelno, dn. 2026.01.15

ID: 6640.22.2026

Wykonawca:
GEOSFERA
Grobelno 58E
82-200 Malbork

Kierownik pracy
mgr inż. Tomasz Dymek
upr. nr 20298 (1,2)

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV

Usytuowanie obiektu:
m. Dzierzgoń działki różne

Tytuł rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

OBMBS/24/25515

Obszar stacji transformatorowej:
T697239 Dzierzgoń PZ obwód 200

Jednostka projektowa:
PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne
Małgorzata Brycko-Krauza

Inwestor:
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Skala 1:500

RYS. NR 1

Funkcja	Imię i nazwisko	nr uprawnień		Data	Podpis
Projektantka	mgr inż. Małgorzata Brycko-Krauza	POM/0005/PWOE/06	w spec. elektrycznej elektroenergetycznej	01.2026	Podpis jest prawidłowy

Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

tel. 552762612, 552762501 fax. 552762257, e-mail: dzierzgon@dzierzgon.pl, www.dzierzgon.pl, www.bip.dzierzgon.pl

Dzierzgoń, dnia 03.03.2026 r.

TI.6853.14.2026.KC

PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne
Małgorzata Bryćko-Krauza
ul. Kazimierza Deyny 10
83-034 Trąbki Małe

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.02.2026 r. złożonego przez Panią Małgorzatę Bryćko-Krauza pełnomocnika ENERGA OPERATOR S. A. oddział Olsztyn, ul. Tuwima 6, 10 - 950 Olsztyn w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy linii napowietrznej energetycznej nn 0,4 kV polegającej na wymianie słupów i przewodów oraz na ułożeniu kabla w ziemi pomiędzy słupami nr 204 i 205 na działkach nr 191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 190/4, 191/30, 208, 507/4, 179/5, 179/7, 176/1, 172/2, 172/1, obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń, **Burmistrz Dzierzgonia jako właściciel działek nr 191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 191/30, 179/5 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń oraz jako współwłaściciel działek nr 179/7 (50/100 udziałów), 176/1 (566/1000 udziałów) wyraża zgodę i uzgadnia projekt zagospodarowania terenu w zakresie przedmiotowej nieruchomości,** zgodnie z załącznikiem graficznym na następujących warunkach:

1) Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę albo skutecznego zgłoszenia na realizację przedsięwzięcia w Starostwie Powiatowym w Sztumie, a następnie wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu o zajęcie gruntu stanowiącego pas drogowy - dotyczy dróg gminnych wewnętrznych;

2) Inwestor zobowiązany jest zawiadomić Gminę Dzierzgoń z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych oraz uzgodnić z nią czas ich trwania. Prace zostaną odebrane przez Gminę Dzierzgoń protokolarnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości odbiorowej przez Inwestora, jednakże zgłoszenie to nie może nastąpić później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia prac;

3) prace budowlane należy realizować bez ograniczania i wstrzymywania ruchu na drodze;

4) prace budowlane należy prowadzić tak, aby nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, nie naruszać urządzeń podziemnych i urządzeń na drodze oraz nie wpływać negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej użytkowania;

5) urządzenia budowlane powinny być wykonane i zainstalowane w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi oraz wszelkich obiektów w obrębie pasa drogowego i sąsiednich działek. Za szkody wywołane przez umieszczone urządzenia odpowiada jego właściciel;

6) Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się na terenie działek 191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 191/30, 179/5, 179/7, 176/1 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń. Lokalizację planowanej inwestycji w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami;

7) Inwestor ponosić będzie odpowiedzialność za szkody powstałe na działkach **191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 191/30, 179/5, 179/7, 176/1 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń** będące następstwem budowy lub użytkowania przez Inwestora.

8) Posadowienie na w/w działkach projektowanych urządzeń wymagać będzie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, na odrębny wniosek i koszt inwestora. Po zakończonej inwestycji należy dołączyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
9) Nie jest wymagane sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie działki nr 190/4, 208, 507/4, 172/2, 172/1 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Ponadto, jeżeli ze względu na potrzebę usunięcia jakiejkolwiek awarii, wady czy usterki konieczne będzie przeprowadzenie robót ziemnych lub też innych koniecznych robót, które spowodują uszkodzenie drogi lub roślin zasadzonych lub zasianych na powierzchni działek **191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 191/30, 179/5, 179/7, 176/1 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń**, wówczas Inwestor zobowiązany będzie do zapłaty stosownego odszkodowania na rzecz Gminy Dzierzgoń lub podmiotów użytkujących nieruchomość. Wysokość szkody zostanie ustalona na podstawie protokołu szacowania szkód (spisanego przy współudziale właściciela nieruchomości lub użytkującego nieruchomości oraz przedstawiciela Inwestora lub uprawnionego przez niego wykonawcę robót) lub operatu szacunkowego opracowanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Jednocześnie tutejszy organ nadmienia, iż niniejsze zezwolenie nie uprawnia do rozpoczęcia robót na gruncie pasa drogowego. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. Zgodnie z zapisami art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.) **niniejsza zgoda stanowi dla Inwestora podstawę do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane (w zakresie działek nr 191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 191/30, 179/5, 179/7, 176/1 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń).**

Niniejsze uzgodnienie/prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania wskazane roboty budowlane nie zostaną zrealizowane.

Załącznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 - zał. nr 1

Jolanta Marzenna Szewczun

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Marzenna Szewczun
Data: 2026.03.03 11:10:19 +01'00'

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Opr. Katarzyna Czechowska

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostały na stronie http://bip.dzierzgon.pl/?c=413. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami

Jolanta Marzenna Szewczun

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Marzenna Szewczun
Data: 2026.03.03 11:11:08 +01'00'

istn. nr 205/2
istn. 2ŻN-10/K
proj. E-10,5/10/K
(opr.ośw)

istn. AsXSn 4x50
kier. sł. 205

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
52m
proj. YAKXS 4x120 - 53m (EOP)
proj. YAKXS 4x35 - 53 m (EO)
proj. SRS-G 110/10 - 52 m
proj. SRS- 75 - 52 m
przewierty

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 44 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 44 m (EO)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 35 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 35 m (EO)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 40 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 40 m (EO)

istn. AsXSn 4x25 demontaż
proj. AsXSn 4x95 -33m (EOP)

istn. nr 202/1
istn. ŻN-10/K
proj. E-12/12/K

istn. YAKXS 4x185 kier. T7239 Dzierzgoń PZ

istn. YAKXS 4x35 kier. ZK-2/P

istn. nr 206
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-12/15/ROK
proj. zest.do zakł. uziem
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

istn. nr 205
istn. 2ŻN-10/RNK
proj. E-12/15/KK
(opr.ośw)

istn. nr 204
istn. 2ŻN-10/Pb
proj. E-12/12/K
(opr.ośw)

istn. nr 203
istn. 2ŻN-10/Nb
proj. E-12/10/N
(opr. ośw)

istn. nr 202
istn. ŻN-10/P
proj. E-12/12/RPK
(opr. ośw)

istn. 4xAFL70 +AL16- demontaż
proj. AsXSn 4x95 - 46 m (EOP)
proj. AsXSn 2x25 - 46 m (EO)

istn. nr 201
istn. 2ŻN-10/K
proj. E-12/12/K
(opr. ośw)
proj. zest.do zakł. uziem
proj. ogr. przep.
R<10 Ω

województwo: pomorskie
gm. : 221601_4 Dzierzgoń
ob. : 0001, Dzierzgoń
dz.nr 208

Mapa do celów projektowych skala 1:500

Poziomy układ geodezyjny - "2000/18" Wysokościowy układ geodezyjny - PL-EVRF2007-NH
Mapę opracowano na podstawie materiałów źródłowych otrzymanych z PODGiK w Sztumie.
oraz dokonanego pomiaru bezpośredniego. Dane w zakresie ewidencji gruntów naniesiono
na podstawie materiałów otrzymanych z PODGiK w Sztumie, bez prawnego ustalenia granic.
Służebności gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie przeprowadzono wywiadu w instytucjach branżowych.

Sekcja mapy zasadniczej: 6.211.32.11.1.1; .1.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:
Miejsce i data opracowania mapy: Grobelno, dn. 2026.01.15

ID: 6640.22.2026

Wykonawca:
GEOSFERA
Grobelno 58E
82-200 Malbork

Kierownik pracy
mgr inż. Tomasz Dymek
upr. nr 20298 (1,2)

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4 kV, budowa linii kablowej nn-0,4 kV

Usytuowanie obiektu:
m. Dzierzgoń działki różne

Tytuł rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

OBMBS/24/25515

Obszar stacji transformatorowej:
T697239 Dzierzgoń PZ obwód 200

Jednostka projektowa:
PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne
Małgorzata Brycko-Krauza

Inwestor:
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Skala 1:500

RYS. NR 1

Funkcja	Imię i nazwisko	nr uprawnień		Data	Podpis
Projektantka	mgr inż. Małgorzata Brycko-Krauza	POM/0005/PWOE/06	w spec. elektrycznej elektroenergetycznej	01.2026	Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MAŁGORZATA BRYCKO-KRAUZA
Data: 2026.02.26 13:30:31 CET

Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

tel. 552762612, 552762501 fax. 552762257, e-mail: dzierzgon@dzierzgon.pl, www.dzierzgon.pl, www.bip.dzierzgon.pl

TI.6853.14.1.2026.KC

Dzierzgoń, dnia 28.05.2026 r.

PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne
Małgorzata Bryćko-Krauza
ul. Kazimierza Deyny 10
83-034 Trąbki Małe

po rozpatrzeniu wniosku:
z dnia 12.05.2026 r. pani Małgorzaty Bryćko-Krauza pełnomocnika ENERGA OPERATOR S. A. oddział Olsztyn, ul. Tuwima 6, 10 - 950 Olsztyn w sprawie zmiany uzgodnienia zn.: TI.6853.14.2026.KC z dnia 03.03.2026 r. poprzez:
- wykreślenie działek nr 179/7 i 176/1 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń, w których gmina Dzierzgoń nie ma 100 % udziałów, co powoduje brak możliwości ustanowienia służebności przesyłu przez gminę Dzierzgoń.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

zmienia uzgodnienie, zn.: TI.6853.14.2026.KC z dnia 03.03.2026 r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy linii napowietrznej energetycznej nn 0,4 kV polegającej na wymianie słupów i przewodów oraz na ułożeniu kabla w ziemi pomiędzy słupami nr 204 i 205 na działkach nr 191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 190/4, 191/30, 208, 507/4, 179/5, 179/7, 176/1, 172/2, 172/1, obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń,

w ten sposób, że uzgodnienie, zn.: TI.6853.14.2026.KC z dnia 03.03.2026 r. otrzymuje brzmienie jak niżej:

Burmistrz Dzierzgonia jako właściciel działek nr 191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 191/30, 179/5 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń wyraża zgodę i uzgadnia projekt zagospodarowania terenu w zakresie przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z załącznikiem graficznym na następujących warunkach:

1) Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę albo skutecznego zgłoszenia na realizację przedsięwzięcia w Starostwie Powiatowym w Sztumie, a następnie wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu o zajęcie gruntu stanowiącego pas drogowy - dotyczy dróg gminnych wewnętrznych;

2) Inwestor zobowiązany jest zawiadomić Gminę Dzierzgoń z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych oraz uzgodnić z nią czas ich trwania. Prace zostaną odebrane przez Gminę Dzierzgoń protokolarnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości odbiorowej przez Inwestora, jednakże zgłoszenie to nie może nastąpić później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia prac;

3) prace budowlane należy realizować bez ograniczania i wstrzymywania ruchu na drodze;

4) prace budowlane należy prowadzić tak, aby nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, nie naruszać urządzeń podziemnych i urządzeń na drodze oraz nie wpływać negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej użytkowania;

5) urządzenia budowlane powinny być wykonane i zainstalowane w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi oraz wszelkich obiektów w obrębie pasa drogowego i sąsiednich działek. Za szkody wywołane przez umieszczone urządzenia odpowiada jego właściciel;

6) Gmina Dzierzgoń nie ponosi odpowiedzialności za kolizję z urządzeniami obcymi znajdującymi się na terenie działek 191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 191/30, 179/5 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń**.** Lokalizację planowanej inwestycji w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami;

7) Inwestor ponosić będzie odpowiedzialność za szkody powstałe na działkach **191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 191/30, 179/5 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń** będące następstwem budowy lub użytkowania przez Inwestora.

8) Posadowienie na w/w działkach projektowanych urządzeń wymagać będzie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, na odrębny wniosek i koszt inwestora. Po zakończonej inwestycji należy dołączyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
9) Nie jest wymagane sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie działki nr 190/4, 208, 507/4, 172/2, 172/1 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń należy uzgodnić z zarządcą drogi.

Ponadto, jeżeli ze względu na potrzebę usunięcia jakiejkolwiek awarii, wady czy usterki konieczne będzie przeprowadzenie robót ziemnych lub też innych koniecznych robót, które spowodują uszkodzenie drogi lub roślin zasadzonych lub zasianych na powierzchni działek **191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 191/30, 179/5 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń**, wówczas Inwestor zobowiązany będzie do zapłaty stosownego odszkodowania na rzecz Gminy Dzierzgoń lub podmiotów użytkujących nieruchomość. Wysokość szkody zostanie ustalona na podstawie protokołu szacowania szkód (spisanego przy współudziale właściciela nieruchomości lub użytkującego nieruchomości oraz przedstawiciela Inwestora lub uprawnionego przez niego wykonawcę robót) lub operatu szacunkowego opracowanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Jednocześnie tutejszy organ nadmienia, iż niniejsze zezwolenie nie uprawnia do rozpoczęcia robót na gruncie pasa drogowego. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych. Zgodnie z zapisami art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.) **niniejsza zgoda stanowi dla Inwestora podstawę do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane (w zakresie działek nr 191/4, 501/57, 501/54, 501/64, 191/16, 191/6, 191/30, 179/5 obręb Dzierzgoń, gmina Dzierzgoń).**

Niniejsze uzgodnienie/prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania wskazane roboty budowlane nie zostaną zrealizowane.

Projekt zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian.

Jolanta Marzenna Szewczun

Elektronicznie podpisany przez Jolanta Marzenna Szewczun
Data: 2026.05.29 10:54:50 +02'00'

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Opr. Katarzyna Czechowska

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostały na stronie http://bip.dzierzgon.pl/?c=413. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami