Zapotrzebowanie i wymagania jakościowe kwasu solnego dla PKN Orlen (CCGT) w Płocku dostawy w autocysternach – rok 2027

Jak cos to dziwn	Szacowany wolumen zakupowy [t/rok] Volume t/p.a.	Jakość quality	Sposób dostawy - autocysterna/kolej Delivery mode by tank trucks	Miejsce dostawy/Adres Delivery address	Częstotliwość dostaw/wielkość dostawy Frequency of deliveries
PKN ORLEN S.A.	Max 100 ton HCl wp na 100%	DIN EN 939, roztwór wodny HCl stężenie ok. 30-33% NR CAS: 7647-01-0 Cations: Fe < 10 ppm As < 5 ppm Pb < 5 ppm; Anions: SO4 < 1725 ppm Chlorine Cl2 < 3 ppm; Chlorinated organics as Cl < 20 ppm	Autocysterna min ~3,5 ton 100%HCl max 7,9 100%HCl	PKN ORLEN S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku, ul. Chemików 7. Zakład CCGT Płock, działka I8	Szacunkowo 1 autocysterna 22,5 m3 (30% HCl) co 30 dni. Estimated 1 tank truck 22,5 m3 (30-33%) each 30 days.

Warunki dodatkowe:

- konieczna dostawa od wywołania do 3 dni kalendarzowych, dostawa w dni robocze
- przed rozładunkiem konieczne jest okazanie certyfikatu jakości dostarczanego produktu, brak okazania może wstrzymać rozładunek do momentu dostarczenia do decyzji Orlen.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości towaru w autocysternie
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru części dostarczonego produktu. Rozliczenie następuje według wagi odebranego produktu, na podstawie Świadectwa jakości oraz raportu wagowego PKN ORLEN S.A.
- PKN Orlen zastrzega prawo do weryfikacji jakości dostarczanego produktu przez zbadanie próbki pobranej z cysterny w laboratorium Zamawiającego. przypadku nie spełnienia wymagań jakościowych produkt może nie zostać odebrany. W takiej sytuacji najpóźniej w kolejnym dniu kalendarzowym musi zostać dostarczony produktu o odpowiednich parametrach jakościowych. Operacja potwierdzania jakości może potrwać do 4 godzin.
- autocysterna nie będzie wymagała podłączenia do uziemienia oraz powrotu oparów. Cysterna musi być zabezpieczona na wypadek powstania podciśnienia podczas jej rozładunku. Autocysterna będzie rozładowywana pompą rozładunkową zabudowana na instalacji PKN Orlen lub przy wykorzystaniu urządzenia autocysterny.
- autocysterna musi zostać wyposażona w węże umożliwiające podłączenie TW, 3”, AISI 316, EN ISO 14420-6
- obsługa stanowiska rozładunkowego po stronie pracowników Kupującego.

2Hydrochloric Acid Supply and Quality Requirements for PKN Orlen (C CGT) in Płock – Deliveries by Road Tanker – 2027

Company	Estimated Purchase Volume [t/year] Volume t/p.a.	Quality Requirements	Delivery mode by tank trucks	Delivery address	Delivery Quantity Frequency of deliveries
PKN ORLEN S.A.	Maximum 100 tonnes of HCl on a 100% HCl basis	DIN EN 939, aqueous HCl solution with a concentration of approximately 30-33% CAS No.: 7647-01-0 Cations: Fe < 10 ppm As < 5 ppm Pb < 5 ppm; Anions: SO4 < 1725 ppm Chlorine Cl2 < 3 ppm; Chlorinated organics as Cl < 20 ppm	Road tanker: minimum approximately 3.5 tonnes, maximum 7.9 tonnes, on a 100% HCl basis	PKN ORLEN S.A. Production Plant in Płock, ul. Chemików 7. CCGT Płock Plant, plot I8	Estimated delivery frequency: one road tanker of 22.5 m3 (30% HCl) every 30 days. Estimated 1 tank truck 22,5 m3 (30-33%) each 30 days.

Additional conditions:

- Required lead time: up to 3 calendar days, delivery on working days
- prior to unloading, it is necessary to present a quality certificate for the delivered product, lack of certificate can stop unloading until delivery to the Orlen decision.
- The Buyer reserves the right to order a smaller quantity of goods in the tank
- The Buyer reserves the right to take part of the delivered product. The settlement is based on the weight of the received product, based on the Quality Certificate and the weight report of PKN ORLEN S.A.
- PKN Orlen reserves the right to verify the quality of the delivered product by examining the sample taken from the tanker in the Buyer's laboratory. If you do not meet the quality requirements, the product may be refused. In such a situation, at the latest on the next calendar day, a product with the appropriate quality parameters must be delivered. Quality assurance can take up to 4 hours.
- The tank will not need to be connected to the ground and the return of vapours. The tank must be protected against negative pressure during unloading. The tanker will be unloaded with the unloading pump fitted on the PKN Orlen or using the tanker.
- The tank must be fitted with TW, 3 ", AISI 316, EN ISO 14420-6
- handling of the unloading position on the buyer's side.