
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania dz. nr 79/10, m. Smolarnia, gm. Sompolno

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 71, 122/1, 79/6, 79/10 obręb 0007 Kolonia Lipiny, gm. Sompolno, pow. koniński, woj. wielkopolskie

NAZWA INWESTORA: ENERGA Operator SA.

ADRES INWESTORA: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

BRANŻE: Inżynierska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Zbigniew Szpilewski

DATA OPRACOWANIA:

06.10.2026 r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NIE ZAWIERA CEN MATERIAŁÓW INWESTORSKICH.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

06.10.2026 r.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Montaż kablowej szafki pomiarowej			
1 d.1	KNNR 5 0401-01	Montaż złącza kablowo - pomiarowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - pomiar rezystancji uziemień złączy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Przyłącze kablowe nN 0,4 kV.			
3 d.2	KNNR 5-15 0401-01	Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm ²	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.2	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 6 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	KNNR 5 1203-06 R x 1,3 (PPN)	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 95 mm ² pod zaciski lub bolce - Podłączenie do linii nN w technologii PPN	szt.ż ył		
		4	szt.ż ył	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		70 * 0,8 * 0,4	m ³	22,400	
				RAZEM	22,400
7 d.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
8 d.2	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		41	m	41,000	
				RAZEM	41,000
9 d.2	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
10 d.2	KNNR 5 0715-02	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w złączach z mocowaniem	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.2	KNNR 5 0717-07	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.2	KNNR 5 0717-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.2	ZN-97/TP S.A.-040 0201-02	Montaż urządzenia przeciskowego w gruncie kat. III-IV	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR 4 1211-01 analogia	Przecisk o długości do 50 m rurami o śr.nominalnej 150-250 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.I-II [współczynnik R=0,8 - bez spawania rur, bez sprzętu do rur stalowych]	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.2	KNNR 5 0702-02 z.sz.2.14. 9902-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		70 * 0,8 * 0,4	m3	22,400	
				RAZEM	22,400
16 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
17 d.2	KNNR-W 10 2212-02	Zagęszczanie zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami gruntu spoistego kl. III w rowach kablowych	m3		
		70 * 0,8 * 0,4	m3	22,400	
				RAZEM	22,400
18 d.2	KNNR 5 0726-11 Rx0,5	Zarobienie bezkońcówkowe na sucho końca kabla 4-żyłowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNP 18 1327 -01.02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc		
		1	odc	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR-W 5-08 0902-01	Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Koszty dodatkowe			
21 d.3	KW 1-01 0018-01 Pozycja uproszczona	Koszt prac geodezyjnych - wytyczenie trasy kabla i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (wg. geodety)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	KW 1-01 0018-01 Pozycja uproszczona	Pomiar zagęszczenia gruntu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	KW 1-01 0018-01 Pozycja uproszczona	Zajęcia pasa drogowego - opłaty	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	KW 1-01 0018-01 Pozycja uproszczona	Projekt organizacji ruchu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000