

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Przedmiot kosztorysu: WYTYCZNE MZE ST. GRABOWIEC 7 OBW. 200

Lokalizacja: STACJA GRABOWIEC 7 OBW. 200

Opracowany przez: MZI - SZACOWANY KOSZTORYS NA PODTSAWIE
WYTYCZNYCH

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: 3Q 2025R

Kosztorys sporządził

Data: 24.11.2025

WYTYCZNE MZE ST. GRABOWIEC 7 OBW. 200

Poziom cen:3Q 2025R

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE GRABOWIEC 7 OBW.200

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 24.11.2025 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	LINIA NAPOWIETRZNA N.N.				
37	KNNR 5 0903-02 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m	słup	2,0000		
38	KNNR 5 0903-02 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m	słup	4,0000		
40	KNNR 5 0905-06 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x120 mm ²	km.przew.	0,3070		
3	KNR-W 5-10 0809-02 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III	m	100,0000		
44	KNR-W 5-10 0810-01 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat. I-II (metoda wykonania udarowa)	kpl	6,0000		
45	KNR-W 5-10 0803-02 Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	9,0000		
48	KNR-W 4-03 1205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	6,0000		
Razem rozdział 1: LINIA NAPOWIETRZNA N.N.					
2	DEMONTAŻE				
52	KNNR 9 0901-11 Demontaż słupów żelbetowych linii NN	szt	6,0000		
53	KNNR 9 0903-05 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu - przewód AsXSn 4x50 mm ²	km	0,2950		
Razem rozdział 2: DEMONTAŻE					
Razem kosztorys: WYTYCZNE MZE ST. GRABOWIEC 7 OBW. 200					

WYTYPYCNIE MZE ST. GRABOWIEC 7 OBW. 200

Poziom cen:3Q 2025R

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYPYCNIE GRABOWIEC 7 OBW.200

W4 Zbiornice zestawienie materiałów

wyk.dn: 24.11.2025 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		bednarka ocynkowana 25x4 mm	m	100,0000		
2		Beton C12/15	m3	13,6000		
3		Betonowy krąg studzienny, h=30cm, śr.wewn.=140cm BN-86/8971-08	szt	32,0000		
4		Drut wiązalkowy 1m	szt	2,6667		
5		głowica 5/8"	szt	12,0000		
6		Głowica kablowa 0.6/1kV STKO1B	szt	2,3333		
7		grot 5/8"	szt	12,0000		
8		hak SOT 21.216 wieszakowy	szt	6,0000		
		hak SOT 29 wieszakowy	szt	0,6667		
10		Izolator S-80/2	szt	2,6667		
11		klamerka COT 36	szt	43,6667		
12		kolanko FA50	szt	2,3333		
13		kolanko FA75	szt	0,6667		
14		objemka OU-1a/VE	szt	2,0000		
15		objemka OU-2/VE	szt	2,0000		
16		ogranicznik przepięć	szt	9,0000		
17		opaska PER 15	szt	11,3333		
18		osłona rurowa BE 110	m	7,0000		
19		osłona rurowa BE 160	m	2,0000		
20		oznaczniki kabla na słup	szt	3,3333		
21		palczatka termokurczliwa AK4 35-150	szt	1,0000		
22		płyta stopowa 0.5x0.5m	szt	2,0000		
23		płyta ustojowa U-85	szt	4,0000		
4		Poprzecznik krańcowy PK-1/V	szt	0,6667		
25		przewód AsXSn 4x50mm2	m	307,0000		
26		śruba oc. M10x25 + N + PO + PS	szt	5,3333		
27		śruba oc. M20x25 + N + PO + PS	szt	5,3333		
28		tabliczka nr słupa+mocowanie	szt	6,0000		
29		Taśma aluminiowa miękka 10x1 1m	szt	1,3333		
30		taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	szt	66,6666		
31		uchwyt krzyżowy bednarka/pręt	szt	12,0000		
32		Uchwyt SO 136 narożny	szt	3,3333		
33		uchwyt SO 270 przełotowy	szt	2,0000		
34		Uchwyt SO 274 odciągowy	szt	0,6667		
35		Uchwyt SO 79.5 dystansowy	szt	21,0000		
36		uziom stalowy miedziowany o długości 1.5 m	szt	48,0000		
37		zacisk BELOS 2442 uziemiający śrubowy	szt	2,6667		
38		Zacisk pętlicowy 50-70mm2	szt	2,6667		
39		zacisk SLIP 22.1 odgałęźny przebijający izolację	szt	2,6667		
40		Zacisk SLIW58	szt	2,6667		
41		zacisk SLIW59 odgałęźny przebijający izolację	szt	13,3334		
42		zacisk ZUS 30	szt	8,0000		

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
43		złączka 5/8"	szt	24,0000		
44		żerdź wirowana E-10,5/6	szt	4,0000		
45		żerdź wirowana E-10,5/12	szt	2,0000		
46		Materiały pomocnicze				
		Razem kosztorys				

WYTYCZNE MZE ST. GRABOWIEC 7 OBW. 200

Poziom cen:3Q 2025R

Waluta: PLN

Identyfikator kosztorysu: MK WYTYCZNE GRABOWIEC 7 OBW.200

W5 Zbiornicze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 24.11.2025 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		agregat prądotwórczy do 2.5 kVA	m-g	3,0600		
2		ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	m-g	0,4759		
3		koparka	m-g	3,5160		
4		młot uderowy elektryczny	m-g	3,0600		
5		podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	13,5594		
6		pryczepa dłuźcowa	m-g	7,3200		
7		pryczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	0,4759		
8		samochód wieżowy z balkonem	m-g	1,8762		
9		środek transportowy	m-g	17,2445		
0		żuraw samochodowy 4 t	m-g	31,0759		
Razem kosztorys				81,6638		