

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kablowego nn.
ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp. ul. Kaliska dz. 23/32
INWESTOR : ENERGA-Operator S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIK KALKULACJE : Adam Drygała
DATA OPRACOWANIA : 14.10.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3 kw. 2026 SEKOCENBUD ceny RMS

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

inżynier
ds. Przygotowania Inwestycji

Adam Drygała
Data zatwierdzenia

Data opracowania
14.10.2026

2026 -10- 14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinne na dz. nr 376/1, 376/2 w miejscowości Stawin, gm. Sieroszewice					
1		Roboty ziemne			
1.1	KNNR 5 0701-03 z. sz.2.14. 9902-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³		
		1*0,8*0,4	m ³	0,320	
				RAZEM	0,320
1.2	KNNR 5 0706-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m Krotność = 2	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3	KNNR 5 0702-03 z. sz.2.14. 9902-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m ³		
		1*0,6*0,4	m ³	0,240	
				RAZEM	0,240
1.4	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m ³		
		1*0,8*0,4	m ³	0,320	
				RAZEM	0,320
2		Roboty kablowe			
2.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2.2	KNNR 5 0707-03 z. sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3	KNNR 5 0729-02 analogia	Główce z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 240 mm ² - zestaw złożony z palczatki, 4 rur termokurczliwych do uszczelnienia końcówek kablowych oraz do zabezpieczenia izolacji przed naciekiem wilgoci w złączu kablowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.4	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.5	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		Krotność = 2	szt.żył	4,000	
		4		RAZEM	4,000
2.6	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Złącze kablowe			
3.1	KNNR 5 0401-01 analogia	Złącze kablowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Dodatkowe koszty			
4.1		Obsługa geodezyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	22,3369		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lany	Ra- bat za- sto- so- wany
1.	Grot do uziomu fi 16	szt	1,0000		1,0000							
2.	Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV / NA2XY, 4x35 (ilość i prze- krój żył n x mm2)	m	6,0000	6,0000	0,0000							
3.	Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	kpl.	1,0000		1,0000							
4.	Łącznik uziemiający UP 16/50/2	szt	3,0000		3,0000				SCR			
5.	Ogranicznik mocy 1P 25A	szt.	3,0000		3,0000							
6.	Ogranicznik mocy 1P 32A	szt.	3,0000		3,0000							
7.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	6,0000		6,0000							
8.	Palczatka termokurczliwa czteropal- czasta typu SEH4 60-25	szt	2,0000		2,0000							
9.	Piasek naturalny kopany	m ³	0,1520		0,1520							
10.	Pręt stalowy ocynkowany UPB16/ 1500	szt	4,0000		4,0000							
11.	Rurka termokurczliwa HRA2/HR2 22/6	m	2,0000		2,0000							
12.	Słupek betonowy, oznaczeniowy po- miarowy SO	szt	4,0000		4,0000							
13.	Taśma z folii polietyl.do znak.tras kablów igłowana niebieska	m	1,0000		1,0000							
14.	Wkładka bezpiecznikowa dużej mo- cy WT-00/gF szybka 50 A, 500V	szt	3,0000		3,0000							
15.	Wkładka Master Key - 241	szt	1,0000	1,0000	0,0000							
16.	Wkładka Master Key dla odbiorcy	szt	2,0000	2,0000	0,0000							
17.	Zwieracz nożowy NH2 400A 690V zaczepy izolowane nr kat. LNH2TM	szt	6,0000		6,0000				HAG			
18.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV / NA2XY, 4x35 (ilość i przekrój żył n x mm2)	m	6,0000		
2.	Wkładka Master Key - 241	szt	1,0000		
3.	Wkładka Master Key dla odbiorcy	szt	2,0000		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ciągnik kołowy 63kW (1)''	m-g	0,0045		
2.	Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	0,3000		
3.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,0045		
4.	samochód samowyładowczy 5 t'	m-g	0,0228		
5.	Środek transportowy	m-g	0,0149		
6.	Wibromiód elektryczny 3 kW	m-g	1,2300		
7.	Zagęszczarka spalinowa płytowa o wadze od 170 do 220 kg	m-g	7,0000		
8.	Żuraw samochodowy 5-6 t (1)''	m-g	0,0045		
				RAZEM	

Słownie: