

KOSZTORYS NAKŁADCZY - TOM III

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4	Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
NAZWA INWESTYCJI:	Zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda
ADRES INWESTYCJI:	działki nr 934, 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda
NAZWA INWESTORA:	ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

elektryczna

mgr inż. Łukasz Fengler

DATA OPRACOWANIA:

08.2026

POZIOM CEN:

2 kw. 2026

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

10,3% materiały wykonawcy

Koszty pośrednie [Kp]

67,9%R+67,9%S

Zysk [Z]

12,1%(R+Kp(R))+12,1%(S+Kp(S))

VAT [V]

23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

PODATEK VAT:

(23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE:

zero i 00/100 zł

zlec. KW01546/26

OBI 43/2600169

WP: P/25/080557, P/25/080558, P/25/080561, P/25/080562, P/25/080564, P/25/080565, P/25/080566, P/25/080568

WYKONAWCA:

Pracownia Projektowa Omega

Bartosz Michalski

63-400 Wysocko Wielkie ul. Leśna 4

NIP: 622-264-22-97 REGON: 302-778-800

e-mail: pracownia.omega@gmail.com

tel. 693-598-940

INWESTOR:

Data opracowania

08.2026

Data zatwierdzenia

Zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda					
1		Budowa linii kablowej nn-0,4kV			
1.1		Wykopy i zasypka			
1 d.1.1	KNNR 5 0701-03 z.sz.2.14. 9902-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)	m3		
		(0,8 * 0,4) * 52	m3	16,640	
				RAZEM	16,640
2 d.1.1	KNNR 5 0702-03 z.sz.2.14. 9902-03 analogia	Zasypywanie rowów gruntem rodzimym dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)	m3		
		(0,6 * 0,4) * 52	m3	12,480	
				RAZEM	12,480
3 d.1.1	KNNR 2-01 0236-02	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3		
		poz.2	m3	12,480	
				RAZEM	12,480
4 d.1.1	KNNR-W 2-01 0505-02 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
1.2		Podsypka płaskowa			
5 d.1.2	KNNR 5 0706-01 z.sz.2.14. 9902-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) Krotność = 2	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
1.3		Układanie rur ochronnych, zabezpieczenia przepustów i kabli			
6 d.1.3	E-0510 1600 -04	Dodatek za uszczelnienie końca rury	1 rura.		
		3	1 rura.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1.3	E-0510 4600 -05 analogia	Zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni kabla rurami termokurczliwymi	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
8 d.1.3	KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) <i>Rura osłonowa do kabli DVK 110</i> <i>Kolano DKF 110</i>	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
1.4		Wprowadzenie kabla na słup			
9 d.1.4	E-0510 4600 -05 analogia	Zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni kabla rurami termokurczliwymi	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.1.4	KNNR 5 0717-03 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) <i>Kable elektroenergetyczne NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV, 4x120 mm2</i>	m		
		7	m	7,000	

Zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
11 d.1.4	KNNR 5 0717-07 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) <i>Kable elektroenergetyczne NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV, 4x120 mm²</i>	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1.4	E-0510 1600 -04	Dodatek za uszczelnienie rury przepustu <i>rura termokurczliwa SRH3 92-25/1000</i>	1 rura.		
		1	1 rura.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Układanie kabli elektroenergetycznych			
13 d.1.5	KNNR 5 0707-03 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie <i>Kable elektroenergetyczne NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV, 4x120 mm²</i>	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
14 d.1.5	KNNR 5 0713-03 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych) <i>Kable elektroenergetyczne NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV, 4x120 mm²</i>	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
15 d.1.5	KNNR 5 0713-03 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w złączu <i>Kable elektroenergetyczne NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV, 4x120 mm²</i> Krotność = 7	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
1.6		Montaż osprzętu kablowego			
16 d.1.6	KNNR-W 5-10 0601-11	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych <i>Zacisk przebijający izolację Ensto SLIP 32.21</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.6	KNNR 5 1203-06	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		32	szt.ż ył	32,000	
				RAZEM	32,000
1.7		Montaż fundamentu			
18 d.1.7	KNNR 5 0412-06	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m ³ pod szafki pomiarowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.8		Montaż szafki lub złącza			
19 d.1.8	KNNR 5 0401-01	Szafka pomiarowa - P2-Rs/LZV/F <i>Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F</i> <i>Wkładka MasterKey - odbiorca</i> <i>Wkładka MasterKey</i> <i>Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 25A</i> <i>wkładka topikowa przemysłowa szybka WT-00/gF 50A</i>	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.9		Montaż uziemień			
1.9.1		Uziemienie szafki			
20 d.1.9. 1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III <i>taśma stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm</i>	m		

Zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
21 d.1.9. 1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Krotność = 2	m		
		7 * 1,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
22 d.1.9. 1	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach i w złączach - Taśma stalowa ocynkowana 25x4 <i>taśma stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm</i> Krotność = 2	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Pomiary			
23 d.2	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		4	odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.2	KNP 18 D13 1349-04	Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3-fazowym, do 5 odplywów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNP 18 D13 1349-05	Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3-fazowym, każdy następny licznik lub zegar sterujący do 5 odplywów	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
26 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Dodatkowe wydatki związane z realizacją robót			
28 d.3	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3		Naprawa nawierzchni terenów zielonych oraz innych elementów uszkodzonych podczas realizacji robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3		Opłaty związane z opracowaniem projektu i realizacji zmian organizacji ruchu.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3		Opłaty związane z zajętością pasa drogowego na czas wykonywania robót	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda
Koszty inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda						
1		Budowa linii kablowej nn-0,4kV				0,00
1.1		Wykopy i zasyпка				0,00
d.1.1	KNNR 5 0701-03 z.sz.2.14. 9902-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)	m3	(0,8 * 0,4) * 52 = 16,640	0,00	0,00
d.1.1	KNNR 5 0702-03 z.sz.2.14. 9902-03 analogia	Zасыpywanie rowów gruntem rodzimym dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)	m3	(0,6 * 0,4) * 52 = 12,480	0,00	0,00
d.1.1	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	poz.2 = 12,480	0,00	0,00
d.1.1	KNR-W 2- 01 0505-02 analogia	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m2	40,000	0,00	0,00
Razem dział: Wykopy i zasyпка						0,00
1.2		Podsypka piaskowa				0,00
d.1.2	KNNR 5 0706-01 z.sz.2.14. 9902-02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) Krotność = 2	m	52,000	0,00	0,00
Razem dział: Podsypka piaskowa						0,00
1.3		Układanie rur ochronnych, zabezpieczenia przepustów i kabli				0,00
d.1.3	E -0510 1600-04	Dodatek za uszczelnienie końca rury	1 rura.	3,000	0,00	0,00
d.1.3	E-0510 4600-05 analogia	Zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni kabla rurami termokurczliwymi	szt	7,000	0,00	0,00
d.1.3	KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) <i>Rura osłonowa do kabli DVK 110 Kolano DKF 110</i>	m	32,000	0,00	0,00
Razem dział: Układanie rur ochronnych, zabezpieczenia przepustów i kabli						0,00
1.4		Wprowadzenie kabla na słup				0,00
d.1.4	E-0510 4600-05 analogia	Zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni kabla rurami termokurczliwymi	szt	4,000	0,00	0,00
d.1.4	KNNR 5 0717-03 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) <i>Kable elektroenergetyczne NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV, 4x120 mm2</i>	m	7,000	0,00	0,00
d.1.4	KNNR 5 0717-07 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) <i>Kable elektroenergetyczne NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV, 4x120 mm2</i>	m	3,000	0,00	0,00
d.1.4	E-0510 1600-04	Dodatek za uszczelnienie rury przepustu rura termokurczliwa SRH3 92-25/1000	1 rura.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Wprowadzenie kabla na słup						0,00
1.5		Układanie kabli elektroenergetycznych				0,00
d.1.5	KNNR 5 0707-03 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie <i>Kable elektroenergetyczne NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV, 4x120 mm2</i>	m	20,000	0,00	0,00

Zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda
Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14 d.1.5	KNNR 5 0713-03 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych) <i>Kable elektroenergetyczne NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV, 4x120 mm²</i>	m	32,000	0,00	0,00
15 d.1.5	KNNR 5 0713-03 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w złączu <i>Kable elektroenergetyczne NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV, 4x120 mm²</i> Krotność = 7	m	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Układanie kabli elektroenergetycznych						0,00
1.6		Montaż osprzętu kablowego				0,00
16 d.1.6	KNNR-W 5- 10 0601-11	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych <i>Zacisk przebijający izolację Ensto SLIP 32.21</i>	szt.	1,000	0,00	0,00
17 d.1.6	KNNR 5 1203-06	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.ż ył	32,000	0,00	0,00
Razem dział: Montaż osprzętu kablowego						0,00
1.7		Montaż fundamentu				0,00
18 d.1.7	KNNR 5 0412-06	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m ³ pod szafki pomiarowe	szt.	4,000	0,00	0,00
Razem dział: Montaż fundamentu						0,00
1.8		Montaż szafki lub złącza				0,00
19 d.1.8	KNNR 5 0401-01	Szafka pomiarowa - P2-Rs/LZV/F <i>Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F</i> <i>Wkładka MasterKey - odbiorca</i> <i>Wkładka MasterKey</i> <i>Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 25A</i> <i>wkładka topikowa przemysłowa szybka WT-00/gF 50A</i>	kpl.	4,000	0,00	0,00
Razem dział: Montaż szafki lub złącza						0,00
1.9		Montaż uziemień				0,00
1.9.1		Uziemienie szafki				0,00
20 d.1.9.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III <i>taśma stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm</i>	m	44,000	0,00	0,00
21 d.1.9.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Krotność = 2	m	7 * 1,5 = 10,500	0,00	0,00
22 d.1.9.1	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach i w złączach - Taśma stalowa ocynkowana 25x4 <i>taśma stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm</i> Krotność = 2	m	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Uziemienie szafki						0,00
Razem dział: Montaż uziemień						0,00
Razem dział: Budowa linii kablowej nn-0,4kV						0,00
2		Pomiary				0,00
23 d.2	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	4,000	0,00	0,00
24 d.2	KNP 18 D13 1349-04	Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3-fazowym, do 5 odpływów	szt	1,000	0,00	0,00
25 d.2	KNP 18 D13 1349-05	Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3-fazowym, każdy następny licznik lub zegar sterujący do 5 odpływów	szt	7,000	0,00	0,00

Zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000	0,00	0,00
27 d.2	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	3,000	0,00	0,00
Razem dział: Pomiary						0,00
3		Dodatkowe wydatki związane z realizacją robót				0,00
28 d.3	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1,000	0,00	0,00
29 d.3		Naprawa nawierzchni terenów zielonych oraz innych elementów uszkodzonych podczas realizacji robót	kpl.	1,000	0,00	0,00
30 d.3		Oplaty związane z opracowaniem projektu i realizacji zmian organizacji ruchu.	szt	1,000	0,00	0,00
31 d.3		Oplaty związane z zajętością pasa drogowego na czas wykonywania robót	szt	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Dodatkowe wydatki związane z realizacją robót						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda
Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	246,9249	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów INWESTORA

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Wazelina techniczna	kg	2,7026	0,0000	2,7026	0,00	0,00
2	taśma stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm	m	49,7600	0,0000	49,7600	0,00	0,00
3	Pręty stalowe okrągłe ocynk. PUN 16/1,5	szt	14,0000	0,0000	14,0000	0,00	0,00
4	piasek	m3	5,8240	0,0000	5,8240	0,00	0,00
5	Rura osłonowa do kabli VA 75	m	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
6	Rura osłonowa do kabli DVK 110	m	32,0000	0,0000	32,0000	0,00	0,00
7	Kolano DKF 110	szt	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
8	złącza kontrolne	szt	2,6400	0,0000	2,6400	0,00	0,00
9	grot stalowy GT-ZN 16	szt	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
10	Głowica do uziemień prętowych GM -N 16	szt	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
11	Kable elektroenergetyczne NA2XY (YAKXS) 0,6/1kV, 4x120 mm2	m	76,0000	0,0000	76,0000	0,00	0,00
12	Folia kablowa ostrzegawcza niebieska TO 30/0,50	m	52,0000	0,0000	52,0000	0,00	0,00
13	Uchwyt dystansowy SO 79.6	szt	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
14	zaczep krzyżowy ZKPP 16	szt	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
15	Tablica 300x150 z opisem kabla na słupie	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
16	Tablica 80x50 z opisem kabla w ziemi	szt	15,0000	0,0000	15,0000	0,00	0,00
17	Ławnica czopowa EK 186/110WR - uszczelnienie końca rury	szt	6,0000	0,0000	6,0000	0,00	0,00
18	Głowica kablowa wewnętrzna SFEH4 70-150	szt	7,0000	0,0000	7,0000	0,00	0,00
19	Głowica kablowa napowietrzna SFEX4 70-150	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
20	opaska PER 15	szt	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
21	rura termokurczliwa SRH3 92-25/1000	m	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
22	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
23	Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F	kpl.	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
24	Wkładka MasterKey - odbiorca	szt	8,0000	0,0000	8,0000	0,00	0,00
25	Wkładka MasterKey	szt	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
26	Tablica 170x50 z opisem szafki pomiarowej	szt	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
27	Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 25A	szt.	24,0000	0,0000	24,0000	0,00	0,00
28	wkładka topikowa przemysłowa szybka WT-00/gF 50A	szt	12,0000	0,0000	12,0000	0,00	0,00
29	ramka FR	szt	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
30	Taśma stalowa 0,7x20 mm COT37 + klamerka COT 36	kpl	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
31	Zacisk przebijający izolację Ensto SLIP 32.21	szt	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
32	zacisk krzyżowy ZKP	szt	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci
Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Ubijak spalinowy o masie 200 kg	m-g	1,7222	0,00	0,00
2	wibromłot	m-g	4,3050	0,00	0,00
3	żuraw samochodowy	m-g	0,5660	0,00	0,00
4	środek transportowy	m-g	1,1212	0,00	0,00
5	ciągnik kołowy	m-g	0,3420	0,00	0,00
6	Samochód samowyładowczy pow. 15-20 t	m-g	0,8320	0,00	0,00
7	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,3420	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

