

WZA.5183.1569.2026.ES

Wrocław, dnia 11 maja 2026 roku

WZA.5183.1568.2026.ES

WZA.5183.1567.2026.ES

WZA.5183.1566.2026.ES

WZA.5183.1558.2026.ES

WZA.5183.1559.2026.ES

WZA.5183.1560.2026.ES

WZA.5183.1553.2026.ES

RPW/22644, 22645, 22646, 22647,
20687, 20686, 20680, 18457/2026

Pan Bartosz Michalski
Pracownia Projektowa OMEGA
ul. Leśna 4
63-400 Wysocko Wielkie

e-Doręczenia

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej dla budowy urządzeń elektroenergetycznych:

- 1) na dz. nr 934, 946, 947 przy ul. Tęczowej w m. Dziadowa Kłoda, gm. loco, celem zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej;
- 2) na dz. nr 624, 652 przy ul. Oleśnickiej w m. Dziadowa Kłoda, gm. loco, celem zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego;
- 3) na dz. nr 507/70, 507/62 w m. Dziadowa Kłoda, gm. loco, celem zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego;
- 4) na dz. nr 188/20, 188/11 w m. Dziadowa Kłoda, gm. loco, celem zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego;
- 5) na dz. nr 911, 927 przy ul. Wierzbowej 4 w m. Dziadowa Kłoda, gm. loco, celem zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego;
- 6) na dz. nr 911, 915 przy ul. Wierzbowej w m. Dziadowa Kłoda, gm. loco, celem zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego;
- 7) na dz. nr 32, 33/2, 440 w m. Radzowice, gm. Dziadowa Kłoda, celem zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego;
- 8) na dz. nr 400, 80/3 w m. Lipka 31A, gm. Dziadowa Kłoda, celem zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego

- w zakresie określonym na dołączonych do wniosku projektach zagospodarowania terenu.

W odpowiedzi na Pana osiem pism z dat wpł. 07-27.04.2026 r., w sprawach jak wyżej informuję, iż dla przedmiotowych inwestycji organ konserwatorski **nie warunkuje** przeprowadzenia badań archeologicznych.

Jednocześnie informuję, że przedmiotowe inwestycje nie znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, w związku z czym **nie ma konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego** na prowadzenie robót przy zabytku.

Obowiązują następujące uwarunkowania konserwatorskie:

W razie odkrycia trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków

niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów przywołanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).

Powyższe stanowisko nie zwalnia od konieczności uzyskania wszystkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

Daniel Gibski
Dolnośląski Wojewódzki
Konserwator Zabytków

[podpisano elektronicznie]

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

ES

Spełniono obowiązek wynikający z RODO.

Sprawę prowadzi: Inspektor Wydziału Zabytków Archeologicznych – Emilia Seredyńska - 71 395 80 19 (w godz. 09:00-12:00), e.seredynska@dwkz.pl

U.G.U.I 7230.11.2026

DECYZJA U.I.11/2026

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 3aa ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 320 t.j. ze zm.) art. 104 Kpa (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia **18.05.2026 r.** w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego złożonego przez Pracownię Projektową Omega Bartosz Michalski ul. Leśna 4, 63-400 Wysocko Wielkie działającą z pełnomocnictwa Inwestora

ENERGA Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

zezwalam

na lokalizację linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV w pasie drogi gminnej dz. nr 934 ul. Tęczowa obręb Dziadowa Kłoda w celu zasilenia budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działce nr 946 i 947 obręb Dziadowa Kłoda przy zachowaniu następujących warunków:

1. Linię kablową należy zlokalizować i wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
2. Zasypywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów lub obfitych opadów deszczu, a roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami;
3. Gmina Dziadowa Kłoda nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami,
4. Utrzymanie wbudowanych urządzeń należy do ich posiadaczy,
5. **Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego, ani na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,**
6. Niniejsza decyzja jest równoznaczna ze zgodą na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane na działce nr: 934 obręb Dziadowa Kłoda w zakresie związanym z „Budową linii kablowej elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na dz. nr 946 i 947 obręb Dziadowa Kłoda - w myśl ustawy „Prawo budowlane”.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
2. Uzyskania zezwolenia Gminy Dziadowa Kłoda na zajęcie pasa drogowego. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do tut. Urzędu (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 320 t.j. ze zm.) załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264);

3. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej pobrana zostanie opłata ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy nr XVI/89/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, a za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi będzie pobierana opłata roczna ustalona na podstawie wyżej wymienionej uchwały;
4. Samowolne zajęcie pasa drogowego spowoduje naliczenie kary pieniężnej.

Uzasadnienie

Decyzja w całości uwzględnia wnioski strony, a zatem odstępuje się od uzasadnienia zgodnie z art. 107 Kpa.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Dziadowa Kłoda w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku niewykonania przedmiotu decyzji w okresie 2 lat od dnia wydania niniejszej decyzji warunki w niej postawione mogą ulec zmianie.
5. **W przypadku zmiany właściciela umieszczonego urządzenia Inwestor zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie.**

Adnotacja

Przedmiot objęty w/w decyzją zwolniony jest z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej w związku z poz. 44, pkt. 9 części III wykazu przedmiotów opłat skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 t.j.).



WÓJT GMINY
mgr Robert Fryt

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa Omega Bartosz Michalski ul. Leśna 4, 63-400 Wysocko Wielkie
2. a/a

W załączeniu: projekt zagospodarowania terenu - zał. nr 1

sprawę prowadzi:

Paweł Król tel. kont. 62 786 92 81

11. Stan istniejący

Istnieją obiekty elektroenergetyczne takie jak stacja transformatorowa, linia napowietrzna nn, linia kablowa nn oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego takie jak sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

12. Rozbiórki

NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna / kablowa)

NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn

W istniejącej stacji transformatorowej nr 30844 jako zabezpieczenie obwodu nr 3 zgodnie z materiałami otrzymanymi od Inwestora znajdują się wkładki bezpiecznikowe typu WT-1 gF 80A. Z uwagi na obciążenie obwodu (patrz punkt 25.2) należy wymienić na wkładki typu WT-1 gF 100A o charakterystyce szybkiej, spełniające kryterium skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. Dopiero po wykonaniu modernizacji obwodu linii napowietrznej na przewody izolowane można będzie zastosować wkładki o charakterystyce zwłoczonej.

15. Linia nn (napowietrzna / kablowa)

15.1. Opis zamierzeń projektowych

Zamierzeniem projektu jest zasilanie w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda.

Realizacja polegać będzie na wykonaniu elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV łączącej projektowane szafki pomiarowe na działkach 946, 947 z istniejącym słupem nr 3/7 w linii napowietrznej nn-0,4kV (obwód 3 / 30844), zlokalizowanym na terenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 934.

W tym celu należy:

- a) na działkach nr 946, 947 zainstalować projektowane szafki pomiarowe P2-Rs/LZV/F nr Z4309895, Z4309896, Z4309897, Z4309898,
- b) od istniejącego słupa nn-0,4kV nr 3/7 zlokalizowanego na działce 934 ułożyć projektowaną linię kablową do szafki pomiarowej nr Z4309895,
- c) pomiędzy projektowanymi szafkami ułożyć linię kablową nn-0,4kV metodą przekopu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

15.2. Sposób wykonania i trasa linii kablowej

Na terenie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 934 zlokalizowany jest istniejący słup nn-0,4kV nr 3/7 w linii napowietrznej nn-0,4kV wykonanej przewodami gołymi 4xAL 1x50 (obwód 3 / 30844).

W celu przyłączenia do ww. linii projektowanych szafek pomiarowych należy:

- na działkach 946, 947 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. E-01 posadowić szafki pomiarowe nn-0,4kV typu P2-Rs/LZV/F nr Z4309895, Z4309896, Z4309897, Z4309898,
- z istniejącego słupa nn-0,4kV nr 3/7 na działce 934 wyprowadzić linię kablową NA2XY SE 0,6/1 kV, L = 21 / 36 m w kierunku działki 946,
- projektowany kabel prowadzić na działce 946 i wprowadzić projektowanej szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/F nr Z4309895,
- pomiędzy projektowanymi szafkami nr Z4309895 – Z4309896 oraz Z4309897 – Z4309898 ułożyć projektowaną linię kablową nn-0,4kV typu NA2XY SE 0,6/1 kV, L = 12 / 18 m,
- szafki pomiarowe nr Z4309896 – Z4309897 powiązać odcinkiem kabla typu NA2XY SE 0,6/1 kV, L = 0 / 4 m.

15.3. Układanie kabla na istniejącym słupie

Do przewodów nieizolowanych istniejącej linii napowietrznej nn należy podłączyć projektowany kabel NA2XY 4x120 SE 0,6/1 kV, zasilający projektowaną zintegrowaną rozdzielnicę szafową.

Kabel na żerdzi słupa należy układać w rurze osłonowej VA 75, od głębokości 0,5 m w ziemi do wysokości 2,5 m nad ziemią. Rura winna być mocowana do bliźniaczej żerdzi żelbetonowej za pomocą taśmy stalowej z klamkami i ramek FR. Kabel powyżej rury należy układać na żerdzi słupa korzystając z uchwytów dystansowych typu SO 79.6. Połączenie między wylotem rury na słupie i kablem należy uszczelnić rurą termokurczliwą typu SRH3 92-25/1000. Kabel na słupie należy zakończyć głowicą kablową napowietrzną typu SFEX4 70-150, zapewniającą ochronę izolacji żył kabla przed promieniowaniem UV.

15.4. Układanie kabla w ziemi

Kabel w wykopie otwartym należy układać linią falistą na głębokości 0,7 m, na warstwie piasku grubości 10 cm. Taką samą warstwą kabel należy przykryć. Następnie należy nasypać 15 cm warstwę gruntu rodzimego, a na niej ułożyć folię niebieską z tworzywa sztucznego o grubości minimum 0,5 mm i szerokości 30 cm.

Kabel powinien być wyposażony w wymagane standardami Energa-Operator tabliczki z opisem umieszczone w wykopie, rozmieszczone co 10 m na całej jego długości. Tabliczki te należy również instalować przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi oraz przy podejściach do rozdzielnic szafowej.

Promień zgięcia kabla winien być większy od jego 15-krotnej średnicy. Na faliste ułożenie należy przeznaczyć 3% długości odcinka kablowego. Temperatura zewnętrzna jak również temperatura samego kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wartości podanej przez producenta kabla, jednak nie niższa niż - 5°C.

Szczegóły wykonania kolizji i skrzyżowań omówiono w punkcie nr 28.

15.5. Projektowane szafki pomiarowe

Projektuje się cztery wolnostojące szafki pomiarowe z pomiarem energii typu P2-Rs/LZV/F wykonane w obudowach z tworzywa sztucznego. Kable w szafkach pomiarowych należy zakończyć głowicami kablowymi wewnątrzowymi typu SFEH4 70-150.

Skrajne szafki pomiarowe uziemić przy pomocy projektowanych uziomów z taśmy i prętów stalowych ocynkowanych o $R \leq 30 \Omega$. Pomiędzy szafkami wykonać uziom z taśmy stalowej ocynkowanej. UWAGA: Po wybudowaniu uziomu należy sprawdzić metodą pomiarową wartość uziemienia i w razie potrzeby rozbudować wykonany uziom do poziomu zachowania warunku $R \leq 30\Omega$.

15.6. Warunki bezpieczeństwa

Wszelkie prace należy wykonywać ściśle przestrzegając przepisów BHP. Wykopy należy wykonywać ręcznie z uwagi na możliwość natrafienia na niezarejestrowane na planie urządzenia lub sieci podziemne.

15.7. Aspekty środowiskowe

Odpady powstałe podczas wykonywanych prac należy posortować, wywieźć z budowy i zagospodarować: metale złomować, odpady poliwinyłowe skierować do recyklingu.

Ziemia z wykopu w całości trafia ponownie do wykopu. Nadwyżkę gleby należy ułożyć na linii wykopu w formie nasypu.

Podczas realizacji robót, w wyniku eksploatacji pojazdów na budowie, może nastąpić emisja znikomej ilości niezorganizowanych substancji szkodliwych do powietrza. Emisja tych substancji będzie więc mieć miejsce w ilościach śladowych. Pojazdy winny posiadać zgodne z przepisami katalizatory spalin.

16. Oświetlenie uliczne

NIE DOTYCZY

17. Przyłącza SN (napowietrzne / kablowe)

NIE DOTYCZY

18. Przyłącza nn (napowietrzne / kablowe)

NIE DOTYCZY

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN

NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn

NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn

Ochrona przeciwprzepięciowa realizowana będzie poprzez istniejące ograniczniki przepięć zainstalowane na słupie nr 3/7.

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN

NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

NIE DOTYCZY

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie izolacja robocza przewodów i urządzeń. Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączanie zasilania.

25. Obliczenia techniczne

25.1. Parametry elektroenergetyczne projektowanej linii kablowej

Moc przyjęta według WP dla odbiorcy 1A na działce nr 947: **12,5 kW**

$$P_i = P_o = 12,5 \text{ kW} \quad \text{przy } \cos \varphi = 0,93 \quad I_o = 19,4 \text{ A}$$

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe przyjęto ograniczniki mocy 25 A.

Moc przyjęta według WP dla odbiorcy 1B na działce nr 947: **12,5 kW**

$$P_i = P_o = 12,5 \text{ kW} \quad \text{przy } \cos \varphi = 0,93 \quad I_o = 19,4 \text{ A}$$

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe przyjęto ograniczniki mocy 25 A.

Odcinek linii	P _o	I _o	I _b	I _{d min}	przewód / kabel	I _{dd}	L	ΔU
-	kW	A	A	A	mm ²	A	m	%
Istn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/13	58,8	91,3	100	110	4x AL 1x50	220	496	6,7
	Sumaryczny max ΔU							6,7
Istn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/7	58,8	91,3	100	110	4x AL 1x50	220	254	5,0
Proj. linia kablowa od słupa 3/7 do szafka Z4309898			50	55	NA2XY 4x120	174	76	0,3 54
	Sumaryczny max ΔU							4,6

25.4. Dobór przewodów – stan projektowany

Istniejący obwód linii napowietrznej nn-0,4kV typu 4x AL. 1x50 mm² od stacji do słupa 3/13 przeznaczony do modernizacji na przewody AsXSn 4x120mm² na podstawie odrębnego opracowania - wg pkt. 7.1.3 warunków przyłączenia.

Sumaryczny obliczeniowy spadek napięcia od stacji do projektowanej szafki pomiarowej nr Z4309898 wynosi 2,4%.

Największy sumaryczny obliczeniowy spadek napięcia od stacji do słupa nr 3/13 wynosi 2,8%

Odcinek linii	P _o	I _o	I _b	I _{d min}	przewód / kabel	I _{dd}	L	ΔU
-	kW	A	A	A	mm ²	A	m	%
Istn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/13	58,8	91,3	100	110	AsXSn 4x120	296	496	2,8
Sumaryczny max ΔU								2,8
Istn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/7	58,8	91,3	100	110	AsXSn 4x120	296	254	2,1
Proj. linia kablowa od słupa 3/7 do szafka Z4309898			50	55	NA2XY 4x120	174	76	0,3
Sumaryczny max ΔU								2,4

25.5. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – stan istniejący

Sprawdzenie wykonano w poniższej tabeli. Wyniki obliczeń wskazują, że ochrona przeciwporażeniowa będzie skuteczna. Obliczoną impedancję pętli zwarcia Z_p zwiększono o 5%.

Zgodnie z normą N SEP-E-001 oraz z obowiązującymi w Energa-Operator SA Standardami Technicznymi Projektowania i Budowy Sieci SN i nn z 2 listopada 2023r, czas zadziałania zabezpieczeń w postaci wkładek topikowych może być dłuższy niż 5s, pod warunkiem, że prąd wyłączający I_a będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej. Na tej podstawie w obliczeniach dla wkładek szybkich gF zastosowano współczynnik k=2.

Odcinek linii	Parametry elementów pętli zwarciorowej							I _b	k	I _a	$I_z = \frac{U}{1,05 \cdot Z_p}$	I _z ≥ I _a
	przewód / kabel	L _e	R _e	X _e	R _p	X _p	Z _p					
-	-	km	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	A	-	A	A	-
Transformator 160 kVA					0,0200	0,0403						
Istn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/13	4x AL 1x50	0,992	0,6088	0,3274	0,6288	0,3677	0,7284	100	2	200	301	TAK
Istn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/7	4x AL 1x50	0,508	0,3118	0,1676	0,3318	0,2079	0,3915	100	2	200	559	TAK
Proj. linia kablowa od słupa 3/7 do szafka Z4309898	NA2XY 4x120	0,152	0,0388	0,0102	0,3705	0,2181	0,4300	100	2	200	509	TAK

25.6. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – stan projektowany

Istniejący obwód linii napowietrznej nn-0,4kV typu 4x AL. 1x50 mm² od stacji do słupa 3/13 przeznaczony do modernizacji na przewody AsXSn 4x120mm² na podstawie odrębnego opracowania - wg pkt. 7.1.3 warunków przyłączenia.

Sprawdzenie wykonano w poniższej tabeli. Wyniki obliczeń wskazują, że ochrona przeciwporażeniowa będzie skuteczna. Obliczoną impedancję pętli zwarcia Z_p zwiększono o 5%. Dla wkładek gG przyjęto współczynnik k wg. katalogu APATOR.

Odcinek linii	Parametry elementów pętli zwarciorowej							I _b	k	I _a	$I_z = \frac{U}{1,05 \cdot Z_p}$	I _z ≥ I _a
	przewód / kabel	L _e	R _e	X _e	R _p	X _p	Z _p					
-	-	km	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	A	-	A	A	-
Transformator 160 kVA					0,0200	0,0403						
Istn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/13	AsXSn 4x120	0,992	0,2510	0,0804	0,2710	0,1207	0,2966	100	4	400	738	TAK
Istn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/7	AsXSn 4x120	0,508	0,1285	0,0411	0,1485	0,0814	0,1694	100	4	400	1293	TAK
Proj. linia kablowa od słupa 3/7 do szafka Z4309898	NA2XY 4x120	0,152	0,0388	0,0102	0,1873	0,0916	0,2085	100	4	400	1051	TAK

26. Opinia geotechniczna

Projektowane obiekty sieci elektroenergetycznej spełniają pierwszą kategorię geotechniczną.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Nr działki	Przeznaczenie/ nawierzchnia pasa drogowego	Projektowana infrastruktura			Zajmowana powierzchnia [m ²]
		Kabel NA2XY 4x120mm ² 0,6/1kV			
		[m]	[m]	[m ²]	
934	Pobocze Teren zielony	0,7 x 0,0381 = 0,0267			0,0267
Zajmowana powierzchnia [m ²]		0,0267			0,0267

28. Kolizje / skrzyżowania

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu rys E-01 kabel układać w rurze osłonowej DVK 110. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć za pomocą dławnic czopowych typu EK 186/110 WR.

Wykopy należy wykonywać ręcznie z uwagi na możliwość natrafienia na niezarejestrowane na planie urządzenia lub sieci podziemne.

29. Ingerencja w zieleń wysoką

NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków We Wrocławiu znak: WZA.5183.1569.2026.ES z dnia 11.05.2026r organ konserwatorski nie warunkuje przeprowadzenia badań archeologicznych oraz inwestycja nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

W razie odkrycia trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów przywołanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).

31. Opis do projektu zagospodarowania terenu

31.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV i szafek pomiarowych w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach 946, 947 w m-ci Dziadowa Kłoda ul. Tęczowa gm. Dziadowa Kłoda

Adres zamierzenia budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021404_2, Dziadowa Kłoda - obszar wiejski

Obręb: 0002 Dziadowa Kłoda

Działki numer: 934, 946, 947

Inwestor: ENERGA–OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

31.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istnieją obiekty elektroenergetyczne takie jak stacja transformatorowa, linia napowietrzna nn, linia kablowa nn oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego takie jak sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

31.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

31.3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Na rozpatrywanym terenie (działki nr 934, 946, 947 obręb 0002 Dziadowa Kłoda) zaprojektowano budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV i szafek pomiarowych nn-0,4kV, na co uzyskano zgody wszystkich właścicieli ww. działek.

31.3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

NIE DOTYCZY

31.3.3. Układ komunikacyjny

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego. Dostęp przedstawicielom Przedsiębiorstwa Energetycznego do projektowanych i istniejących urządzeń

elektroenergetycznych w celu wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy oraz usuwania awarii zostanie zapewniony przy wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego.

31.3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dostępu do drogi publicznej.

31.3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego projektuje się:

- wolnostojące szafki pomiarowe P2-Rs/LZV/F – szt. 4,
- linię kablową nn-0,4kV NA2XY 4x120 SE 0,6/1 kV – L = Σ45 / Σ76m.

31.3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wprowadzania zmian w istniejącym ukształtowaniu terenu oraz ingerencji w istniejący układ zieleni.

31.4. Zestawienie powierzchni

31.4.1. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych

NIE DOTYCZY

31.4.2. Zestawienie powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników

NIE DOTYCZY

31.4.3. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

NIE DOTYCZY

31.4.4. Zestawienie powierzchni innych części terenu

NIE DOTYCZY

31.5. Informacje i dane

31.5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy określono w Uchwale nr XXI/135/20 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda

Przeznaczenie działek w MPZP:

Dz. 934 – tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunkach planu symbolem KDD/22

Dz. 946, 947 – tereny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej, oznaczone na rysunkach planu symbolem MN/22

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna oraz sposób jej lokalizacji na działkach nr 934, 946, 947, obręb Dziadowa Kłoda spełnia wszystkie wymagania określone w ww. uchwale.

31.5.2. Rejestr zabytków, gminna ewidencji zabytków, ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków We Wrocławiu znak: WZA.5183.1569.2026.ES z dnia 11.05.2026r organ konserwatorski nie warunkuje przeprowadzenia badań archeologicznych oraz inwestycja nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

31.5.3. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Brak wpływu na teren i projektowane obiekty.

31.5.4. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Projektowane obiekty nie stwarzają uciążliwości i zagrożenia dla środowiska oraz nie należą do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przy normalnej eksploatacji projektowane urządzenia elektroenergetyczne oraz istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Mogą one stwarzać zagrożenie w przypadku naruszenia zasad ich właściwego użytkowania.

31.6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

NIE DOTYCZY

31.7. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych

Brak danych.

32. Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działek, na których realizowana jest inwestycja (działki nr 934, 946, 947 obręb Dziadowa Kłoda) i nie wprowadza ograniczeń do korzystania z nich zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie ma wpływu na działki sąsiednie, w tym nie ogranicza możliwości ich zabudowy, co stwierdza się na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z 07.07.94 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 418 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.