

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze kablowe 0,4kV
ADRES INWESTYCJI : Teklinów dz. nr 667/7, gm. Wieruszów
INWESTOR : ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : 62-800 Kalisz Al. Wolności 8
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Słowiński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 04.26r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4 kwartał 2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.26r.

Data zatwierdzenia

"ABP" Spółka Cywilna
Krzysztof Słowiński, Marek Albert
i Grzegorz Berski
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 80
tel. 510-67-67-57
NIP 6192020874 REGON 302589217

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		39.04	m ³	39.040	
				RAZEM	39.040
2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		39.04	m ³	39.040	
				RAZEM	39.040
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		244	m	244.000	
				RAZEM	244.000
4	67	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		75+47	m	122.000	
				RAZEM	122.000
5	KNNR 5 0406-01	Montaż aparatów elektrycznych w szafce kablowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 0726-03	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120mm ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.00
7	KNNR 5 0405-08	Montaż kablowej rozdzielnic szafowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR-W 9 0904-06	Znakowanie złączy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	E 0510 1600-04	Dodatek za uszczelnienie końca kabla Rura termokurczliwa UV	1 rura.		
		1	1 rura.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR-W 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych metodą przecisku o śr.do 110 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę - 25	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNNR 5 0605-05	Montaż uzimów poziomych w wykopie	m		
		5+5	m	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		6+6	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.00
15		Obsługa geodezyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	223.41		
2.	Roboty inżynierskie (WP)	r-g	0.63		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Obsługa geodezyjna	szt	1.00		1.00							
2.	Głowica termokurczliwa 502K0 16/S	szt	2.00		2.00							
3.	Diawnica czopowa. Gniazdowy wkład uszczelniający EK 186	szt	8.00		8.00							
4.	wazelina techniczna	kg	2.07		2.07							
5.	bednarka ocynkowana	kg	10.40		10.40							
6.	pręty stalowe ocynkowane	kg	12.48		12.48							
7.	Emalia fталowa modyfikow. og. stos	dm ³	0.02		0.02							
8.	tabliczka grawerowana	dm ³	2.00		2.00							
9.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	1.00		1.00							
10.	piasek	m ³	13.66		13.66							
11.	bale iglaste obrzynane	m ³	0.10		0.10							
12.	krawędziaki iglaste	m ³	1.05		1.05							
13.	Rura AROT-a RHPE 110	m	27.00		27.00							
14.	Rura AROT-a DVK 110	m	35.50		35.50							
15.	Wkładka WTZ-1/250A	szt	9.00		9.00							
16.	Wkładka bębnowa MASTER-KEY	szt	2.00		2.00							
17.	osłony przewodów	szt	0.84		0.84							
18.	złącza kontrolne	szt	2.00		2.00							
19.	Kablowa rozdzielnica szafowa naziem- naKRSN-00/3R-NH2/F	szt	2.00		2.00				ENER GA			
20.	Końcówka kablowa rurkowa 2KA- 120mm2	szt	16.00		16.00							
21.	opaski kablowe typu Oki	szt	12.20		12.20							
22.	Rura termokurczliwa MWTM-85/25- 1000/S	m	2.00		2.00							
23.	Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2	m	163.00		163.00							
24.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt.	1.83		1.83							
25.	NH-2 ARS-400A		1.00		1.00							
26.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	m-g	11.40		
2.	Wibromłot elektryczny 4,5 kW	m-g	2.46		
3.	żuraw samochodowy	m-g	0.55		
4.	dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t	m-g	11.40		
5.	środek transportowy'	m-g	1.82		
6.	środek transportowy"	m-g	0.64		
7.	ciągnik kołowy	m-g	0.55		
8.	samochód samowyładowczy'	m-g	1.95		
9.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.55		
10.	zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny	m-g	11.40		
				RAZEM	

Słownie: