

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska Nr 26, 70-930 Szczecin
tel. (91) 482 42 81, faks (91) 482 52 08
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. (91) 42 47 240
e-mail: dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

data wydania: 16.06.2026 r.

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy sieci gazowej (gazociągu dn 180 PE wraz z przyłączami PE) w miejsce gazociągu niskiego ciśnienia DN 125 mm stal. oraz stalowych przyłączy gazowych

Nr PSGSZ.ZMDZ.762-4011-100636.003/21/G+P

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/ gmina/ dzielnica: **m. Barlinek, gm. Barlinek**.....
Ulica/ nr działki/ inne określenia miejsca: **Aleja 1 Maja**.....
Jednostka eksploatująca: **Gazownia w Choszczynie (ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno, tel. 91 424 76 03, e-mail: gazownia.choszczno@psgaz.pl)**.....
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
☒ **E** ☐ **LW** ☐ **LS** ☐ inny:

Informacja dodatkowa:

Informacja dodatkowa:

- **WT na wniosek Gazowni w Choszczynie – protokół kwalifikujący nr WH01/B/01/2021 z dn. 29.03.2021 r.**
 - **Poziom ryzyka 4 – 294/346 z dn. 16.06.2026**
-

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU (dot. przebudowy)

Ciśnienie: **10 kPa**

1. Gazociągi:

- a. Gazociąg DN 125 mm stal. o łącznej długości L= ok. 300 m (wybudowany w 1974 r.) ułożony wzdłuż alei 1 Maja. W pkt. „A” połączony z gazociągiem DN 80 mm stal. ułożonym wzdłuż ul. Adama Mickiewicza oraz gazociągiem DN 200 mm stal. skierowanym w stronę ul. Juliusza Słowackiego. Drugostronnie (w pkt. „B”) połączony z gazociągiem DN 125 mm stal. skierowanym w stronę ul. Niepodległości.

2. Gazociągi włączone do gazociągu opisanego w pkt. II.1.a.:

- a. DN 200 mm stal. ułożony wzdłuż ul. Ogrodowej, włączony na wysokości budynku nr 13 przy al. 1 Maja;
- b. DN 80 mm stal. ułożony wzdłuż ul. Lipowej, włączony w rejonie skrzyżowania ul. Lipowej z al. 1 Maja;
- c. DN 80 mm stal. ułożony wzdłuż ul. Tunelowej, włączony na wysokości budynku nr 3 przy al. 1 Maja;

3. Przyłącza gazowe do przełączenia, włączone do gazociągu opisanego w pkt. II.1.a.:

- a. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości L= ok. 15,5 m do budynku nr 14,15, dz. nr 548/11 przy al. 1 Maja;
- b. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości L= ok. 7,5 m do budynku nr 13, dz. nr 551/15 przy al. 1 Maja;
- c. DN 32 mm stal. (rok budowy 1974) o długości L= ok. 20,5 m do budynku nr 20, 20A, dz. nr 44/8 przy al. 1 Maja;
- d. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości L= ok. 5,0 m do budynku nr 13A, dz. nr 549/1 przy al. 1 Maja;
- e. DN 25 mm stal. (rok budowy 1974) o długości L= ok. 25,0 m do budynku nr 21A, dz. nr 45 przy al. 1 Maja;
- f. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości L= ok. 5,0 m do budynku nr 12, dz. nr 550 przy al. 1 Maja;
- g. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości L= ok. 4,5 m do budynku nr 11, dz. nr 576/11 przy al. 1 Maja;
- h. DN 50 mm stal. (rok budowy 1992) o długości L= ok. 21,0 m do budynku nr 22, 22A, dz. nr 49/3 przy al. 1 Maja;
 - h.1. DN 50 mm stal. (rok budowy 1992) o długości L= ok. 10,0 m do budynku nr 23, dz. nr 49/6 przy al. 1 Maja (wspólny odcinek przyłącza z budynkiem nr 22);
- i. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości L= ok. 4,5 m do budynku nr 10, dz. nr 576/8 przy al. 1 Maja;
- j. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości L= ok. 21,5 m do budynku nr 23C, dz. nr 49/19 przy al. 1 Maja;
- k. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości L= ok. 22,5 m do budynku nr 24, dz. nr 50 przy al. 1 Maja;
- l. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości L= ok. 47,5 m do budynku nr 25, dz. nr 52 przy al. 1 Maja;

- m. DN 50 mm stal. (rok budowy 1993) o długości $L = \text{ok. } 5,0 \text{ m}$ do budynku nr 7, 8, dz. nr 581/3 przy al. 1 Maja;
- n. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości $L = \text{ok. } 5,5 \text{ m}$ do budynku nr 6, dz. nr 582 przy al. 1 Maja;
- o. DN 50 mm stal. (rok budowy 1996) o długości $L = \text{ok. } 5,0 \text{ m}$ do budynku nr 4, 5, dz. nr 605, 583/1, 583/2 przy al. 1 Maja;
- p. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości $L = \text{ok. } 38,0 \text{ m}$ do budynku nr 26A, dz. nr 53 przy al. 1 Maja;
 - p.1. DN 50 mm stal. (rok budowy 1974) o długości $L = \text{ok. } 3,0 \text{ m}$ do budynku nr 26, dz. nr 53 przy al. 1 Maja (wspólny odcinek przyłącza z budynkiem nr 26A);
- q. DN 50 mm stal. (rok budowy 1990) o długości $L = \text{ok. } 46,0 \text{ m}$ do budynku nr 3A, dz. nr 805 przy al. 1 Maja;
- r. DN 40 mm stal. (rok budowy 1974) o długości $L = \text{ok. } 25,5 \text{ m}$ do budynku nr 3, dz. nr 607 przy al. 1 Maja;
- s. DN 40 mm stal. (rok budowy 1974) o długości $L = \text{ok. } 4,0 \text{ m}$ do budynku nr 2, dz. nr 608/2 przy al. 1 Maja.

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU (dot. budowy)

Ciśnienie: **10 kPa**

1. Gazociągi (w miejsce gazociągów opisanych w pkt. II.1. a.):

- a. dn 180 PE 100 SDR 17/17,6 dług. $L = \text{ok. } 300 \text{ m}$

2. Gazociągi włączone do gazociągu opisanego w pkt. III.1.a.:

- a. dn 225 PE 100 SDR 17/17,6, $L = \text{ok. } 15,0 \text{ m}$, celem przełączenia istniejącego gazociągu DN 200 mm stal. ułożonego wzdłuż ul. Ogrodowej (przełączenie po przeciwnej stronie jezdni – przejście poprzeczne przez al. 1 Maja);
- b. dn 90 PE 100 SDR 17/17,6, $L = \text{ok. } 1,0 \text{ m}$, celem przełączenia istniejącego gazociągu DN 80 mm stal. ułożony wzdłuż ul. Lipowej;
- c. dn 90 PE 100 SDR 17/17,6, $L = \text{ok. } 15,0 \text{ m}$, celem przełączenia istniejącego gazociągu DN 80 mm stal. ułożony wzdłuż ul. Tunelowej (przełączenie po przeciwnej stronie jezdni – przejście poprzeczne przez al. 1 Maja);
- d. dn 90 PE 100 SDR 17/17,6, $L = \text{ok. } 40,0 \text{ m}$ w działce dojazdowej nr 604/3;
- e. dn 63 PE 100 SDR 11, $L = \text{ok. } 57,0 \text{ m}$ w działce dojazdowej nr 49/28;

3. Przyłącza gazowe do przełączenia do gazociągu opisanego w pkt. III.1.a.:

- a. dn 90 PE 100 RC SDR 17/17,6 o długość L= ok. 15,5 m do budynku nr 14,15 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);
- b. dn 90 PE 100 RC SDR 17/17,6 o długość L= ok. 21,5 m do budynku nr 23C przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);
- c. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 4,0 m do budynku nr 2, dz. nr 608/2 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 40 mm stal.);
- d. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 22,0 m do budynku nr 26A, dz. nr 53 przy al. 1 Maja (budowa indywidualnego przyłącza gazu zamiast istniejącego DN 50 mm stal.);
- e. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 5,0 m do budynku nr 4, 5, dz. nr 605, 583/1, 583/2 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);
- f. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 21,0 m do budynku nr 26, dz. nr 53 przy al. 1 Maja (budowa indywidualnego przyłącza gazu);
- g. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 5,5 m do budynku nr 6, dz. nr 582 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);
- h. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 5,0 m do budynku nr 7, 8, dz. nr 581/3, 581/1 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);
- i. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 21 m do budynku nr 23, dz. nr 49/6 przy al. 1 Maja (budowa indywidualnego przyłącza gazu zamiast istniejącego DN 50 mm stal.);
- j. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 4,5 m do budynku nr 10, dz. nr 576/10 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);
- k. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 21,0 m do budynku nr 22, 22A dz. nr 49/3 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);
- l. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 4,5 m do budynku nr 11, dz. nr 576/11 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);
- m. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 5,0 m do budynku nr 12, dz. nr 550 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);
- n. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 20,5 m do budynku nr 20, dz. nr 44/8 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 32 mm stal.);
- o. dn 40 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 21,0 m do budynku nr 25, dz. nr 52 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);

- p. dn 40 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 22,5 m do budynku nr 24, dz. nr 50 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);
- q. dn 40 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 25,0 m do budynku nr 21A, dz. nr 45 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 25 mm stal.);
- r. dn 40 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 5,0 m do budynku nr 13A, 549/1 przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.);
- s. dn 40 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 7,5 m do budynku nr 13, dz. 551/15 nr przy al. 1 Maja (w miejsce istniejącego DN 50 mm stal.).

4. Przyłącza gazowe włączone do gazociągu opisanego w pkt. III.2.d.

- a. dn 40 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 46,0 m do budynku nr 3A, dz. nr 805 przy al. 1 Maja (zamiast istniejącego DN 50 mm stal.);
- b. dn 63 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 25,5 m do budynku nr 3, dz. nr 607 przy al. 1 Maja (zamiast istniejącego DN 40 mm stal.).

5. Przyłącza gazowe włączone do gazociągu opisanego w pkt. III.2.e.

- a. dn 40 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 4,0 m do budynku nr 23A, dz. nr 49/15 przy al. 1 Maja (budowa indywidualnego przyłącza gazowego w miejsce rozdziału instalacyjnego);
- b. dn 40 PE 100 RC SDR 11 o długość L= ok. 18,0 m do budynku nr 23B, dz. nr 49/13 przy al. 1 Maja (budowa indywidualnego przyłącza gazowego w miejsce rozdziału instalacyjnego).

4. Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:

- Włączeń projektowanego gazociągu dn 180 PE 100 SDR 17/17,6 opisanego w pkt. III.1.a., dokonać:
 - w pkt „A” do istniejących gazociągów: DN 80 mm stal. ułożonego wzdłuż ul. Adama Mickiewicza i DN 200 mm stal. skierowanego w stronę ul. Juliusza Słowackiego.
 - w pkt. „B” do istniejącego gazociągu DN 125 mm stal. skierowanego w stronę ul. Niepodległości.
- Przejścia PE należy projektować jako przejścia kołnierzowe równoprzelotowe.
- Szczegóły włączeń należy uzgodnić na etapie projektowym z Gazownią w Choszczynie.

5. Zalecenia dot. armatury:

- Ilość i rodzaj niezbędnej armatury należy uzgodnić w ramach uzgodnienia węzłów włączeniowych z Gazownią Szczecin Południe.
- Dopuszcza się wymianę istniejącej armatury wykorzystywanej do prac przełączeniowych na nową na wniosek Gazowni (po dokonanej ocenie ich stanu). Uwzględnienie wymiany istniejącej armatury musi nastąpić na etapie prac projektowych.
- Armatura zaporowa i upustowa. Korpusy armatury wykonane ze stali lub staliwa.
- Części armatury zaporowej i upustowej mające kontakt z gazem ziemnym powinny być odporne na jego działanie.
- Armatura powinna w szczególności spełniać wymagania Polskich Norm dot. armatury przemysłowej.
- Armatura musi być pełno przelotowa.

6. Informacja dodatkowa:

- Przejścia poprzeczne oraz podłużne pod nawierzchniami przeznacznymi do ruchu samochodowego należy projektować z minimalnym przykryciem wynoszącym 1,2 m między górą projektowanej rury gazowej a nawierzchnią;
- Przejścia poprzeczne pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu samochodowego projektować w rurach osłonowych.
- W przypadku podłączenia do jednego obiektu budowlanego więcej niż jednego przyłącza gazowego, należy na etapie projektowym ustalić zasadność takiego rozwiązania (przy udziale właściwej rejonowo gazowni) i w miarę możliwości dążyć do takiego rozwiązania by na jeden obiekt budowlany przypadało pojedyncze przyłącze gazowe.
- Przyłącza gazowe zakończyć należy kurkami gazowymi głównymi zamontowanymi w szafkach gazowych.
- W przypadku wymiany przyłączy gazowych 1:1 lokalizacja szafek gazowych – bez zmian.
- Przed przystąpieniem do prac projektowych należy określić trasę projektowanej sieci gazowej, m.in. na podstawie oględzin terenu i porównania z podkładami mapowymi, a także uwzględniając obowiązujące i będące w trakcie opracowania m.p.z.p.
- W dokumentacji projektowej należy ująć uwagę, iż po wykonaniu zakresu ww. przebudowy i zagazowaniu nowych odcinków sieci gazowej, należy wyłączyć z użytkowania stalowe odcinki sieci gazowej przeznaczone do przebudowy (zgodnie z niniejszymi Warunkami Technicznymi) – zgodnie z procedurą obowiązującej Ustawy z dnia 07-07-1994 r. „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2351 – z późniejszymi zmianami) oraz zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zlikwidowanych odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z inwentaryzacją powykonawczą nowo wybudowanych odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia. Wszelkie dokumenty dotyczące likwidacji odcinków istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz budowy nowych odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia na podstawie niniejszych WT należy przekazać do O/ZG w Szczecinie.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

Sieci gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

Punkty gazowe powinny spełniać wymagania ST-IGG-0502 Załącznik B „Wymagania dla Punktu Gazowego”.

Prace na czynnej sieci gazowej powinny uwzględniać obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1787 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942 oraz wymagania zawarte w regulacjach PSG sp. z o.o., w szczególności z zakresu organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych, dotyczących ograniczenia i raportowania emisji lub spalania gazu.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Wykop otwarty, przeciski lub przewierty dla przeszkód terenowych, dróg itp. - dobór na etapie projektowania.

3. Gazociągi i przyłącza z PE*

Gazociągi i przyłącza z PE należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” i „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

~~4. Gazociągi i przyłącza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:~~

~~Gazociągi i przyłącza stalowe należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych” i „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.~~

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

- Ochronę bierną należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

- Elementy stalowe izolowane na placu budowy, powinno być zabezpieczone izolacyjnymi powłokami nawojowymi klasy C zgodnie z PN-EN 12068. Powłokę należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta.

~~▪ Rodzaj powłoki izolacyjnej na części liniowej gazociągu (typ/rodzaj)~~

~~▪ Rodzaj powłoki izolacyjnej na połączeniach spawanych (typ/rodzaj): wg PN-EN 12068 w klasie C 50 – izolacja taśmowa bądź rękawy termokurczliwe,~~

- Rodzaj powłoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) : powłoki fabryczne na bazie żywic poliuretanowych wg DIN 30677-2 lub nakładane na placu budowy wg PN-EN 12068 w klasie A (zalecana grubość 2 mm),

- Kryteria odbiorowe powłoki izolacyjnej – zgodnie z Zarządzeniem 49/2024 Prezesa Zarządu z dn. 05.04.2017 r. „Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych” oraz Standardami Technicznymi ST-IGG-0601 i ST-IGG-0602.

b. ~~Ochrona katodowa*~~

- ~~▪ Ochronę katodową należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacją PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.~~

- ~~▪ Wg odrębnych Warunków Technicznych Przebudowy/Remontu sieci gazowej poprzez montaż/remont Systemu Ochrony Katodowej (Załącznik 5 do Instrukcji wydawania Warunków Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych).*~~

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna być zgodna z: część opisowa w formacie *.pdf, część rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf.

V. UZGODNIENIA

- 1) Schematy węzłów włączeniowych, armaturę i metodę wstrzymanie przepływu paliwa gazowego w gazociągu/przyłączu gazowym należy uzgodnić pocztą elektroniczną z Gazownią w Choszczynie.
- 2) Dokładny termin prac przełączeniowych należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownia w Choszczynie.
- 3) Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Niniejsze warunki techniczne są ważne 24 miesiące od daty wydania.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne>
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.
- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.
- Niniejsze WT aktualizują WT znak: PSGSZ.ZMDZ.762-4011-100636.002/21/G+P z dn. 06.06.2024 r.

Wniosek o aktualizację warunków technicznych

Wniosek o aktualizację

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątko / Uzgodnień

Dorota Tomkiel-Balcar

podpis

Załączniki:

1. Załącznik graficzny Nr 1 – mapa pogładowa

Otrzymują:

1. Dział Inwestycji i Remontów – w/m
2. Gazownia w Choszczynie
3. PSGSZ.ZMDZ – a/a

Sporządził:

Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl

Specjalista ds. Zarządzania Sieciąmi Słownik
Grzegorz Tobolski
Grzegorz Tobolski

VIII. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Działu/Sekcji.....

Data/podpis.....

*) niepotrzebne skreślić lub wybrać/pozostawić właściwy opis