Załącznik Nr 2 do Umowy na „Zakup i montaż fotowoltaiki w Gazowni w Drawsku Pomorskim”

Dokumentacja zdjęciowa:

1. **BUDYNEK GARAŻOWY, NA DACHU KTÓREGO MA ZOSTAĆ ZAINSTALOWANA INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA**





2. **SZAFA ELEKTRYCZNA PRZYSTOSOWANA POD PODŁĄCZENIA INSTALACJI FOTOVOLTAICZNEJ – ZLOKALIZOWANA NA ŚCIANIE WEWNĘTRZNEJ JEDNEGO Z GARAŻY W BUDYNKU.**



3. KONSTRUKCJA DACHU.

KONSTRUKCJA DACHU DWUSPADOWAGO SKŁADA SIĘ Z DREWNIANYCH KROKWI 10x20 cm W ROZSTAWIE CO 75 cm.
POMIĘDZY KROKWIAMI ZNAJDUJE SIĘ WEŁNA MINERALNA.
NA WIERZCHU DACHU POKRYCIE Z BLACHY.
OD WEWNATRZ GARAŻY – PŁYTA OSB.
DŁUGOŚĆ DACHU: 18,60 m,
SZEROKOŚĆ DACHU: 2 X 5,80 m,
NA DACHU ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA ODGROMOWA.

Marcin .Skuza

Jestem autorem tego dokumentu
Starszy Specjalista ds. Eksploatacji Nieruchomości i Administracji OZG Koszalin
2026.10.13 12:05:48 +02'00'