ZAKRES Dot. ZLECENIE 164 / E / BRZ / 2026

29.10.2026

1. Przebudowa linii napowietrznej oświetleniowej w **gm. Brześć Kujawski (STA3 - 0078 BRZEŚĆ 3-go MAJA 1, SO-0078), (STA3 - 0079 BRZEŚĆ 3-go MAJA 2, SO-0079), (STA3 – 0083 BRZEŚĆ KONARSKIEGO 1, SO-0083), (STA3 - 0085 BRZEŚĆ KRAKOWSKA, SO-0085), (STA3 – 0090 BRZEŚĆ OSIEDLE PIASTOWSKIE, SO-0090), (STA3 – 0312 GUŻLIN 5, SO-0312)** wykonywanej w związku z realizacją przez ENERGA–OPERATOR przebudowy linii energetycznej w ww. miejscowości. Prace wykonać zgodnie z wymaganiami EOŚ.

2. Do zakresu robót należy:

(STA3 - 0078 BRZEŚĆ 3-go MAJA 1, SO-0078),

- demontaż linii AL 1x25mm² – dł. 276m, materiał z demontażu przekazać do DRU Włocławek (łącznie do demontażu ok. 16 kg Al)
- montaż nowej linii oświetleniowej wykonanej przewodem **AsXSn 2x25mm²** zgodnie z załącznikiem nr 1 do postępowania (dł. około **276m**) wraz z osprzętem do sieci izolowanej od ST do słupa nr 106,
- wprowadzić przewód AsXSn 2x25mm² (1 obwód) do szafki oświetleniowej zlokalizowanej na stacji – nowe rury, uchwyty, osprzęt termokurczliwy,
- podłączenie opraw (łącznie 5 szt.), wymiana przewodów zasilających oprawy na nowe; zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wszystkie wysięgniki „zerować" osobnym zaciskiem do przewodu „N" linii AsXSn 2x25mm²; Zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- zamontować odgromniki, (2 lokalizacje) – słup nr 101, 106. Uziemienia wykonuje Energa-Operator.
- stanowiska nr 101, 106, 111/1 wykonać jako odporowe (przewód AsXSn 4x25mm² zarobiony na dwóch uchwytach odciągowych).
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uprzątnięcie terenu po robotach,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

(STA3 - 0079 BRZEŚĆ 3-go MAJA 2, SO-0079),

- demontaż linii AL 1x25mm² – dł. 1495m, materiał z demontażu przekazać do DRU Włocławek (łącznie do demontażu ok. 87 kg Al)
- montaż nowej linii oświetleniowej wykonanej przewodem **AsXSn 2x25mm²** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania (dł. około **1495m**) wraz z osprzętem do sieci izolowanej od ST do słupa nr 112, 106/2, 2/106/1, 208, 204/5, 306 oraz od słupa nr 401 do słupa nr 403, 401/3,
- wymiana 2 kpl. wysięgników (oprawa do przełożenia):
    - Wo-5 – 1szt. (słup nr 208),
    - Głowica + 1/1,5/15° – 1kpl. (słup nr 204/5),

- podłączenie opraw (łącznie 27 szt.), wymiana przewodów zasilających oprawy na nowe; zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wszystkie wysięgniki „zerować" osobnym zaciskiem do przewodu „N" linii AsXSn 2x25mm²; Zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wprowadzić przewody AsXSn 2x25mm² (3 obwody) do szafki oświetleniowej zlokalizowanej na ST - nowe rury, uchwyty, osprzęt termokurczliwy,
- zamontować ograniczniki przepięć, (11 lokalizacji) – słup nr 101, 106/2, 2/106/1, 107/1, 112, 201, 204/5, 208, 306, 401, 401/3. Uziemienia wykonuje Energa-Operator.
- stanowiska nr 106, 107, 201, 204, 303, 304 wykonać jako odporowe (przewód AsXSn 2x25mm² zarobiony na dwóch uchwytach odciągowych).
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uprzątnięcie terenu po robotach,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

(STA3 - 0083 BRZEŚĆ KONARSKIEGO 1, SO-0083),

- demontaż linii AL 1x25mm² – dł. 297m, materiał z demontażu przekazać do DRU Włocławek (łącznie do demontażu ok. 17 kg Al)
- montaż nowej linii oświetleniowej wykonanej przewodem **AsXSn 2x25mm²** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania (dł. około **297m**) wraz z osprzętem do sieci izolowanej od ST do słupa nr 207/110,
- podłączenie opraw (łącznie 5 szt.), wymiana przewodów zasilających oprawy na nowe; zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wszystkie wysięgniki „zerować" osobnym zaciskiem do przewodu „N" linii AsXSn 2x25mm²; Zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wprowadzić przewód AsXSn 2x25mm² (1 obwód) do szafki oświetleniowej zlokalizowanej na ST - nowe rury, uchwyty, osprzęt termokurczliwy,
- zamontować ograniczniki przepięć, (2 lokalizacje) – słup nr 201, 207/110. Uziemienia wykonuje Energa-Operator.
- stanowiska nr 201 wykonać jako odporowe (przewód AsXSn 2x25mm² zarobiony na dwóch uchwytach odciągowych).
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uprzątnięcie terenu po robotach,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

(STA3 - 0085 BRZEŚĆ KRAKOWSKA, SO-0085),

- demontaż linii AL 2x25mm² – dł. 315m, AL 1x25mm² – dł. 205m, materiał z demontażu przekazać do DRU Włocławek (łącznie do demontażu ok. 48 kg Al)
- montaż nowej linii oświetleniowej wykonanej przewodem **AsXSn 2x25mm²** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania (dł. około **520m**) wraz z osprzętem do sieci izolowanej od ST do słupa nr 107, 206,
- podłączenie opraw (łącznie 13 szt.), wymiana przewodów zasilających oprawy na nowe; zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wszystkie wysięgniki „zerować" osobnym zaciskiem do przewodu „N" linii AsXSn 2x25mm²; Zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wprowadzić przewody AsXSn 2x25mm² (2 obwody) do szafki oświetleniowej zlokalizowanej na ST - nowe rury, uchwyty, osprzęt termokurczliwy,
- zamontować ograniczniki przepięć, (4 lokalizacje) – słup nr 101, 107, 201, 206. Uziemienia wykonuje Energa-Operator.
- stanowiska nr 201 wykonać jako odporowe (przewód AsXSn 2x25mm² zarobiony na dwóch uchwytach odciągowych).
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uprzątnięcie terenu po robotach,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

(STA3 - 0090 BRZEŚĆ OSIEDLE PIASTOWSKIE, SO-0090),

- demontaż linii AL 1x25mm² – dł. 1362m, materiał z demontażu przekazać do DRU Włocławek (łącznie do demontażu ok. 79 kg Al)
- montaż nowej linii oświetleniowej wykonanej przewodem **AsXSn 2x25mm²** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania (dł. około **1362m**) wraz z osprzętem do sieci izolowanej od ST do słupa nr 206/2, 208, od słupa nr 301 do słupa nr 308, od słupa nr 401 do słupa nr 406, od słupa nr 501 do słupa 504/1, 512, ,
- wymiana 2 kpl. wysięgników (oprawa do przełożenia):
  - Wo-5 – 1szt. (słup nr 406),
  - Wo-4 – 1 szt. (słup nr 506),

- podłączenie opraw (łącznie 35 szt.), wymiana przewodów zasilających oprawy na nowe; zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wszystkie wysięgniki „zerować" osobnym zaciskiem do przewodu „N" linii AsXSn 2x25mm²; Zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wprowadzić istniejący kabel na stanowisko słupowe (kabel typu YAKY 4x35mm²) - 2 szt. (słup nr 401, 501 – nowe rury, uchwyty, osprzęt termokurczliwy
- wprowadzić przewód AsXSn 2x25mm² (1 obwód) do szafki oświetleniowej zlokalizowanej na ST - nowe rury, uchwyty, osprzęt termokurczliwy,
- zamontować ograniczniki przepięć, (10 lokalizacji) – słup nr 201, 208, 301, 308, 401, 406, 501, 504/1, 508, 512. Uziemienia wykonuje Energa-Operator.
- stanowiska nr 201, 203, 205, 206, 504 wykonać jako odporowe (przewód AsXSn 2x25mm² zarobiony na dwóch uchwytach odciągowych).
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uprzątnięcie terenu po robotach,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

(STA3 – 0312 GUŻLIN 5, SO-0312),

- demontaż linii AL 1x25mm² – dł. 663m, materiał z demontażu przekazać do DRU Włocławek (łącznie do demontażu ok. 16 kg Al)
- montaż nowej linii oświetleniowej wykonanej przewodem **AsXSn 2x25mm²** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania (dł. około **663m**) wraz z osprzętem do sieci izolowanej od słupa nr 102/402 do słupa nr 109/409 oraz od słupa nr 201 do słupa nr 206
- podłączenie opraw (łącznie 11 szt.), wymiana przewodów zasilających oprawy na nowe; zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wszystkie wysięgniki „zerować" osobnym zaciskiem do przewodu „N" linii AsXSn 2x25mm²; Zabezpieczenie opraw BZO-03 prod. SINTUR.
- wprowadzić istniejący kabel na stanowisko słupowe (kabel typu YAKY 4x35mm²) - 1 szt. (słup nr 201 – nowe rury, uchwyty, osprzęt termokurczliwy
- zamontować ograniczniki przepięć, (4 lokalizacje) – słup nr 102/401, 109/409, 201, 206. Uziemienia wykonuje Energa-Operator.
- wykonanie pomiarów elektrycznych,
- uprzątnięcie terenu po robotach,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

(dokumentacja uproszczona stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy)

3. Oświadczenie o wykonaniu prac oraz dokumentacja powykonawcza muszą być podpisane przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poświadczone przez Izbę Inżynierów Budownictwa.

4. Materiały z demontażu w postaci:

- elementów aluminiowych – stanowią odpad będący własnością EOŚ; Wykonawca przekazuje go do DRU we Włocławku za pokwitowaniem.

Pozostałe materiały z demontażu stanowią odpad będący własnością Wykonawcy, który utylizuje je własnym staraniem i na swój koszt.

Prace prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem DRU Włocławek.

5. Podczas realizacji niniejszego Zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawcę, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu Zlecenia w wyznaczonym w ust. 6 terminie nie będzie możliwe. Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu zlecenia.

6. Termin realizacji 31.12.2027 włącznie.

7. Całkowita wartość zlecenia zgodnie z Państwa ofertą z dnia .....(stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy) po modyfikacji wynosi ..... zł netto + VAT. Po stronie Wykonawcy ujęte są robocizna, materiały i sprzęt oraz wszelkie koszty, w tym także opłaty administracyjne i inne wymagane do wykonania ww. robót terminowo i w pełnym zakresie. Wymagany termin udzielanej gwarancji na roboty wynosi: **36 miesięcy**.

8. Płatność nastąpi przelewem każdorazowo po prawidłowym wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych elementów zlecenia zgodnie z poniższym rozliczeniem według wartości netto:

- *STA3 - 0078 BRZEŚĆ 3-go MAJA 1* ..... *zł,*
- *STA3 - 0079 BRZEŚĆ 3-go MAJA 2* ..... *zł,*
- *STA3 - 0083 BRZEŚĆ KONARSKIEGO 1* ..... *zł,*
- *STA3 - 0085 BRZEŚĆ KRAKOWSKA* ..... *zł,*
- *STA3 - 0090 BRZEŚĆ OSIEDLE PIASTOWSKIE..... zł,*
- *STA3 – 0312 GUŻLIN 5* ..... *zł,*

stwierdzonym po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru dokonanym na druku EOŚ (dostępnym na www.energa-oswietlenie.pl) i protokolarnym odbiorze – bez uwag robót przez EOŚ oraz dostarczonym oświadczeniu o ilości zrealizowanych godzin (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy). Przelew należności zostanie dokonany w ciągu 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

VAT na konto wskazane na fakturze, do której winien być załączony protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez obie Strony bez uwag lub zastrzeżeń, oraz dokumentacja powykonawcza (**Na fakturze proszę umieścić numer niniejszego zlecenia.**).

9. Właściwym adresem e –mail Zamawiającego dla dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją odbiorową oraz do informowania Zamawiającego o okolicznościach nieprzewidzianych jest adres:

odbiorycentrum.oswietlenie@energa.pl

10. Przed każdorazowym wejściem na sieć Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego w osobie p. Andrzej DZWONKOWSKI tel. 693-216-106 i/lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

11. Osoby kontaktowe:

1) sprawę prowadzi p. Andrzej DZWONKOWSKI tel. 693-216-106,