ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH SIECI I URZĄDZEŃ

zasilanych stacji transformatorwej 0173 RESZEL

Wymiana pojedynczego słupa SN:	nie dotyczy
Linia napowietrzna SN:	nie dotyczy
Rozłącznik napowietrzny SN:	nie dotyczy
Linia kablowa SN:	nie dotyczy
Mufy kablowe:	ZRM-4/JLP-CX4 120-150
Głowice kablowe:	nie dotyczy
Ograniczniki przepięć:	nie dotyczy
Złącze kablowe SN:	nie dotyczy
Stacja transformatorowa SN/nn:	nie dotyczy
Transformator:	nie dotyczy
Wymiana pojedynczego słupa nn(demontaż):	nie dotyczy
Wymiana pojedynczego słupa nn(montaż):	nie dotyczy
Linia napowietrzna nn:	nie dotyczy
Przyłącze napowietrzne:	nie dotyczy
(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu)	
Szafka pomiarowa:	nie dotyczy
Przyłącze/a kablowe:	YAKY 4x70mm^2 0173-08/01 (zmiana trasy)
(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu)	
Linia kablowa nn:	YAKY 4x150mm^2 0173-05/01 YAKY 4x120mm^2 0173-03/01
Kablowa rozdzielnica szafowa:	nie dotyczy
Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy:	nie dotyczy
Przecisk:	nie dotyczy
Przewiert:	nie dotyczy

Powiat Kętrzyński

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Znak sprawy: **GKN-O.6630.1.66.2025** Kętrzyn, dn. 2025-06-10

PROTOKÓŁ (odpis)

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie w dniu: **2025-06-10**

Wnioskodawca: DINO POLSKA S.A.
Ostrowska 122
63-700 Krotoszyn

Projektant: Dino Polska S.A.
Ostrowska 122
63-700 Krotoszyn

Inwestor: DINO POLSKA S.A.
Ostrowska 122
63-700 Krotoszyn

Lokalizacja obiektu:

miasto Reszel, obręb 2, działki numer: 98, 106, 108, 109.

Opis przedmiotu narady:

Projekt sieci elektroenergetycznej

Na podstawie art. 28b. ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z późn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedłożony projekt pod warunkiem uwzględnienia uwag zawartych w załączniku nr 1.

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na koszt własny zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki:

1. *Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej.*
2. *Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu.*

Z up. STAROSTY

Szymon Jasiulewicz
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Przewodniczący narady koordynacyjnej

** Na podstawie art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust.3.*

Załącznik nr 1:

Lp.	Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko uzgadniającego Data
1	Orange Polska SA Techniczna Obsługa Klienta Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Olsztyn	*brak stanowiska	
2	ENERGA - OPERATOR S A Oddział w Olsztynie	załącznik	Jerzy Kuca 2025-06-06 08:44:02
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie	brak uwag	Lech Wiśniewski 2025-06-04 08:00:31
4	Gmina Reszel Urząd Gminy w Reszlu	brak uwag	Marek Płócienniczak 2025-06-04 12:02:36
5	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.	*brak stanowiska	
6	EM PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: "Energia" Ewa Chojnowska)	brak uwag	Leszek Darmofał 2025-06-05 12:28:27
7	Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	brak uwag	Jarosław Broździak 2025-06-09 09:49:35
8	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	brak uwag	Ewa Buniowska 2025-06-09 10:16:17
9	Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie	brak uwag	Marcin Kołtonowski 2025-06-10 15:58:02

BURMISTRZ
RESZLA

RGOŚ.7021.1.167..2025
L.dz.7418

Reszel, dnia 22.09.2025 r.

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Olsztynie
Ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.09.2025 r. w sprawie wydania zgody na lokalizację projektowanego przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV, w pasie drogowym drogi wewnętrznej , na terenie działki 106 obręb 2 Reszel , w celu przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej nN

zezwalam

na zlokalizowanie projektowanego kabla elektroenergetycznego kablowego nN 0,4kV, w pasie drogowym drogi wewnętrznej , na terenie działki 106 obręb 2 Reszel

i uzgadniam

projekt zagospodarowania terenu (będący częścią projektu budowlanego) z zachowaniem następujących warunków:

1) Przejście linii kablowej wykonać metodą przewiertu sterowanego lub metodą wykopu liniowego ,
2) Po ułożeniu sieci kablowej należy odtworzyć naruszony teren do stanu pierwotnego,
3) Budowę projektowanej sieci wykonać zgodnie z projektowaną trasą,
4) Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem inwestycji – w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót – należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający urządzenia ,
5) Utrzymanie wnioskowanych urządzeń infrastruktury technicznej należy do ich posiadacza,
6) Należy zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
7) Budowę można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu budowy oraz zezwolenia na zajęcie terenu działki ,
8) Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenia robót na terenie działki nr 2-106 Inwestor lub Wykonawca działający z upoważnienia Inwestora winien złożyć w Urzędzie Gminy w Reszlu,
9) Do ww. wniosku należy dołączyć również odpis niniejszego zezwolenia i uzgodnienia dokumentacji projektowej,
10) Zajmujący teren działki jest obowiązany powiadomić Urząd Gminy w Reszlu o zakończeniu robót i przywrócić zajmowany odcinek do poprzedniego stanu użyteczności. Przedstawiciel Urzędu dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego terenu.

11) Upoważnionym przedstawicielom Urzędu Gminy w Reszlu służy prawo przeprowadzania kontroli zajmowanego terenu.
12) Zajęcie terenu objętego niniejszym zezwoleniem nie narusza praw osób trzecich w zakresie użytkowania, eksploatacji, itp. przebiegających przez ten teren linii energetycznych zarówno napowietrznych jak i kablowych doziemnych oraz sieci wodno-kanalizacyjnych. Ponadto zobowiązuje się do przestrzegania w okresie zajmowania terenu zasad bezpieczeństwa w stosunku do omawianych linii i sieci. W przypadku jakichkolwiek ich uszkodzeń przez zajmującego teren wynikłe z tego tytułu koszty obciążają go.
13) Niniejsze uzgodnienie jest jednocześnie zgodą właściciela na podpisanie oświadczenia o prawie do dysponowania ww. działkami na cele budowlane, konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Zezwolenie niniejsze jest ważne przez okres dwóch lat i nie jest pozwoleniem na budowę, ani nie stanowi zezwolenia na wejście z robotami na teren pasa drogowego.

Integralną część zezwolenia stanowi załącznik nr 1 - mapa zasadnicza (1 szt.) z projektowaną trasą.

Z up. BURMISTRZA RESZLA
Piotr Chamik
KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska

Sporządził:

Imię i nazwisko: *Marek Płócienniczak*
Telefon *89 7553927*
e-mail: *m.plocienniczak@gminareszel.pl*

INSPEKTOR
ds. drogownictwa
Urzędu Gminy Reszel
Marek Płócienniczak

11. Stan istniejący

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną budową obiektu handlowo-usługowego w miejscowości RESZEL (dz. 107/1, 108,106 98*)*. Przebudowa polegać będzie na:

1. demontażu odcinka linii kablowej nN 0173-03/01 nN YAKY 4x120mm^2 – własność EOP, l=50m,
2. demontażu odcinka linii kablowej nN 0173-05/01 nN YAKY 4x150mm^2 – własność EOP, l=50m,
3. demontażu odcinka linii kablowej nN 0173-08/01 nN YAKY 4x70mm^2 – własność EOP
4. demontażu złącza kablowego nN 2403074,

5. budowie nowego odcinka linii kablowej nN 0173-03/01 nN YAKY 4x120mm^2 – własność EOP, l = 65/75m, ułożonego wg nowej trasy,
6. budowie nowego odcinka linii kablowej nN 0173-05/01 nN YAKY 4x150mm^2 – własność EOP, l = 65/75m, ułożonego wg nowej trasy,
7. ułożeniu i przygotowaniu linii kablowej nN 0173-08/01 nN YAKY 4x70mm^2 – własność EOP zgodnie z warunkami przyłączenia P/22/091245 (zasilanie projektowanego budynku handlowo - usługowego)

Prace prowadzone będą na dz. nr ewid. 107/1, 108, 106, w miejscowości RESZEL.

Obecnie teren, na którym projektowany jest budynek handlowo usługowy, uzbrojony jest w instalacje podziemne i naziemne, które uwzględniono podczas opracowywania niniejszego projektu.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dostosowanie istniejącej infrastruktury energetycznej do projektowanego zagospodarowania terenu związanego z budową budynku handlowo – usługowego

12. Rozbiórki

Wszystkie odpady powstałe w wyniku robót demontażowych należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Energa-Operator SA. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO oraz wystawienia Karty Przekazania Odpadu (KPO).

demontaż odcinka linii kablowej nN 0173-03/01 nN YAKY 4x120mm^2 – własność EOP, l=50m,
kod odpadu 17 04 11 (105kg)
demontaż odcinka linii kablowej nN 0173-05/01 nN YAKY 4x150mm^2 – własność EOP, l=50m,
kod odpadu 17 04 11 (125kg)
demontaż odcinka linii kablowej nN 0173-08/01 nN YAKY 4x70mm^2 – własność EOP, l=30m,
kod odpadu 17 04 11 (40kg)
demontaż złącza kablowego nN 2403074, własność EOP
kod odpadu 16 02 14 (40kg)

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – NIE DOTYCZY
14. Stacja transformatorowa SN/nn – NIE DOTYCZY

15. Linia nN (napowietrzna / kablowa)

W obrębie dz. nr 107/1 na której projektowany jest budynek handlowo-usługowy występuje czynna infrastruktura elektroenergetyczna w postaci linii kablowych nN 0,4/1,0 kV oraz SN
W celu usunięcia kolizji należy odkopać kolidujące odcinki linii kablowych, ułożyć nowe kable wg nowej trasy, nowe odcinki połączyć z istniejącymi za pomocą muf kablowych.

Kable (nN) ułożyć w ziemi na głębokości min 0,7m od powierzchni gruntu, na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Następnie wykonać nasypkę z piasku, o grubości 10 cm, następnie rów kablowy zasypać warstwą rodzimego gruntu.
W odległości min. 25 cm od powierzchni kabla ułożyć folię kablową koloru niebieskiego, rów kablowy zasypać odpowiednio zagęszczając grunt i przywrócić teren do stanu pierwotnego. Stosować normatywne odległości od innych urządzeń podziemnych.
Po wykonaniu prac należy wykonać badania pomontażowe, to jest sprawdzenie ciągłości żył, pomiar oporności żył kabla, pomiar oporności izolacji.

16. Oświetlenie uliczne – NIE DOTYCZY
17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY
18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)

Przebudowywany odcinek linii kablowej nN 0173-08/01 nN YAKY 4x70mm^2 - własność EOP, docelowo będzie przyłączem dla projektowanego budynku handlowo usługowego zgodnie z warunkami przyłączenia P/22/091245 ,

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn – NIE DOTYCZY
22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – NIE DOTYCZY
23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY
24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodów i kabli, oraz osłony zewnętrzne urządzeń elektrycznych. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na metalowych częściach urządzeń elektrycznych. W sieci nN szybkie wyłączenie zasilania realizowane będzie poprzez przepalenie się wkładki topikowej w rozdzielni nN lub w stacji transformatorowej.

25. Obliczenia techniczne.

- ***Nie dotyczy***

26. Opinia geotechniczna – NIE DOTYCZY

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni) – NIE DOTYCZY

28. Kolizje / skrzyżowania

Projektowane linie kablowe krzyżują się aktualnie **dz. 107/1** z wodociągiem, kanalizacją deszczową oraz budynkiem starej portierni. Infrastruktura ta przeznaczona jest do rozbiórki. Woda oraz kd nie wymagają PNR (rozbiórka za zgodą gestorów). Na rozbiórkę budynku portierni uzyskano PNR nr decyzji 59/23 Starostwo Powiatowe w Kętrzynie - **kolizje nie powinny wystąpić**.

Na działce **106** projektowane linie kablowe krzyżują się kablem telekomunikacyjnym .
Zaleca się przekopy ręczne w celu lokalizacji kabla.

Na działce **108 (**własność **EOP)** znajduje się stacja transformatorowa - w pobliżu **kable SN, nN**

Prace prowadzone będą na dz. nr ewid. 107/1, 108, 106, w miejscowości RESZEL.
Zgodnie z rys PZT - E1

29. Ingerencja w zieleń wysoką – NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

- Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Reszelu nr XXXIII/170/09 z dnia 21 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipa i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel-Święta Lipka dz. nr 107/1 leżą poza obszarem objętym ochroną przyrody;
- Teren inwestycji znajduje się w II strefie ochrony zabytkowej struktury urbanistyczno-architektonicznej;
- *W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;*

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną budową obiektu handlowo-usługowego w miejscowości RESZEL (dz. 107/1, 108, 106,***)***. Przebudowa polegać będzie na:

1. demontażu odcinka linii kablowej nN 0173-03/01 nN YAKY 4x120mm^2 – własność EOP, l=50m,
2. demontażu odcinka linii kablowej nN 0173-05/01 nN YAKY 4x150mm^2 – własność EOP, l=50m,
3. demontażu odcinka linii kablowej nN 0173-08/01 nN YAKY 4x70mm^2 – własność EOP
4. demontażu złącza kablowego nN 2403074,

5. budowie nowego odcinka linii kablowej nN 0173-03/01 nN YAKY 4x120mm^2 – własność EOP, l = 65/75m, ułożonego wg nowej trasy,
6. budowie nowego odcinka linii kablowej nN 0173-05/01 nN YAKY 4x150mm^2 – własność EOP, l = 65/75m, ułożonego wg nowej trasy,
7. ułożeniu i przygotowaniu linii kablowej nN 0173-08/01 nN YAKY 4x70mm^2 – własność EOP zgodnie z warunkami przyłączenia P/22/091245 (zasilanie projektowanego budynku handlowo - usługowego)

Prace prowadzone będą na dz. nr ewid. 107/1, 108, 106, w miejscowości RESZEL.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Obecnie na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą przeznaczony do rozbiórki..

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W ramach realizacji inwestycji przewidziano przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w celu uniknięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu i budynkiem handlowo – usługowym.

4. Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia działki 107/1 na której projektowana jest przebudowa sieci wynosi 0,2360 ha.

Powierzchnia działki 106 na której projektowana jest przebudowa sieci wynosi 0,0593 ha.

Powierzchnia działki 108 na której projektowana jest przebudowa sieci wynosi 0,0157 ha.

5. Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporządzenia):

a) rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane:

Nie dotyczy.

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Działka nr *107/1, 108, 106,* **nie jest wpisana** do rejestru zabytków.

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Działka nr *107/1, 108, 106,* **nie znajduje się** na trenie eksploatacji górniczej.

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Nie dotyczy.

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego:

Linie kablowe są prostym obiektem. Nie istnieje konieczność podawania innych koniecznych danych wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych - takie nie występują w tym obiekcie.

32. Obszar oddziaływania inwestycji

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 – Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

Zgodnie z definicją w art.3 pkt 20 PB, za obszar oddziaływania obiektu – należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu

Projektowana przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej do 1kV jest obiektem podziemnym liniowym i nie powoduje ograniczeń w zabudowie sąsiednich terenów wynikające z konkretnych przepisów.

Obszar mieści się w zakresie działek objętych projektem 107/1, 108, 106,

Inwestycja nie wpłynie ujemnie na środowisko oraz nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości.

Prace zaprojektowano w sposób nieutrudniający osobom trzecim korzystania z sąsiadujących działek i nieutrudniający ruchu na drogach.

33. Uwagi

– NIE DOTYCZY (uwzględniono w poszczególnych punktach Opisu)

34. Zestawienie montażowe i demontażowe

Zestawienie montażowe dot. przebudowy przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4kV

Materiały montażowe

L.p.	Nazwa	typ	j.m.	ilość	UWAGI
1.	Kabel	YAKXs 4x120mm^2	mb.	75	
2.	Kabel	YAKXs 4x150mm^2	mb.	75	
3.	Folia kablowa niebieska 0,3m	TO 30/0,5	mb.	100	
4.	Opaski opisowe kabla		szt.	20	
5.	Rura osłonowa	DVK 110mm^2	mb	18+4	
6.	Piasek		m^3	8	
7.	Mufa kablowa	**ZRM-4/JLP-CX4 120-150**	kpl.	2	

*Materiały zgodne z *Załącznikiem nr 1 do Procedury prekwalifikacji i dopuszczania wyrobów do stosowania w EOP*

Materiały zdemontowane

L.p.	Nazwa	typ	j.m.	ilość	UWAGI
1.	Złącze kablowe	Nr 24030074	szt	1	własność EOP
2.	Kabel	YAKY 4x120mm^2	mb.	50	własność EOP
3.	Kabel	YKY 4x150mm^2	mb	50	własność EOP
4.	Kabel	YAKY 4x70mm^2	mb	30	własność EOP

L.p.	Nazwa	typ	kod	masa	UWAGI
1.	Złącze kablowe	Nr 24030074	16 02 14	40kg	własność EOP
2.	Kabel	YAKY 4x120mm^2	17 04 11	105kg	własność EOP
3.	Kabel	YKY 4x150mm^2	17 04 11	125kg	własność EOP
4.	Kabel	YAKY 4x70mm^2	17 04 11	40kg	własność EOP
			Suma:	270kg	

Wszystkie odpady powstałe w wyniku robót demontażowych należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Energa-Operator SA. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO oraz wystawienia Karty Przekazania Odpadu (KPO).