proj. złącze kablowo-pomiarowe nN 0,4kV
typu P2-Rs/LZV/LZR/F (Z3)
R≤30Ω

proj. sieć kablowa nN 0,4kV
typu YAKXS 4x120 mm² L=57/64m
(Z2-Z3)

proj. złącze kablowo-pomiarowe nN 0,4kV
typu P2-Rs/LZV/LZR/F (Z2)
R≤30Ω

proj. wykop otwarty
proj. rura ochronna typu DVK 110
L=41m

proj. wykop otwarty
proj. rura ochronna typu DVK 110
L=6m

proj. przecisk mechaniczny
proj. rura ochronna typu SRS 110
L=10m

proj. sieć kablowa nN 0,4kV
typu YAKXS 4x120 mm² L=72/80m
(Z1-Z2)

proj. wykop otwarty
proj. rura ochronna typu DVK 110
L=71m

proj. złącze kablowo-pomiarowe nN 0,4kV
typu P2-Rs/LZV/LZR/F (Z1)
R≤30Ω

proj. sieć kablowa nN 0,4kV
typu YAKXS 4x120 mm² L=150/162m
(proj. złącze nr Z6202735-Z1)


proj. wykop otwarty
proj. rura ochronna typu DVK 110
L=149m

proj. złącze kablowe nN 0,4kV
typu KRSN-00/3R-NH2/2R-NH00/F
nr Z6202735
(według odrębnego opracowania)


211/1 211/2 211/3 212/1 212/2 213 214/1 209 215 216 217/2 220 221 222/1

RIVa RV


Szczegóły lokalizacji złącza kablowego Z1
skala 1:100



Szczegóły lokalizacji złącza kablowego Z2
skala 1:100



Szczegóły lokalizacji złącza kablowego Z3
skala 1:100



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

układ współrzędnych – "2000/21",
układ wysokości – "PL-EVRF2007-NH"
SKALA 1:500

WOJEWÓDZTWO:	warmińsko-mazurskie
POWIAT:	olsztyński
GMINA:	281403_5 Dobre Miasto
OBRĘB:	281403_5.0020 Kabikiejmy Dolne
Zakres aktualizacji:	----------
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	GD-I.6642.1.1258.2025

Nie wyklucza się istnienia w terenieie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie bytyzgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.

Oświadczam, że niniejszy dokument zostałopracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawieraoperat techniczny nr: P.2814.2025.2614
Jednocześnie informuję, że jestem świadomyodpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie:	Starosta Olsztyński
Wykonawca prac geodezyjnych:	Usługi Geodezyjno Kratograficzne Janusz Krzysztoszek
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych:	Lech Branica (upr. 12240)
Numer oraz data wystawienia protokołu kontroli:	GD-I.6642.1.1258.2025_1 z dnia: 20.05.2025 r.

sporządził dnia: 12.05.2025 r.
Janusz Krzysztoszek

kierownik roboty:
Lech Branica

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią, poświadczonej przez wykonawcę, mapy do celów projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych.
Protokół weryfikacji GD-I.6642.1.1258.2025_1 z dnia 20.05.2025r.

mgr inż. Damian Sinoradzki
upr. bud. nr ewid. WAM/0060/PBE/25
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż Damian Sinoradzki, up. nr WAM/0060/PBE/25

LEGENDA

- proj. sieć kablowa
- proj. rura ochronna
- działki objęte inwestycją
- proj. złącze

J S ENERGETYK Sp. z o.o.
14-310 Miłakowo, ul. Dworcowa 4A
tel. 887-200-022
email: projekty.jsenergetyk@gmail.com

Temat	Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w m. Kabikiejmy Dolne, gm. Dobre Miasto.	Zakres	PZT
Adres	Kabikiejmy Dolne, obręb 0020 Kabikiejmy Dolne, j. ew. 281403_5 Dobre Miasto	Data	06.2026
Inwestor	ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie	Skala	1:500
Numer WP	P/24/048557 z dnia 16.07.2024	Branża	Elektryczna
Numer zadania	OBI/62/2500186		
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania terenu		
Opracował	mgr inż. Paweł Pogorzelski		
Projektował	mgr inż. Damian Sinoradzki upr. nr WAM/0060/PBE/25		nr rys. E-1