Zakres prac związany z likwidacją zbiorników na glikol na GWŚ+ pompownia:

1. Elementy ze stali nierdzewnej: rury, zawory, kryzy: demontaż i zeskładowanie we wskazanym miejscu– będą przekazane do magazynu do ponownego zastosowania
2. Podesty robocze: demontaż i zeskładowanie w odległości do ok. 1 km– będą służyły do ponownego zastosowania.
3. Konstrukcje wsporcze podestów – demontaż i zeskładowanie w odległości do ok. 1km – z przeznaczeniem do wyzłomowania.
4. Zbiorniki na glikol, 2 szt. - demontaż i zeskładowanie w odległości do ok. 1 km – z przeznaczeniem do wyzłomowania.
5. Zbiorniki w pompowni (zielone) 2 szt., kolektor, zawory i orurowanie przy zbiornikach - demontaż i zeskładowanie w odległości do ok. 1 km – z przeznaczeniem do wyzłomowania
6. Skucie betonowej tacy
7. Skucie stóp betonowych pod zbiorników
8. Skucie stopy fundamentowej spod pompy
9. Przewiezienie skutego betonu na wskazane składowisko w odległości ok. 1km
10. Nawiezienie ziemi z odległości ok. 1km, zarównanie powierzchni