Tabela nr: 1 Dane pobrane z katalogu firmy ENSTO do projektowania linii napow.nN

Nazwa tabeli: Przebudowa linii napow. nN - Kieźliny, gm. Dywity Zestawienie montażowe

																									Ustój										
																								Konstrukcja - ośw. ul.				US10			UP3			UP-18			
Odcinek od - do	AsXSn 4x120 [m]	NA2XY4x120 [m]	Mufa kablowa [kpl.]	Trnsformator	Wkładki bezpiecznikowe gG125A	Bednarka	Poprzecznik krańcowy PK	Żerdź E-12/12	Żerdź E-12/15	Żerdź E-12/10	Żerdź E-12/4,3	Żerdź E-10,5/10,5	Żerdź E-10,5/4,3	Hak wieszakowy SOT21.1	Hak nakrętkowy	Odgromnik SE30.350Bz10	Zacisk jednostronnie przebijalny SLIP22.12	Zacisk jednostronnie przebijalny SLIP32.2	Pręt pomiedziowany 1,5m	Uchwyt przelotowy 130.02	Uchwyt narożny SO 130.02	Uchwyt odciągowy SO 118.1201 S	Konstruykcja pod gniazdo GB-PAS E+osłony SP 67.3	Zestaw do zakładania uziemiaczy SLiW 57	Osłonka końca przewodu PK 99.095	Objemka OG-11 do wysięgnika oprawy	Poprzecznik przelotowy PP	Poprzecznik narożny PN	Poprzecznik krańcowy PK	Kręgi	Beton B15 w m³	Płyta stopowa 0,3x0,3	Płyta ustojowa U-85	Objemka OU-2/VE	Płyta stopowa 0,3x0,3	Płyta ustojowa U-130	Płyta ustojowa U-85	Element ustoju ES-2	Płyta stopowa 0,3x0,3	SŁUP
O-0934 obw. Nr 03														1	1							1																stacja tr.
1		12	1			15		1						1	1	3			6			2		1	1									4	4	1	O-Odporowy
2						15	1		1					1	1	3		16	6		1	2												4	4	1	RONK
2/1		12	1			15					1			1	1	3		8	6	1					1	1							2	2	1				Przelotowy - P
2/2											1			1	1			4		1						1							2	2	1				Przelotowy - P
2/3											1			1	1			4		1						1							2	2	1				Przelotowy - P
2/4		12	1			15					1			1	1	3		8	6	1					1	1							2	2	1				Przelotowy - P
2/5		24	2			15		1						1	1	3		12	6		1	2			2	1									4	4	1	RPK
2/6		12	1			15					1			1	1	3		8	6	1					1							2	2	1				Przelotowy - P
2/7		12	1			15			1					1	1	3		8	6			1		1	2									4	4	1	K-Krańcowy
Razem	379/417	84	7	0	0	105	1	2	2	0	5	0	0	9	9	21	0	68	42	5	2	7	0	2	8	5	0	0	0	0	0	0	10	10	5	0	16	16	4	