

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala mapy: ***1:500***
Nazwa miejscowości: ***Twierdza***
Nr działki: ***221/2***
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: ***181902_2 Frysztak***
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: ***0012 Twierdza***
Nazwa podmiotu: ***Gminny Zespół Gospodarczy w Strzyżowie Sp. z o.o.***
Imię i nazwisko: ***Tadeusz Niemiec, 10556***
L.ks.rob. ***175/G/26***
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: ***GN.6640.1360.2026***
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: ***2000/7***
Układ wysokości: ***PL- EVRF2007-NH***
Data opracowania mapy: ***27-07-2026***
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linią przerywaną
Informacja o służebnościach gruntowych: ***nie badano***
Arkusz:

7.120.26.24.1.3 ***7.120.26.24.1.4***

GMINNY ZESPÓŁ GOSPODARCZY w STRZYŻOWIE Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15
tel. (17) 2761-226, KRS 193139
Regon 690306753, NIP 819-10-00-497
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę

GEODETA UPRAWNIONY
TADEUSZ NIEMIEC
imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety który sporządził mapę oraz jego podpis

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	***GN.6640.1360.2026***
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	***STAROSTA STRZYŻOWSKI***
Wykonawca prac geodezyjnych	***Gminny Zespół Gospodarczy w Strzyżowie Sp. z o.o.***
Oznaczenie i data protokołu weryfikacji	***GN.6640.1360.2026_1 z dnia 29.07.2026***
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień kierownika prac	***NIEMIEC TADEUSZ NR UPRAWNIEŃ 10556***

GEODETA UPRAWNIONY
TADEUSZ NIEMIEC

LEGENDA

1-2-...-35-1 — GRANICE DZIAŁKI INWESTORA= ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

1'-2'-...-35'-1' — OBSZAR NA KTÓRY ODDZIAŁYWAĆ BĘDZIE PRZEDSIĘWZIĘCIE

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY:

A-B-...-D-A — LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI

OZNACZENIA OGÓLNE DOT. DZIAŁKI I BUDYNKÓW:

- WJAZD I WYJAZD– ZJAZD NA DZIAŁKĘ
- WEJŚCIE DO BUDYNKU/OBIEKTU
- 1 LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
- 151,02mnpm POZIOM POSADZKI PARTERU

OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE– ISTNIEJĄCE, BEZ ZMIAN:

1. KONTENER GARAŻOWY/GOSPODARCZY– ISTN., BEZ ZMIAN
2. PODZ. ZBIORNIK PALIWOWY– ISTN., BEZ ZMIAN
3. NADZIEMNE ZBIORNIKI LPG– ISTN., BEZ ZMIAN
4. ZLEW PALIWA Z MASZTAMI ODDECH.– ISTN., BEZ ZMIAN
5. PYLON CENOWY– ISTN., BEZ ZMIAN
6. ZNAK KIERUNKOWY– ISTN., BEZ ZMIAN
7. ZNAK USŁUGI (SKLEP, KOMPR., ODK.)– ISTN., BEZ ZMIAN
8. ZNAK KOMPRESOR, ODKURZACZ– ISTN., BEZ ZMIAN
9. STANOWISKO KOMPRESORA I ODKURZACZA– ISTN., BEZ ZMIAN

Ⓐ ODMIERZACZ MPD– ISTN., BEZ ZMIAN
Ⓑ ODMIERZACZ MPD+TIR– ISTN., BEZ ZMIAN
Ⓒ ODMIERZACZ LPG– ISTN., BEZ ZMIAN

OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE– ISTNIEJĄCE, DO ROZBIÓRKI:

10. BUDYNEK PAWILONU STACJI PALIW– ISTN., DO ROZBIÓRKI
11. WIATA NADDYSTRYBUTOROWA ROZBIÓRKA FRAGMENTU ZADASZENIA
12. WIATA ŚMIETNIKOWA– ISTN., DO ROZBIÓRKI
13. KONTENER NA BUTLE Z GAZEM– ISTN., DO ROZBIÓRKI
14. BEZODPŁYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI– ISTN., DO ROZBIÓRKI

STREFY ZAGR. WYBUCHEM DLA ISTN. OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ TECHNOLOG.:

STREFA 1 STREFA 2

ROPA NAFTOWA I PRODUKTY NAFTOWE:
2) STUDZIENKA (ZBIORNIKA), W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ ARMATURA,
3) RUROCIĄGI LUB INNE URZĄDZENIA O POŁĄCZENIACH KOŁNIERZOWYCH:
– strefa 1– wewnątrz studzienki
4) STUDZIENKA ZLEWOWA:
– strefa 2– w promieniu 1m od przewodu spustowego
5) ODMIERZACZ PALIW:
– strefa 1– wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim
– strefa 2– wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa
7) ZBIORNIK PODZIEMNY:
– strefa 2– w promieniu 1,5m od wlotu przewodu oddechowego

GAZ PŁYNNY:
1) ZBIORNIKI NAZIEMNE, PODZIEMNE LUB PRZYSYPANE O POJ. DO 10M3:
– strefa 2– w promieniu 1,5m od wszystkich króćców zbiornika
7) POMPOWNIE I SPRĘŻARKOWNIE GAZU PŁYNNEGO:
– strefa 2– wewnątrz pompowni i sprężarkowni oraz 2m w poziomie na zewnątrz
9) MAGAZYN BUTLI NA PLACU OTWARTYM LUB POD ZADASZENIEM O MASIE GAZU DO 440KG:
– strefa 2– 1m od jego obrysu
10) ODMIERZACZ GAZU PŁYNNEGO:
– strefa 1– wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim
– strefa 2– wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa

WARUNKI PPOŻ.:

WPPOŻ PUNKT POBORU WODY PPOŻ.– ISTN., BEZ ZMIAN
DROGA POŻAROWA– ISTN., BEZ ZMIAN
STANOWISKO CZERPANIA WODY PPOŻ.– ISTN., BEZ ZMIAN

UKŁAD KOMUNIKACYJNY I INFRASTRUKTURA DROGOWA:

OBRZEŻA– DO ROZBIÓRKI
NAW. MANEWROWA (KOSTKA BRUKOWA)– ISTN., BEZ ZMIAN
NAW. TACY SZCZELNEJ (BETONOWA)– ISTN., BEZ ZMIAN
NAW. WYSPY DYSTR. (BETONOWA)– ISTN., BEZ ZMIAN
NAW. CHODNIKOWA (KOSTKA BRUKOWA)– ISTN., BEZ ZMIAN
NAW. CHODNIKOWA (KOSTKA BRUKOWA)– DO ROZBIÓRKI
UWAGA: PO ZREALIZOWANIU PRAC ZIEMNYCH ZWIĄZANYCH Z ROZBIÓRKĄ UZBROJENIA ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNIE NALEŻY ODWTORZYĆ
ROZMALOWANIE MIEJSC PARKINGOWYCH– ISTN., BEZ ZMIAN
MIEJSCA PARKINGOWE:
1P-4P –DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH– ISTN., BEZ ZMIAN
1NPS –DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH– ISTN., BEZ ZMIAN
1KO-2KO –PRZY STAN. KOMPRES. I ODKURZACZA– ISTN., BEZ ZMIAN

UKŁAD ZIELENI:

POW. BIOL. CZYNNA (TRAWIASTA)– ISTN., BEZ ZMIAN
POW. BIOL. CZYNNA (TRAWIASTA)– ISTN., BEZ ZMIAN
BIOL. CZYNNA (TRAWIASTA)– DO USUNIĘCIA

UKSZTAŁTOWANIE TERENU:

MUR OPOROWY– ISTN., BEZ ZMIAN
SKARPA NIEUMOCNIONA– ISTN., BEZ ZMIAN

UZBROJENIE TERENU:

WODNO–KANALIZACYJNE:

INSTALACJA WODY– DO ROZBIÓRKI
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ– DO ROZBIÓRKI
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ– DO ROZBIÓRKI

ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE:

LINIA KABLOWA PRZYŁĄCZA ELEKTR.– DO PRZEBUDOWY
LINIA KABLOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ– DO ROZBIÓRKI

SelinAr
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

USZCZEGÓŁOWIENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA ROZBIÓRKOWA — T1.1-02
treść rys. — nr rys.

STACJA PALIW ORLEN S.A., NR 1450 TWIERDZA, 38-130 TWIERDZA, TWIERDZA 242 A
NR DZ. EW. 221/2, OBR. EW. 0012 TWIERDZA, JEDN. EW. 181902_2, ID. DZ. 181902_2.0012.221/2
obiekt, lokalizacja — 1:500 skala

ORLEN S.A., UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK
inwestor — PB stadium

opracował	projektował	weryfikował	
mgr inż. arch. Anna Sapała	mgr inż. arch. Ewa Mirowska upr. nr 62/93/Wł.		ARCHITEKTURA branża; 10.08.2026 data
opracował	projektował	weryfikował	KONSTRUKCJA branża; 10.08.2026 data
	mgr inż. Waldemar Izydorczyk upr. nr LOD/4242/PWBKb/20		
opracował	projektował	weryfikował	WOD-KAN branża; 10.08.2026 data
mgr inż. Andrzej Drożdż	mgr inż. Aleksander Bury upr. nr MAP/0195/POOS/11		
opracował	projektował	weryfikował	ELEKTRYCZNA branża; 10.08.2026 data
	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16		
opracował	projektował	weryfikował	TELEKOMUNIK. branża; 10.08.2026 data
	mgr inż. Krzysztof Szumski upr. nr LUB/0126/PWOT/05		