CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany przyłączy gazowych niskiego ciśnienia PE RC 100 typ2; 40 x 3,70 mm oraz PE RC 100 typ2; 63 x 5,20 mm do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

P1 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 15,40 m
P2 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 10,40 m
P3 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 35,10 m
P4 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 9,30 m
P5 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 24,50 m
P6 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 14,20 m
P7 - 7 - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 28,40 m
P8 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 2,10 m
P9 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 10,80 m
P10 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 13,90 m
P11 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 11,60 m
P12 - 12 - PE RC typ2, 63 x 5,20 mm, L= 0,50 m
P13 - 13 - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 14,60 m
P14 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 13,70 m
P15 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 17,40 m
P16 - 16 - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 0,50 m
P17 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 11,30 m
P18 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 14,30 m
P19 - 19 - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 1,00 m
P20 - 20 - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 1,00 m
P21 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 14,70 m
P22 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 8,40 m
P23 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 14,90 m
P24 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 8,40 m
P25 - 25 - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 0,50 m
P26 - KG - PE RC typ2, 40 x 3,70 mm, L= 15,40 m

2. Miejsce włączenia do sieci gazowej

Przyłącza zasilane będą gazem wysoko metanowym grupy E z projektowanej wg odr. opracowania sieci gazowej niskiego ciśnienia PE 90 zlokalizowanej w m. Białystok, ul. Zielna, obr. 9.


3. Wykonanie i próba szczelności przyłączy gazowych

Przyłącza gazowe wykonać z rur polietylenowych PE RC 100 typ2 63 x 5,2mm i 40 x 3,7mm szeregu SDR 11 łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe, na odcinku od proj wg odr. opr. sieci gazowej niskiego ciśnienia do kurków głównych zlokalizowanych na ścianach budynków. Przyłącza wykonane będą metodą wykopu otwartego oraz metodą przecisku.

Wzdłuż ułożonych przyłączy gazowych, 40 cm nad przyłączami gazowymi należy ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą perforowaną o szerokości 20 cm z napisem „GAZ". W bezpośrednim sąsiedztwie przyłączy gazowych ułożyć drut sygnalizacyjny DY 300/500 V, liczba i przekrój znamionowy żyły 1x2,5 mm^2. Do budowy przyłączy gazowych należy użyć rur producentów akceptowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

Przyłącza gazowe przed oddaniem do eksploatacji powinny być poddane próbie wytrzymałości i szczelności. Po zasypaniu przyłączy należy je przedmuchać i poddać próbie szczelności razem z wybudowanym gazociągiem.

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P1 (ul. Zielna 1)
skala 1:50/100



Rzędna p. p.= 144,00 m. n. p. m.


Odległość [m]	0,00	0,50	1,60	3,40	4,70	5,60	6,00	7,00	7,60	8,40	9,40	12,70	15,40
Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	149,08	149,08 / 148,99	149,02	149,06	149,09	149,11 / 149,23	149,24	149,25 / 149,45	149,65	150,50	150,53	150,63	150,70
Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	147,98	147,79	147,79	147,79	147,79	147,79	147,79 / 148,34	148,34	148,34	148,34	148,34 / 149,53	149,71	149,80
Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]	1,10	1,29 / 1,20	1,23	1,27	1,30	1,32 / 1,44	1,47 / 0,90	0,91 / 1,11	1,31	2,16	2,19 / 1,00	0,92	0,90

P1

Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P1	Rys. nr 2	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		

Data: 26.05.2026r.

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P2 (ul. Zielna 2)
skala 1:50/100




Rzędna p. p.= 144,00 m. n. p. m.					
Odległość [m]	0,00	1,40	4,40	6,30	10,40
Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	149,15	149,10	148,84	148,67	148,31
Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	148,05	148,00	147,79	147,66	147,41
Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]	1,10	1,10	1,05	1,01	0,90

P2

Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P2	Rys. nr 3	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe niskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 169,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca	mgr inż. Paulia Aleksiejuk		
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P3 (ul. Zielna 3)

skala 1:50/100




Rzędna p. p.= 144,00 m. n. p. m.

Odległość [m]	Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]
0,00	149,53	148,43	1,10
0,50	149,53 / 149,43	148,23	1,30 / 1,20
2,10	149,45	148,23	1,22
3,70	149,48	148,23	1,25
5,20	149,50	148,23	1,27
5,60	149,50 / 149,55	148,23	1,27 / 1,32
6,10	149,61	148,30	1,30
7,70	149,77	148,69	1,08
8,20	149,83	148,79	1,04
8,40	149,88	148,88	1,00
9,90	150,00	149,00	1,00
25,10	151,50	150,50	1,00
27,30	151,70	150,70	1,00
29,20	151,70	150,70	1,00
31,60	151,70	150,70	1,00
32,00	151,70	150,70	1,00
35,10	151,70	150,70	1,00

P3

Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P3	Rys. nr 4	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P4 (ul. Zielna 2/1)
skala 1:50/100




Rzędna p. p.= 144,00 m. n. p. m.							
Odległość [m]	0,00	1,30	3,60	4,30	6,60	8,30	9,30
Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	149,62	149,58	149,50	149,48	149,40	149,34	149,30
Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	148,52	148,48	148,30	148,28	148,20	148,20	148,20
Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,14	1,10

P4

Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P4	Rys. nr 5	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 166,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca	mgr inż. Paula Aleksiejuk		
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P5 (ul. Zielna 3/1)

skala 1:50/100



Rzędna p. p.= 144,00 m. n. p. m.


Odległość [m]	0,00	0,50		2,30	3,80	5,60		6,10	6,30	6,80	7,80	8,30	9,20	21,50	22,00	24,50
Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	149,63	149,63	149,53	149,55	149,58	149,60	149,65	149,67	149,68	149,70	149,85	149,93	150,06	151,11	151,11	151,11
Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	148,53	148,33		148,33	148,33	148,33		148,40	148,44	148,55	148,76	148,87	149,06	150,11	150,14	150,21
Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]	1,10	1,30	1,20	1,22	1,25	1,27	1,32	1,27	1,24	1,15	1,09	1,06	1,00	1,00	0,97	0,90

P5

Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P5	Rys. nr 6	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe niskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		


Data: 26.05.2026r.

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P6 (ul. Zielna 4)
skala 1:50/100



Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P6	Rys. nr 7	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P7 (ul. Zielna 3/1)
skala 1:50/100




Rzędna p. p.= 144,00 m. n. p. m.

Odległość [m]	0,00	0,50	2,10	4,00	5,70	6,30	6,50	7,00	7,80	8,00	13,00	17,50	24,10	28,40
Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	149,78	149,78 149,68	149,71	149,73	149,75 149,80	149,85	149,89	149,95	150,03	150,05	150,32	150,57	150,92	151,15
Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	148,61	148,48	148,48	148,48	148,48	148,95	148,97	149,00	149,03	149,05	149,32	149,57	149,92	150,15
Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]	1,17	1,30 1,20	1,23	1,25	1,27 1,32	1,27	1,24	1,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

P7 P8

Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P7	Rys. nr 8	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P8 (ul. Zielna 3/2)
skala 1:50/100




Odległość [m]	0,00	0,70	1,00	1,10	1,40	2,10
Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	150,57	150,57	150,57	150,57	150,57	150,57
Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	149,57	149,57	149,57	149,57	149,57	149,57
Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

P8


Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P8	Rys. nr 9	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P9 (ul. Zielna 4/1)
skala 1:50/100




Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P9	Rys. nr 10	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P10 (ul. Zielna 5/1)
skala 1:50/100




Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P10	Rys. nr 11	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe niskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P11 (ul. Zielna 4/2)
skala 1:50/100




Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P11	Rys. nr 12	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P12 (ul. Zielna 7C)
skala 1:50/100




Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P12	Rys. nr 13	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P13 (ul. Zielna 7A)
skala 1:50/100




Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P13	Rys. nr 14	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność:	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P14 (ul. Zielna 7)
skala 1:50/100




Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P14	Rys. nr 15	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P15 (ul. Zielna 8)
skala 1:50/100




Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P15	Rys. nr 15	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Gieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P16 (ul. Zielna 9/1)
skala 1:50/100




Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P16	Rys. nr 17	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P17 (ul. Zielna 8/1)
skala 1:50/100




Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P17	Rys. nr 18	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P18 (ul. Zielna 9)
skala 1:50/100



Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P18	Rys. nr 19	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 169,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność:	Sieci i instalacje sanitarne		
Data:	26.05.2026r.		

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P19 (ul. Zielna 10)
skala 1:50/100




1:50
skala
1:100

Rzędna p. p.= 144,00 m. n. p. m.		
Odległość [m]	0,00	1,00
Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	150,43	149,53
Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	149,33	149,23
Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]	1,10	0,90

P19

Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P19	Rys. nr 20	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P20 (ul. Zielna 10/1)
skala 1:50/100



1:50
skala
1:100


Rzędna p. p.= 144,00 m. n. p. m.

Odległość [m]	0.00	1.00
Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	150.61	150.61
Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	149.51	149.71
Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]	1.10	0.90

P20

Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P20	Rys. nr 21	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P21 (ul. Zielna 11)
skala 1:50/100




Rzędna p. p.= 144,00 m. n. p. m.

Odległość [m]	0,00	0,50		0,70	1,60	3,10	5,00	5,60		5,90		6,60	7,50	9,00	9,50	14,00	14,70
Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	150,62	150,62	150,57	150,58	150,59	150,62	150,66	150,67	150,77	150,77		150,77	150,77	150,87	150,90	151,16	151,20
Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	149,14	149,07		149,07	149,07	149,07	149,07	149,07		149,07	149,77	149,77	149,77	149,87	149,90	150,16	150,20
Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]	1,48	1,55	1,50	1,51	1,52	1,55	1,59	1,60	1,70	1,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

P21


Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P21	Rys. nr 22	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P22 (ul. Zielna 10/2)
skala 1:50/100



Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P22	Rys. nr 23	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P23 (ul. Zielna 13)
skala 1:50/100




Rzędna p. p.= 144,00 m. n. p. m.														
Odległość [m]	0,00	0,30	0,50	1,60	3,60	4,80	5,50	7,40	8,90	9,50	9,60	12,20	14,20	14,90
Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	150,80	150,80	150,70	150,73	150,77	150,79	150,80	151,00	151,00	151,09	151,10	151,28	151,42	151,45
Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	149,70	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	149,76	150,00	150,02	150,03	150,08	150,25	150,25
Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]	1,10	1,30	1,20	1,23	1,27	1,29	1,30	1,24	1,00	1,07	1,07	1,20	1,17	1,20

P23

Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P23	Rys. nr 24	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 160,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P24 (ul. Zielna 12)
skala 1:50/100




Rzędna p. p.= 144,00 m. n. p. m.

Odległość [m]	0,00	0,70	1,50	2,30	2,60	3,10	3,50	8,40
Rzędna terenu istniejącego [m n. p. m.]	151,07	151,07	151,07	151,07	151,07	151,07	151,07	150,90
Rzędna osi projekt. przyłącza gaz. [m n. p. m.]	149,30	149,86	149,93	150,00	150,03	150,07	150,07	150,00
Zagłębienie wzgl. terenu istniejącego [m]	1,27	1,21	1,14	1,07	1,04	1,00	1,00	0,90

P24


Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P24	Rys. nr 25	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P25 (ul. Zielna 13A)
skala 1:50/100




Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowegc P25	Rys. nr 26	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr gecd. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO P26 (ul. Pułaskiego 4)
skala 1:50/100




Nazwa rysunku	Profil podłużny przyłącza gazowego P26	Rys. nr 27	Skala: 1:50/100
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P1
(ul. Zielna 1)



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P2
(ul. Zielna 2)




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P3
(ul. Zielna 3)




oznaczono:
* - swobodne gięcie
≥ 20°C r = 20 x dz
≥ 10°C r = 35 x dz
≥ 0°C r = 50 x dz

Nazwa rysunku	Schemat technologiczny przyłącza gazowego P1, P2, P3	Rys. nr 28	Skala: 1:500
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P4
(ul. Zielna 2/1)



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P5
(ul. Zielna 3/1)



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P6
(ul. Zielna 4)




oznaczono:
* - swobodne gięcie
≥ 20°C r = 20 x dz
≥ 10°C r = 35 x dz
≥ 0°C r = 50 x dz


Nazwa rysunku	Schemat technologiczny przyłącza gazowego P4, P5, P6	Rys. nr 29	Skala: 1:500
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		

	Nr uprawnień	Podpis
Projektant		
Współpraca		
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne	
Data: 26.05.2026r.		


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P7, P8
(ul. Zielna 3/2)



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P9
(ul. Zielna 4/1)




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P10
(ul. Zielna 5/1)




oznaczono:
* - swobodne gięcie
≥ 20°C r = 20 x dz
≥ 10°C r = 35 x dz
≥ 0°C r = 50 x dz

Nazwa rysunku	Schemat technologiczny przyłącza gazowego P7, P8, P9, P10	Rys. nr 30	Skala: 1:500
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P11
(ul. Zielna 4/2)



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P12




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P13
(ul. Zielna 7A)




oznaczono:
* - swobodne gięcie
≥ 20°C r = 20 x dz
≥ 10°C r = 35 x dz
≥ 0°C r = 50 x dz

Nazwa rysunku	Schemat technologiczny przyłącza gazowego P11, P12, P13	Rys. nr 31	Skala: 1:500
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P14
(ul. Zielna 7)



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P15
(ul. Zielna 8)




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P16
(ul. Zielna 9/1)




oznaczono:
* - swobodne gięcie
≥ 20°C r = 20 x dz
≥ 10°C r = 35 x dz
≥ 0°C r = 50 x dz

Nazwa rysunku	Schemat technologiczny przyłącza gazowego P14, P15, P16	Rys. nr 32	Skala: 1:500
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P17
(ul. Zielna 8/1)




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P18
(ul. Zielna 9)



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P19
(ul. Zielna 10)




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P20
(ul. Zielna 10/1)




oznaczono:
* - swobodne gięcie
≥ 20°C r = 20 x dz
≥ 10°C r = 35 x dz
≥ 0°C r = 50 x dz

Nazwa rysunku	Schemat technologiczny przyłącza gazowego P17, P18, P19, P20	Rys. nr 33	Skala: 1:500
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P21
(ul. Zielna 11)



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P22
(ul. Zielna 10/2)




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P23
(ul. Zielna 13)




oznaczono:
* - swobodne gięcie
≥ 20°C r = 20 x dz
≥ 10°C r = 35 x dz
≥ 0°C r = 50 x dz

Nazwa rysunku	Schemat technologiczny przyłącza gazowego P21, P22, P23	Rys. nr 34	Skala: 1:500
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P24
(ul. Zielna 13)



SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P25
(ul. Zielna 13A)





SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PRZYŁĄCZA P26
(ul. Pułaskiego 4)



Nazwa rysunku	Schemat technologiczny przyłącza gazowego P24, P25, P26	Rys. nr 35	Skala: 1:500
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		

SZCZEGÓŁ WYKOPU DO WCIĘCIA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO - P7 (ul. Zielna 3/1)
SKALA 1:25







Oznaczono:
1. Istniejące przyłącze gazowe PE 40 mm
2. Projektowane przyłącze gazowe PE RC 40 x 3,70 mm
3. Zaślepka PE 40 mm elektrooporowa
4. Taśma ostrzegawcza żółta "GAZ"
5. Drut DY 2,5 mm2

Materiały do wcięcia przekazane przez wykonawcę do RDG Białystok:
1. Mufa PE 40 mm elektrooporowa

Nazwa rysunku	Szczegół wykopu do wcięcia projektowanego przyłącza gazowego - P7	Rys. nr 36	Skala: 1:25
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

SZCZEGÓŁ WYKOPU DO WCIĘCIA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO - P12 (ul. Zielna 7C)
SKALA 1:25







Oznaczono:
1. Istniejące przyłącze gazowe PE 63 mm
2. Projektowane przyłącze gazowe PE RC 63 x 5,80 mm
3. Zaślepka PE 63 mm elektrooporowa
4. Taśma ostrzegawcza żółta "GAZ"
5. Drut DY 2,5 mm2
6. Kolano 90° PE 63 mm elektrooporowe

Materiały do wcięcia przekazane przez wykonawcę do RDG Białystok:
1. Kolano 90° PE 63 mm elektrooporowe

Nazwa rysunku	Szczegół wykopu do wcięcia projektowanego przyłącza gazowego- P12	Rys. nr 37	Skala: 1:25
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

SZCZEGÓŁ WYKOPU DO WCIĘCIA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO - P13 (ul. Zielna 7A)
SKALA 1:25







Oznaczono:
1. Istniejące przyłącze gazowe PE 63 mm
2. Projektowane przyłącze gazowe PE RC 40 x 3,70 mm
3. Zaślepka PE 40 mm elektrooporowa
4. Taśma ostrzegawcza żółta "GAZ"
5. Drut DY 2,5 mm2

Materiały do wcięcia przekazane przez wykonawcę do RDG Białystok:
1. Trójnik siodłowy z nawiertką PE 63/40 mm elektrooporowy
2. Mufa PE 40 mm elektrooporowa

Nazwa rysunku	Szczegół wykopu do wcięcia projektowanego przyłącza gazowego- P13	Rys. nr 38	Skala: 1:25
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

SZCZEGÓŁ WYKOPU DO WCIĘCIA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO - 13 (ul. Zielna 7A)
SKALA 1:25







Oznaczono:
1. Istniejące przyłącze gazowe PE 40 mm
2. Projektowane przyłącze gazowe PE RC 40 x 3,70 mm
3. Zaślepka PE 40 mm elektrooporowa
4. Taśma ostrzegawcza żółta "GAZ"
5. Drut DY 2,5 mm2
6. Kolano 90° PE 40 mm elektrooporowe

Materiały do wcięcia przekazane przez wykonawcę do RDG Białystok:
1. Kolano 90° PE 40 mm elektrooporowe

Nazwa rysunku	Szczegół wykopu do wcięcia projektowanego przyłącza gazowego- 13	Rys. nr 39	Skala: 1:25
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

SZCZEGÓŁ WYKOPU DO WCIĘCIA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO - 16 (ul. Zielna 9/1)
SKALA 1:25







Oznaczono:
1. Istniejące przyłącze gazowe PE 40 mm
2. Projektowane przyłącze gazowe PE RC 40 x 3,70 mm
3. Zaślepka PE 40 mm elektrooporowa
4. Taśma ostrzegawcza żółta "GAZ"
5. Drut DY 2,5 mm2
6. Kolano 90° PE 40 mm elektrooporowe

Materiały do wcięcia przekazane przez wykonawcę do RDG Białystok:
1. Kolano 90° PE 40 mm elektrooporowe

Nazwa rysunku	Szczegół wykopu do wcięcia projektowanego przyłącza gazowego- 16	Rys. nr 40	Skala: 1:25
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

SZCZEGÓŁ WYKOPU DO WCIĘCIA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO - 19 (ul. Zielna 10)







Oznaczono:
1. Istniejące przyłącze gazowe PE 40 mm
2. Projektowane przyłącze gazowe PE RC 40 x 3,70 mm
3. Zaślepka PE 40 mm elektrooporowa
4. Taśma ostrzegawcza żółta "GAZ"
5. Drut DY 2,5 mm2

Materiały do wcięcia przekazane przez wykonawcę do RDG Białystok:
1. Mufa PE 40 mm elektrooporowa

Nazwa rysunku	Szczegół wykopu do wcięcia projektowanego przyłącza gazowego- 19	Rys. nr 41	Skala: 1:25
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

SZCZEGÓŁ WYKOPU DO WCIĘCIA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO - 20 (ul. Zielna 10/1)







Oznaczono:
1. Istniejące przyłącze gazowe PE 40 mm
2. Projektowane przyłącze gazowe PE RC 40 x 3,70 mm
3. Zaślepka PE 40 mm elektrooporowa
4. Taśma ostrzegawcza żółta "GAZ"
5. Drut DY 2,5 mm2

Materiały do wcięcia przekazane przez wykonawcę do RDG Białystok:
1. Mufa PE 40 mm elektrooporowa

Nazwa rysunku	Szczegół wykopu do wcięcia projektowanego przyłącza gazowego- 20	Rys. nr 42	Skala: 1:25
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

SZCZEGÓŁ WYKOPU DO WCIĘCIA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO - 25 (ul. Zielna 10/1)






Oznaczono:
1. Istniejące przyłącze gazowe PE 40 mm
2. Projektowane przyłącze gazowe PE RC 40 x 3,70 mm
3. Zaślepka PE 40 mm elektrooporowa
4. Taśma ostrzegawcza żółta "GAZ"
5. Drut DY 2,5 mm2
6. Kolano 90°PE 40 mm elektrooporowe

Materiały do wcięcia przekazane przez wykonawcę do RDG Białystok:
1. Kolano 90° PE 40 mm elektrooporowe

Nazwa rysunku	Szczegół wykopu do wcięcia projektowanego przyłącza gazowego- 25	Rys. nr 43	Skala: 1:25
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego ciśnienia		
Adres	Białystok, ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PUNKT POMIAROWY P1 - P3, P5 - P6, P8 - P11, P14 - P18, P21 - P24, P26 ZLOKALIZOWANY NA ŚCIANIE BUDYNKU



prefabrykowane podejście stalowe DN 32 mm w izolacji preizolowanej H=1,80 m, L=0,50 m z króćcem PE 40 mm - P2, P15

prefabrykowane podejście stalowe DN 32 mm w izolacji preizolowanej H=2,00 m, L=0,50 m z króćcem PE 40 mm - P3, P5, P8, P10, P17, P24, P26

prefabrykowane podejście stalowe DN 32 mm w izolacji preizolowanej H=2,20 m, L=0,50 m z króćcem PE 40 mm - P1, P21, P23

prefabrykowane podejście stalowe DN 32 mm w izolacji preizolowanej H=2,50 m, L=0,50 m z króćcem PE 40 mm - P9, P11, P14


prefabrykowane podejście stalowe DN 32 mm w izolacji preizolowanej H=3,00 m, L=0,50 m z króćcem PE 40 mm - P6

prefabrykowane podejście stalowe DN 32 mm w izolacji preizolowanej H=3,50 m, L=0,50 m z króćcem PE 40 mm - P22

Lp	Rodzaj armatury	L. szt.
1	Prefabrykowane podejście stalowe DN 32 mm	1
2	Kurek sferyczny DN32	1
3	Istniejąca szafka gazowa	1

Nazwa rysunku	Punkt pomiarowy P1 - P3, P5- P6, P8 - P11, P14 - P18, P21 - P24, P26 zlokalizowany na ścianie budynku	Rys. nr 54	Skala: -
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego oraz średniego ciśnienia		
Adres	Białystok ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

PUNKT POMIAROWY P4 ZLOKALIZOWANY NA ŚCIANIE BUDYNKU



prefabrykowane podejście stalowe DN 32 mm w izolacji preizolowanej H=1,80 m, L=0,50 m z króćcem PE 40 mm - P4

Lp	Rodzaj armatury	L. szt.
1	Prefabrykowane podejście stalowe DN 32 mm	1
2	Kurek sferyczny DN32	1
3	Istniejąca szafka gazowa	1

Nazwa rysunku	Punkt pomiarowy P4 zlokalizowany na ścianie budynku	Rys. nr 55	Skala: -
Obiekt	Przyłącza gazowe nieskiego oraz średniego ciśnienia		
Adres	Białystok ul. Zielna, dz. nr geod. 155, 152/1, 151/1, 151/2, 150/1, 150/3, 149, 148/3, 148/4,148/7, 148/5, 147/6, 146, 145, 144/1, 144/5, 174, 173, 172, 171, 170, 168,167, 164, 163, obr. 9		
		Nr uprawnień	Podpis
Projektant			
Współpraca			
Specjalność	Sieci i instalacje sanitarne		
Data: 26.05.2026r.			

Białystok, dn. 26.03.2026 r.

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Geodezji
ul. Słonimska 2/2, 15-028 Białystok

Znak sprawy: DGE-III.6630.146.2026

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakończonej w dniu 26.03.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sieć gazowa z przyłączami
Lokalizacja:	Białystok Obręb: Nowe Miasto, dz.: 134/1, 155, 187, 484 i inne, ul. Kręta, Równa, Kazimierza Pułaskiego i inne
Wnioskodawca:	MONTER WENCLIK-ŻUKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Ogrodowa 16, 18-106 Niewodnica Kościelna
Projektant:	ŻYGIEŁO PIOTR Inne upr.: budowlane: PDL/0079/PWBS/19
Przewodniczący:	Arkadiusz Bliźniuk Kierownik Referatu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w Departamencie Geodezji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	17.03.2026 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	**Departament Architektury, Urząd Miejski w Białymstoku** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** pod warunkiem zachowania ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	**Helena Giermaniuk**
2	**Departament Geodezji, Urząd Miejski w Białymstoku** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Przed realizacją uzgadnianej inwestycji należy sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci uzbrojenia terenu, które w projekcie zostały oznaczone jako projektowane.	**Arkadiusz Bliźniuk**
3	**Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Białymstoku** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** 1. Szczegóły rozwiązań zbliżeń i skrzyżowań projektowanej infrastruktury z kanalizacją deszczową na etapie PZT należy uzgodnić w tut. Departamencie. 2. Prace w rejonie zbliżeń projektowanej trasy sieci gazowej do istniejących drzew w pasie drogowym ulicy Zielnej należy wykonać metodą bezwykopową (przeciskiem).	**Wojciech Łuksza**
4	**Enea Ciepło sp. z o.o.** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Nie wnoszę uwag.	**Anna Jakubowska**
5	**EURONET Norbert Saniewski Spółka Jawna**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
6	**Globnet**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	

Zgodność niniejszego odpisu z oryginałem stwierdzam
Białystok dnia 26.03.2026 r.

7	**Hawe TELEKOM Sp. z o. o.** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Aleksandra Ratajczyk**
8	**IChB PAN PCSS**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
9	**KOBA sp. z o.o.** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Patrycja Bagińska**
10	**Net Cloud sp. z o. o.**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
11	**Orange Polska S.A.**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
12	**P.E.- M ELPOS Sp. z o. o.**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
13	**PGE Dystrybucja S. A., Oddział Białystok** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trasę sieci i przyłączy gazu przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z liniami SN i nN na następujących warunkach: 1. Zachować min. odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa oraz odległość pionową pomiędzy sieciami min. 0,2m. 2. Kable w miejscach zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla SN O 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN O 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić. 3. W dokumentacji projektowej wykonawczej załączyć profile zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań. 4. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu Energetycznego o wyłączenie linii spod napięcia z min. 14-dniowym wyprzedzeniem. 5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie. 6. Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót. 7. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego. 8. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego inwentaryzację geodezyjną i fotograficzną z naniesionymi przepustami. 9. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 10. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji podstawowej. 11. Prace prowadzić zgodnie z „Zasadami prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych" (poniżej) Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych. I. Zasady ogólne. 1. W przypadku realizacji przebudowy urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić projekt techniczny z Rejonem Energetycznym pod względem rozwiązań technicznych oraz podpisać stosowną umowę na przebudowę. 2. Gdy zachodzi potrzeba wyłączenia urządzeń energetycznych spod napięcia należy dostarczyć do Wydziału Majątku Sieciowego Rejonu Energetycznego n/w dokumenty:	**Adam Wnorowski**

Zgodność niniejszego odpisu z oryginałem stwierdzam
Białystok dnia 26.03 2026 r.

		1) Harmonogram budowy – uzgodniony z Rejonem Energetycznym; 2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 3) Załącznik graficzny zagospodarowania terenu; 4) Wykaz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację prac na terenie budowy wraz z numerami telefonów kontaktowych. 3. Za wyłączenie i przygotowanie miejsca pracy pobrana zostanie opłata wynikająca z obowiązującej taryfy dla energii elektrycznej. 4. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prób napięciowych na liniach kablowych, które były wyłączane dla celów BHP, na potrzeby umożliwienia bezpiecznego wykonania swoich prac. 5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzeń naszych urządzeń poniesie inwestor inwestycji podstawowej. II. Energetyczne linie napowietrzne. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 1) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 2) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV; 3) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV; 4) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV; 5) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 2. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych zachować odległość, o których mowa w punkcie 1, mierzoną do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 3. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z Wydziałem Majątku Sieciowego Rejonu Energetycznego. 4. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w punkcie 1, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. III. Energetyczne linie kablowe. 1. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, uzgodnić projekt z Wydziałem Majątku Sieciowego Rejonu Energetycznego. Uzgodnienie ma na celu wrysowanie tras sieci energetycznych, których nie naniesiono na mapy zasadnicze miasta Białystok, a sieci te zostały zinwentaryzowane i dokumentacja pozostaje w zasobach archiwalnych PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. 3. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane i sposobu wykonywania tych robót. 4. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w punkcie 3, ustala kierownik budowy w porozumieniu z Wydziałem Majątku Sieciowego Rejonu Energetycznego. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 5. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, wyznaczyć przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie. 6. Prace ziemne w pobliżu linii kablowych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika o Rejonu Energetycznego.
14	**Politechnika Białostocka Centrum Komputerowych Sieci Rozległych**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**

Zgodność niniejszego odpisu z oryginałem stwierdzam

Białystok, dnia 26.03.2026 r.

15	**Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Wojciech Magnuszewski**
16	**TEN.NET sp. z o. o. sp.k.**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	
17	**TK Telekom spółka z o.o.** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Brak uwag	**Jacek Michniak**
18	**Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Bez uwag.	**Robert Miastkowski**
19	**Wodociągi Białostockie sp. z o. o.** **Białystok, Młynowa** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Uzgodniono pozytywnie usytuowanie projektowanego uzbrojenia w stosunku do przewodów i armatury wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej pod warunkiem; 1. Bezwzględnego dokonania przed przystąpieniem do robót w obrębie skrzyżowania z przewodem wodociągowym/kanalizacyjnym lub zbliżenia do armatury/studni wod/kan. ręcznych odkrywek do rzędnych posadowienia podbudów/podsypek projektowanego uzbrojenia w celu ustalenia rzeczywistego usytuowania i posadowienia istniejących przewodów wod/kan. oraz wykluczenia ewentualnej kolizji wysokościowej/sytuacyjnej. Przy realizacji technologią bezwykopową w miejscu możliwie jak najbliższym skrzyżowania. UWAGA: Zachować szczególną ostrożność w miejscach skrzyżowań z przewodami wod/kan. bez podanych na mapie do celów projektowych rzędnych ich posadowienia. 2. Zastosowania na skrzyżowaniach z przewodami oraz przy zbliżeniach do armatury wod/kan. przy braku zachowania wymaganych przepisami odległości pionowych/poziomych od ich skrajni na projektowanym uzbrojeniu odpowiednich rozwiązań/zabezpieczeń. 3. Odtworzenia naruszonej podsypki i obsypki w obrębie odsłoniętych przewodów i armatury wod-kan. oraz istniejących taśm lokalizacyjno-ostrzegawczych (ze sprawdzeniem zachowania ciągłości sygnału) oraz kolidującego z robotami oznakowania lokalizacji armatury wod-kan. w porozumieniu oraz zgodnie ze standardami Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. 4. Zainwentaryzowania wysokościowo w miejscu skrzyżowania odsłoniętego przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego (podać rzędne; wodociąg i ciśnieniowa kanalizacja sanitarna – oś przewodu, grawitacyjna kanalizacja sanitarna – dno kanału) oraz wykonanego projektowanego uzbrojenia. Ponadto Przedsiębiorstwo w celach proceduralnych wymaga od Inwestora; a) Pisemnego powiadomienia dwa tygodnie przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej Inwestycji z zakresem przedmiotowego zamierzenia (Projekt Zagospodarowania Terenu / Plan Sytuacyjny). b) Zgłoszenia przed zasypaniem do nieodpłatnego sprawdzenia sposobu zamontowania zabezpieczeń zgodnie z pkt. 2. oraz odtworzenia posadowienia odsłoniętych przewodów zgodnie z pkt. 3. c) Powiadomienia w przypadku braku możliwości zachowania projektowanej odległości pionowej projektowanego uzbrojenia od przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego w miejscu skrzyżowania lub wystąpienia kolizji wysokościowej lub braku zachowania usytuowania będącego przedmiotem niniejszej narady koordynacyjnej. d) Poniesienia kosztów wykonanych pod nadzorem oraz zgodnie ze standardami Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. przebudów kolizji lub naprawy uszkodzeń przewodów i armatury wod-kan., PPOŻ. oraz	**Tomasz Łagunionek**

Zgodność niniejszego odpisu z oryginałem stwierdzam
Białystok dnia 26.05 2026 r.

		jej oznakowania na mocy Art. 254a k.k. e) Zgłoszenia zakończenia prac w celu ustalenia braku uszkodzeń armatury wodociągowej/kanalizacyjnej, PPOŻ., studni kanalizacji sanitarnej oraz poprawnego odtworzenia posadowienia naruszonych skrzynek ulicznych zasuw i ich oznakowania w obrębie niniejszej inwestycji. INFORMACJA; Przyłącze kanalizacyjne sanitarne wraz z instalacją do budynku przy ul. Zielnej 7A nie stanowi własności W.B. Sp. z o.o. rozwiązanie zbliżeń oraz sposób prowadzenia prac w miejscu skrzyżowań / zbliżeń z/do w/w przewodów kanalizacyjnych i ewentualnych zabezpieczeń ustalić z ich właścicielem.	
20	**Zarząd Dróg Miejskich, Urząd Miejski w Białymstoku** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Należy przedłożyć oświadczenie właściciela dotyczące warunków pozostawienia w pasach drogowych unieczynnionych sieci i przyłączy gazowych. Sieci i przyłącza gazowe pod jezdniami należy wykonać metodą bezwykopową na głębokości min 1,2 m poniżej nawierzchni jezdni i umieścić w rurach osłonowych. Dopuszcza się wykonanie urządzeń do przesyłu gazu w ulicy Równej z zachowaniem 1 m przykrycia do góry projektowanych sieci, przyłączy gazowych.	**Elżbieta Biernacka**
	Wnioskodawca		**MONTER WENCLIK-ŻUKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 8.193.13-5807005, 8.193.13-580705, 8.193.13-580706, 819313.1.14490, N34107Cb3-SH52100, N34107Cb3-SP200520, N34107Cb3-SP200521, N34107Cb3-SP200522, N34107Cb3-SP200531, N34107Cb3-SP200620, N34107Cb3-SP200621, N34107Cb3-SP200622.

z up. PREZYDENTA MIASTA
PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ
Elżbieta Augustyn-Roszkowska
Główny Specjalista
Referat Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne ((t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.).

Zgodność niniejszego odpisu z oryginałem stwierdzam
Białystok dnia 26.03.2026r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Adam [illegible]cz

DECYZJA NINIEJSZA JEST OSTATECZNA

Białystok, dnia 23 kwietnia 2026 Białystok, 02 kwietnia 2026 r.

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
ZDM-IV.6853.1.15.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a w związku z art. 19 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 t.j.), art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 i 1436 t.j. oraz z 2026 r. poz. 252 t.j.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 marca 2026 r., złożonego przez:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16; 33-100 Tarnów

w sprawie lokalizacji: **sieci gazowej z przyłączami**

w pasie drogowym ulicy: **Zielnej i Krętej w Białymstoku**

zezwalam

na lokalizację: **sieci gazowej z przyłączami na części działki o nr ewid. 155 w pasie drogowym ulicy Zielnej oraz na części działki o nr ewid. 134/1 w pasie drogowym ulicy Krętej w Białymstoku, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.**

na warunkach:

1) lokalizacja sieci gazowej i przyłączy w pasie drogowym nie może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie drogi i związanych z nią elementów. W związku z tym planowaną infrastrukturę należy ułożyć w sposób (określony w przepisach odrębnych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 j.t.), aby w przyszłości możliwe było dokonywanie (bez jakichkolwiek przeszkód i utrudnień) robót związanych z budową, przebudową lub remontem drogi bądź z bieżącym utrzymaniem drogi;
2) z uwagi, iż umieszczenie w/w infrastruktury nie może zmniejszać stateczności i nośności drogi, **zastrzega się, iż przeciski pod jezdnią ulicy w celu wykonania sieci gazowej i przyłączy należy zaprojektować i wykonać na głębokości min. 1,2 m od nawierzchni jezdni;**
3) **nieczynna infrastruktura gazowa pozostaje w pasie drogowym na zasadach określonych w załączonym do wniosku oświadczeniu z dnia 23 marca 2026 r.**
4) **należy wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich o warunki odbudowy infrastruktury drogowej.**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 12 marca 2026 r. strona wystąpiła o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację sieci gazowej z przyłączami w pasie drogowym ulicy Zielnej i Krętej w Białymstoku.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2 a lub 2 c.

Z regulacji tej wynika, że lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych dopuszczalne jest jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a udzielenie przez zarządcę drogi zezwolenia w tym przedmiocie następuje na zasadzie tzw. uznania administracyjnego. Uznaniowy charakter takiej decyzji uprawnia organ do nakładania na inwestora warunków dodatkowych, innych niż wskazane w art. 39 ust. 3a ustawy, a także upoważnia do modyfikowania przepisów ustawy i przepisów wykonawczych regulujących kwestie zakładania urządzeń i przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniej użyteczności. Uznaniowe kształtowanie obowiązków inwestora w tym zakresie podyktowane jest tym, aby na skutek zlokalizowania w pasie drogowym urządzeń obcych nie zostały naruszone elementy techniczne drogi oraz aby nie przyczyniło się to do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zarządca drogi stwierdził, iż proponowana lokalizacja infrastruktury wymienionej w niniejszej decyzji, odpowiada ustalonym zasadom umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych.

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja lokalizacyjna nie stanowi zezwolenia na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym.
2. Inwestor zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
3. Zgodnie z art. 40 ust 1 ustawy o drogach publicznych, przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie Prezydenta Miasta Białegostoku na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym składając odpowiednie wnioski, do których należy dołączyć:
    1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego;
    2) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego;
    3) projekt organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych wraz z określeniem sposobu zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego (projekt winien być uprzednio uzgodniony przez Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku);
    4) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub przeprowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, o ile wymagają tego przepisy ustawy Prawo Budowlane;
    5) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku ich etapowego prowadzenia;
    6) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem trasy umieszczenia urządzeń infrastruktury.
4. Za zajecie pasa drogowego pobiera się opłatę.
5. Przy zbliżeniach do istniejących i projektowanych urządzeń i obiektów obcych należy dokonać uzgodnień z ich właścicielami.

6. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, gdy wymagane będzie przełożenie przedmiotowego urządzenia, koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel.

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zarządu Dróg Miejskich

Zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zwolnione są z opłaty skarbowej na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 j.t.).