Załącznik nr 2 – Kryteria techniczne / Specyfikacja

Nazwa postępowania: Przegląd i wzorcowanie Analizatora Ogólnego Węgla Organicznego AWE - PW2; ORLEN EKO/2/000159/26

Lp.	Kryterium		Oświadczenie Oferenta / Potwierdzenie
1	Obiekt wzorcowania	Analizator ogólnego węgla organicznego AWE - PW2	TAK / NIE
2	Producent	LAT Sp. z o. o.	TAK / NIE
3	Numer fabryczny	114/20	TAK / NIE
4	Zakres przeglądu technicznego	• Układu stabilizatora przepływugazu • Układu stabilizatora przepływutoru powietrza zasilającego • Układu generatora wodoru • Poprawność działania układu oczyszczania powietrza zasilającego oraz sprawność katalizatora • Czyszczenie toru poboru próby • Poprawność działania układu pomiarowego	TAK / NIE
5	Zakres wzorcowania/ odniesienie do liniowości	0,0; 2,0; 10,0; 50,0; 100,0; 250,0; 500,0; 800,0; 1000,0 mg/m^3 • liniowość (odchylenie standardowe) w pkt. zero • liniowość (odchylenie standardowe) w w pkt. kontrolnym 800,0 mg/m^3 • wyznaczenie efektu tlenowego	TAK / NIE
6	Zakres temperatury pracy	0 - 40 ^{o}C	TAK / NIE
7	Zakres wilgotności pracy	od 0% do 90%	TAK / NIE
8	Ilość analizatorów	1 szt.	TAK / NIE
9	Wzorcowanie	Świadectwo wzorcowania z wyznaczeniem liniowości zgodne z PN-EN12619:2013 oraz z akredytowanego laboratorium zgodne z PN EN 17025	TAK / NIE

10	Dostawa i odbiór urządzenia	Po stronie ORLEN Eko sp. z o.o.	**TAK / NIE**
11	Czas realizacji zamówienia	Do 3 tygodni od daty dostarczenia urządzenia do Wykonawcy	**TAK / NIE**
12	Inne	Konserwacja i czyszczenie sprzętu, a w razie potrzeby po wykonanym przeglądzie i ewentualnych dodatkowych naprawach kontakt z Orlen Eko	**TAK / NIE**

.....

Data i podpis osoby upoważnionej