PRZEDMIAR ROBÓT DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI DACHU

Obiekt: budynek transportu samochodowego
Lokalizacja: teren ORLEN S. A. przy ul. Przemysłowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej

DACH I

1. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie powierzchni wewnętrznej półokrągłych rynien o średnicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej do malowania

długość całkowita rynien L = 169 m

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego wewnętrznej powierzchni rynien j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

2. oczyszczenie betonowego kanału odpływowego dla wód opadowych krytego papą, zlokalizowanego w połaci dachu

długość kanału L = 103 m

- wykonanie nowego pokrycia kanału odpływowego j. w. papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej,
jednokrotne krycie na istniejącej papie nawierzchniowej ułożonej na podłożu betonowym z wyprowadzeniem papy po min.0,15 m na połacie dachu (z obu stron kanału)

szerokość całkowita do pokrycia papą 1,0 m długość L = 103 m

3. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie obróbek blacharskich na murach ogniowym do malowania, obróbki z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia 32 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbkach blacharskich j.w.
przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

4. na kominach wentylacyjnych murowanych (2 szt.) skucie pozostałości po tynkach i usunięcie gruzu

powierzchnia tynków 6 m^2

5. obłożenie murowanych ścian kominów wentylacyjnych płytami styropianowymi o grubości 5 cm typu „FASADA", z wykonaniem na płytach styropianowych gładzi klejowej mrozoodpornej zbrojonej siatką systemową z włókna szklanego i narożnikami systemowymi, z impregnacją przeciwwilgociową gładzi środkiem przeznaczonym do stosowania pod tynki elewacyjne

powierzchnia ścian kominów 7 m^2

dostarczenie i montaż obróbek blacharskich poziomych na kominach (daszki zabezpieczające), obróbki z blachy powlekanej o grubości 0,5 mm

wymiary obróbek 1,2 m x 0,6 m – 2 szt.

6. usunięcie uszkodzonego pokrycia z papy na podłożu betonowym, z uzupełnieniem pokrycia w miejscach uszkodzenia papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej

powierzchnia do naprawy 300 m^2

7. pokrycie dachu papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej

jednokrotne krycie na istniejącej papie nawierzchniowej ułożonej na podłożu betonowym, z wyprowadzeniem papy min.15 cm na pionowe powierzchnie (mury ogniowe, naświetla dachowe)

powierzchnia do pokrycia 2680 m^2

DACHIA

1. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie powierzchni wewnętrznej półokrągłych rynien o średnicy 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej do malowania

długość całkowita rynien L = 182 m

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego wewnętrznej powierzchni rynien j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

2. na kominach wentylacyjnych murowanych (2 szt.) skucie pozostałości po tynkach i usunięcie gruzu

powierzchnia tynków 6 m^2

3. obłożenie murowanych ścian kominów wentylacyjnych j. w. płytami styropianowymi o grubości 5 cm typu „FASADA", z wykonaniem na płytach styropianowych gładzi klejowej mrozoodpornej zbrojonej siatką systemową z włókna szklanego i narożnikami systemowymi, z impregnacją przeciwwilgociową gładzi środkiem przeznaczonym do stosowania pod tynki elewacyjne

powierzchnia ścian kominów 6 m^2

dostarczenie i montaż obróbek blacharskich poziomych na kominach (daszki zabezpieczające), obróbki z blachy powlekanej o grubości 0,5 mm

wymiary obróbek 1,2 m x 0,6 m – 2 szt.

4. naprawa uszkodzonego połączenia obróbek blacharskich poziomych o szerokości 0,35 m i długości 6,5 m z murem ogniowym

długość połączenia 6,5 m

5. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie obróbek blacharskich o szerokości 0,35 m na murach ogniowym do malowania, obróbki z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia 10 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbkach blacharskich j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

DACH IB

1. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie powierzchni wewnętrznej półokrągłych rynien o średnicy 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej do malowania

długość całkowita rynien L = 182 m

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego wewnętrznej powierzchni rynien j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

2. naprawa uszkodzonego połączenia obróbki blacharskiej poziomej o szerokości 0,35 m z murem ogniowym

długość połączenia 2 m

3. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie obróbki blacharskiej o szerokości 0,35 m i długości 6,5 m na murze ogniowym do malowania, obróbka z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia 2,3 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbce blacharskiej j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

4. dostarczenie i montaż obróbki blacharskiej poziomej na murze ogniowym, obróbka z blachy powlekanej o grubości 0,5 mm

wymiary obróbki 0,35 m x 6,5 m – 1 szt.

5. naprawa zniszczonego dachu
(uszkodzenie w kierunku poprzecznym na całej szerokości dachu)
powierzchnia uszkodzenia 0,4 m x 6,5 m = 2,6 m^2

- wykonanie nowego pokrycia dachu z płyt OSB4 o grubości 25 mm, z połączeniem do istniejącego pokrycia z płyt drewnopochodnych
szerokość krycia płytami OSB4 1 m, długość 6,5 m, powierzchnia 6,5 m^2

- pokrycie płyt OSB4 j.w. papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej.
szerokość krycia papą 1,5 m, długość 6,5 m, powierzchnia 9,8 m^2

DACH II

1. demontaż istniejących rynien półokrągłych o średnicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej łączonych do podłoża betonowego
długość całkowita rynien L = 102 m

- dostarczenie i montaż nowych rynien półokrągłych o średnicy 150 mm z blachy powlekanej łączonych do podłoża betonowego długość całkowita rynien L = 102 m

2. na kominach wentylacyjnych murowanych (2 szt.) skucie pozostałości po tynkach i usunięcie gruzu powierzchnia tynków 4 m^2

3. obłożenie murowanych ścian kominów wentylacyjnych płytami styropianowymi o grubości 5 cm typu „FASADA", z wykonaniem na płytach styropianowych gładzi klejowej mrozoodpornej zbrojonej siatką systemową z włókna szklanego i narożnikami systemowymi, z impregnacją przeciwwilgociową gładzi środkiem przeznaczonym do stosowania pod tynki elewacyjne
powierzchnia ścian kominów 7 m^2

dostarczenie i montaż obróbek blacharskich poziomych na kominach (daszki zabezpieczające), obróbki z blachy powlekanej o grubości 0,5 mm
wymiary obróbek 1,2 m x 0,6 m – 2 szt.

4. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie obróbki blacharskiej o szerokości 0,4 m i długości 18,5 m na murze ogniowym do malowania, obróbka z blachy stalowej ocynkowanej
powierzchnia 7,4 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbce blacharskiej j.w.
przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

5. usunięcie uszkodzonego pokrycia z papy na podłożu betonowym, z uzupełnieniem pokrycia w miejscach uszkodzenia papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej powierzchnia do naprawy 18 m^2

6. pokrycie dachu papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej
jednokrotne krycie na istniejącej papie nawierzchniowej ułożonej na podłożu betonowym, z wyprowadzeniem papy min.15 cm na pionowe powierzchnie (mury ogniowe, naświetla dachowe)
powierzchnia do pokrycia 575 m^2

DACH IIA

1. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie powierzchni wewnętrznej półokrągłych rynien o średnicy 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej do malowania
długość całkowita rynien L = 72 m

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego wewnętrznej powierzchni rynien j.w.
przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

2. naprawa uszkodzonego muru ogniowego o grubości 0,25 m
uszkodzenie na długości 0,38 m i wysokości 0,4 m

3. naprawa uszkodzonej podmurówki z cegły pod metalowym wywietrzakiem dachowym
uszkodzenie o wysokości 0,12 m i długości 3 m

4 .naprawa uszkodzonego połączenia obróbki blacharskiej poziomej o szerokości 0,35 m i długości 6,5 m z murem ogniowym

długość połączenia 6,5 m

5. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie obróbki blacharskiej o szerokości 0,35 m i długości 6,5 m na murze ogniowym do malowania, obróbka z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia 2,3 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbce blacharskiej j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

6. dostarczenie i montaż obróbki blacharskiej poziomej z blachy powlekanej o grubości 0,5 mm na murze ogniowym

wymiary obróbki szerokość 0,35 m x 6,5 m 1 szt.

DACH III

1. demontaż istniejących rynien półokrągłych o średnicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej łączonych do podłoża betonowego

długość całkowita rynien L = 102 m

- dostarczenie i montaż nowych rynien półokrągłych o średnicy 150 mm z blachy powlekanej łączonych do podłoża betonowego długość całkowita rynien L = 102 m

2. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie obróbki blacharskiej o szerokości 0,4 m i długości 18,5 m na murze ogniowym do malowania, obróbka z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia 7,4 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbce blacharskiej j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

3. dostarczenie i montaż obróbki blacharskiej poziomej na murze ogniowym, obróbka z blachy powlekanej o grubości 0,5 mm

wymiary obróbki 0,4 m x 18,5 m – 1 szt.

4. usunięcie uszkodzonego pokrycia z papy na podłożu betonowym, z uzupełnieniem pokrycia w miejscach uszkodzenia papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej powierzchnia do naprawy 10 m^2

5. pokrycie dachu papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej

jednokrotne krycie na istniejącej papie nawierzchniowej ułożonej na podłożu betonowym, z wyprowadzeniem papy min.15 cm na pionowe powierzchnie (mury ogniowe, naświetla dachowe)

powierzchnia do pokrycia 720 m^2

DACH IIIA

1. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie powierzchni wewnętrznej półokrągłych rynien o średnicy 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej do malowania

długość całkowita rynien L = 72 m

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego wewnętrznej powierzchni rynien j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

2. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie obróbek blacharskich o szerokości 0,35 m na murach ogniowym do malowania, obróbki z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia 4,6 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbkach blacharskich j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

DACH IV

1. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie powierzchni wewnętrznej półokrągłych rynien o średnicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej do malowania

długość całkowita rynien L = 2 x 25 m = 50 m

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego wewnętrznej powierzchni rynien j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

2. naprawa uszkodzonego połączenia obróbki blacharskiej poziomej o szerokości 0,35 m z murem ogniowym

długość połączenia 4 m

3. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie poziomej obróbki blacharskiej na murze ogniowym do malowania, obróbka z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia 5 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbce blacharskiej j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

4. usunięcie uszkodzonego pokrycia z papy na podłożu betonowym, z uzupełnieniem pokrycia w miejscach uszkodzenia papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej powierzchnia do naprawy 6 m^2

6. pokrycie dachu papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, jednokrotne krycie na istniejącej papie nawierzchniowej ułożonej na podłożu betonowym powierzchnia do pokrycia 308 m^2

DACH V

1. usunięcie uszkodzonych tynków na 2 kominach wentylacyjnych

powierzchnia uszkodzonych tynków 1,5 m^2

naprawa uszkodzonych tynków cementowo-wapiennych na kominach j.w.

powierzchnie tynków 1,5 m^2

2. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie powierzchni wewnętrznej półokrągłej rynny o średnicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej do malowania

długość rynny L = 16,5 m

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego wewnętrznej powierzchni rynny j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

3.usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie poziomych obróbek blacharskich na murach ogniowych do malowania, obróbki z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia obróbek 5 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbkach blacharskich j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

4. uszczelnienie połączenia istniejącej obróbki blacharskiej z murem ogniowym (obróbka usytuowana między murem ogniowym a pokryciem z blachodachówki)

długość uszczelnienia L = 2 m

5.usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie obróbek blacharskich do malowania (obróbki usytuowane między murem ogniowym a pokryciem z blachodachówki) obróbki z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia obróbek 7,5 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbkach blacharskich j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

DACH VI

1. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie powierzchni wewnętrznej półokrągłej rynny o średnicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej do malowania, długość rynny L = 20 m
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego wewnętrznej powierzchni rynny j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

2..usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie poziomych obróbek blacharskich na murach ogniowych do malowania, obróbki z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia obróbek 10,5 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbkach blacharskich j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

3. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie obróbek blacharskich do malowania (obróbki usytuowane między murem ogniowym a pokryciem z blachodachówki obróbki z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia obróbek 12 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbkach blacharskich j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

4. wykonanie pokrycia papą asfaltową zgrzewalną (SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej) styku między obróbką blacharską a pokryciem z blachodachówki, wzdłuż murów ogniowych

powierzchnia do pokrycia papą 2 x (0,25 m x 8 m) = 4 m^2

DACH VIA

1. pokrycie dachu papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej
jednokrotne krycie na istniejącej papie nawierzchniowej ułożonej na podłożu betonowym

powierzchnia do pokrycia 3 m^2

UWAGA
W związku z dynamicznym charakterem zmian destrukcyjnych jakie zachodzą na połaciach dachu wraz z upływem czasu, mogą wystąpić podczas realizacji robót różnice w ilościach i zakresach prac do wykonania w stosunku do podanych w przedmiarze robót.

Janusz Michalik
mgr inż. budownictwa lądowego
upr.bud. UAN-KZ-7210/345/89
GP-KZ-7342/113/94

PRZEDMIAR ROBÓT DLA CAŁEGO DACHU BUDYNKU

Obiekt: budynek transportu samochodowego
Lokalizacja: teren ORLEN S. A. przy ul. Przemysłowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej

1. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie powierzchni wewnętrznej półokrągłych rynien o średnicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej do malowania

długość całkowita rynien L = 292,5 m

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego wewnętrznej powierzchni rynien j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

2. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie powierzchni wewnętrznej półokrągłych rynien o średnicy 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej do malowania

długość całkowita rynien L = 508 m

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego wewnętrznej powierzchni rynien j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

3. demontaż istniejących rynien półokrągłych o średnicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej łączonych do podłoża betonowego

długość całkowita rynien L = 204 m

- dostarczenie i montaż nowych rynien półokrągłych o średnicy 150 mm z blachy powlekanej łączonych do podłoża betonowego

długość całkowita rynien L = 222 m

4. oczyszczenie betonowego kanału odpływowego dla wód opadowych krytego papą, zlokalizowanego w połaci dachu

długość kanału L = 103 m

- wykonanie nowego pokrycia kanału odpływowego j. w. papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej, jednokrotne krycie na istniejącej papie nawierzchniowej ułożonej na podłożu betonowym z wyprowadzeniem papy po min. 0,15 m na połacie dachu (z obu stron kanału)

szerokość całkowita do pokrycia papą 1,0 m długość L = 103 m

5. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie obróbek blacharskich na murach ogniowym do malowania, obróbki z blachy stalowej ocynkowanej

powierzchnia 86,5 m^2

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbkach blacharskich j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

6. na kominach wentylacyjnych murowanych skucie pozostałości po tynkach i usunięcie gruzu

powierzchnia tynków 17,5 m^2

7. obłożenie murowanych ścian kominów wentylacyjnych płytami styropianowymi o grubości 5 cm typu „FASADA", z wykonaniem na płytach styropianowych gładzi klejowej mrozoodpornej zbrojonej siatką systemową z włókna szklanego i narożnikami systemowymi, z impregnacją przeciwwilgociową gładzi środkiem przeznaczonym do stosowania pod tynki elewacyjne

powierzchnia ścian kominów 20 m^2

8. dostarczenie i montaż obróbek blacharskich poziomych na kominach (daszki zabezpieczające) obróbki z blachy powlekanej o grubości 0,5 mm

wymiary obróbek 1,2 m x 0,6 m – 6 szt.

9. naprawa uszkodzonych tynków cementowo-wapiennych na murowanych kominach wentylacyjnych

powierzchnia tynków 1,5 m^2

10. usunięcie uszkodzonego pokrycia z papy na podłożu betonowym, z uzupełnieniem pokrycia w miejscach uszkodzenia papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej

powierzchnia do naprawy 334 m^2

11. pokrycie dachu papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej
jednokrotne krycie na istniejącej papie nawierzchniowej ułożonej na podłożu betonowym, z wyprowadzeniem papy min.15 cm na pionowe powierzchnie (mury ogniowe, naświetla dachowe)
powierzchnia do pokrycia 4286 m^2

12. naprawa uszkodzonego połączenia obróbki blacharskiej poziomej o szerokości 0,35 m z murem ogniowym
całkowita długość połączenia 19 m

13. uszczelnienie połączenia istniejącej obróbki blacharskiej z murem ogniowym (obróbka usytuowana między murem ogniowym a pokryciem z blachodachówki)
długość uszczelnienia 2 m

14. dostarczenie i montaż obróbki blacharskiej poziomej z blachy powlekanej o grubości 0,5 mm na murze ogniowym, szerokość obróbki 0,35 m
całkowita długość obróbek 13 m

15. dostarczenie i montaż obróbki blacharskiej poziomej z blachy powlekanej o grubości 0,5 mm na murze ogniowym, szerokość obróbki 0,4 m
całkowita długość obróbek 18,5 m

16. naprawa zniszczonego dachu
(uszkodzenie w kierunku poprzecznym na całej szerokości dachu)
powierzchnia uszkodzenia 0,4 m x 6,5 m = 2,6 m^2
- wykonanie nowego pokrycia dachu z płyt OSB4 o grubości 25 mm, z połączeniem do istniejącego pokrycia z płyt drewnopochodnych
szerokość krycia płytami OSB4 - 1 m, długość 6,5 m, powierzchnia 6,5 m^2
- pokrycie płyt OSB4 j.w. papą asfaltową zgrzewalną SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej.
szerokość krycia papą 1,5 m, długość 6,5 m, powierzchnia 9,8 m^2

17. naprawa uszkodzonego muru ogniowego o grubości 0,25 m
uszkodzenie na długości 0,38 m i wysokości 0,4 m

18. naprawa uszkodzonej podmurówki z cegły pod metalowym wywietrzakiem dachowym
uszkodzenie o wysokości 0,12 m i długości 3 m

19. usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie obróbek blacharskich do malowania
(obróbki usytuowane między murem ogniowym a pokryciem z blachodachówki)
obróbki z blachy stalowej ocynkowanej
powierzchnia obróbek 19,5 m^2
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego na obróbkach blacharskich j.w. przy zastosowaniu środków przeznaczonych do skorodowanych powierzchni z blachy stalowej ocynkowanej

20. wykonanie pokrycia papą asfaltową zgrzewalną (SBS o grubości 5,2 mm wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej) styku między obróbką blacharską a pokryciem z blachodachówki, wzdłuż murów ogniowych
powierzchnia do pokrycia papą 2 x (0,25 m x 8 m) = 4 m^2

UWAGA
W związku z dynamicznym charakterem zmian destrukcyjnych jakie zachodzą na połaciach dachu wraz z upływem czasu, mogą wystąpić podczas realizacji robót różnice w ilościach i zakresach prac do wykonania w stosunku do podanych w przedmiarze robót.

Janusz Michalik
mgr inż. budownictwa lądowego
upr.bud. UAN-KZ-7210/345/89
GP-KZ-7342/113/94