PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilenia działki nr 416/5 w miejscowości Mogiel, gm. Lipnica.
ADRES INWESTYCJI	:	Jednostka ewidencyjna Lipnica [220105_2] Obręb Mielno [0011] Dz. nr 416/5
INWESTOR	:	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
ADRES INWESTORA	:	ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
WYKONAWCA ROBÓT	:	ENERO 2K SP. Z O.O.
ADRES WYKONAWCY	:	ul. Niepołomicka 54/37 80-180 Gdańsk
BRANŻA	:	elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 06.07.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENBUD I kw 2026

NARZUTY

Koszty zakupu (pozostałe) [Kz]	%	
Koszty zakupu (pozostałe) [Kz]	%	
Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	%	Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
06.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	268.3770		
				RAZEM	

Słownie:

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8383 dla LENOVO

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m^2	66.3600		66.3600							
2.	Głowica napowietrzna SFEX4 70-150	kpl.	1.0000		1.0000				ICB_SREDNIE			
3.	Grot	szt	1.0000		1.0000							
4.	Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x120 mm2	m	178.0000	178.0000	0.0000							
5.	Klamerka COT36	szt	4.0000		4.0000							
6.	Kłódka energetyczna	szt	1.0000	1.0000	0.0000							
7.	Końcówka kablowa	szt	4.0000		4.0000							
8.	Kształtka uszczelniająca REC110	szt	2.0000		2.0000							
9.	Kształtka uszczelniająca REC75	szt	1.0000		1.0000							
10.	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 63A	szt	3.0000		3.0000							
11.	Opaska oznaczeniowa kabla	szt	19.0000		19.0000							
12.	Palczatka termokurczliwa AK4 35-150	szt	1.0000		1.0000							
13.	Piasek naturalny do nawierzchni drogowych	m^3	17.6960		17.6960							
14.	Pręty uziomu fi 14,2 mm	m	6.0000		6.0000							
15.	Rura osłonowa BE75	m	3.0000		3.0000							
16.	Rura osłonowa SRS 110	m	8.0000		8.0000							
17.	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F	kpl	1.0000		1.0000							
18.	Tabliczka informacyjna z numerem szafki	szt	1.0000		1.0000							
19.	Tabliczka opisowa kabla na słupie	szt	1.0000		1.0000							
20.	Tabliczka opisu kabla	szt	1.0000		1.0000							
21.	Taśma COT37	m	6.0000		6.0000							
22.	Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras wykopów	m	500.0000		500.0000							
23.	Taśma stalowa ocynkowana ogniowo S/tZn 25x4	m	2.0000		2.0000							
24.	Uchwyt dystansowy SO79.6	szt	8.0000		8.0000				ICB_SREDNIE			
25.	Uchwyt krzyżowy	szt	1.0000		1.0000							
26.	Uchwyt rury BK3420	szt	4.0000		4.0000							
27.	Wazelina techniczna	kg	2.6140		2.6140							
28.	Wkładka MASTER-KEY	szt	2.0000	2.0000	0.0000							
29.	Wkładka topikowa WT-00/gF 125A	szt	3.0000		3.0000							
30.	Wkładka topikowa WT-00/gF 63A	szt	3.0000		3.0000							
31.	Wkładka topikowa WT-00/gF 80A	szt	3.0000		3.0000							
32.	Zacisk odgałęźny SLIP32.2	szt.	4.0000		4.0000				ICB_SREDNIE			
33.	Złączki prętów uziomowych	szt	5.0000		5.0000							
34.	Materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8383 dla LENOVO

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kabel YAKXS 0,6/1kV 4x120 mm2	m	178.0000		
2.	Kłódka energetyczna	szt	1.0000		
3.	Wkładka MASTER-KEY	szt	2.0000		
				RAZEM	

Słownie:

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8383 dla LENOVO

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ciągnik kołowy	m-g	0.8178		
2.	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.8178		
3.	Samochód samowyład. 5-10t	m-g	2.5280		
4.	Środek transportowy	m-g	3.3882		
5.	Wibromłot elektryczny 4,5 kW	m-g	1.8900		
6.	Żuraw samochodowy	m-g	0.8178		
				RAZEM	

Słownie:

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8383 dla LENOVO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Dostosowanie istniejącego obwodu nr 01:**			
1.1	KNR 4-03 0305-02 analogia	Wymiana wkładek topikowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
2		**Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV:**			
2.1	KNR 2-25 0418-01	Słupki ograniczające z liną, budowa	szt		
		64	szt	64.000	
				RAZEM	**64**
2.2	KNR 2-01 0701-0202 analogia	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.9 m	m		
		158	m	158.000	
				RAZEM	**158**
2.3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2	m		
		158	m	158.000	
				RAZEM	**158**
2.4	KNNR 5 0113-02 analogia	Rury ochronne z PCW o śr. ponad 80 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8**
2.5	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		158	m	158.000	
				RAZEM	**158.000**
2.6	KNNR 5 0709-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	**2.000**
2.7	KNNR 5 0717-08	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	**3.000**
2.8	KNNR 5 0717-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	**7.000**
2.9	KNNR 5 0713-04	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
2.10	KNNR 5 0401-01 analogia	Złącza kablowe	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	**1**
2.11	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	**9.000**
2.12	KNR 2-01 0704-0203 32+46+30+ 29+25+30	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m	m		
		158	m	158.000	
				RAZEM	**158**
2.13	KNR 2-25 0418-02	Słupki ograniczające z liną, rozebranie	szt		
		64	szt	64.000	
				RAZEM	**64**
2.14	KNNR 5 1302-03 analogia	Badanie linii kablowej niskiego napięcia, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek		
		4	odcinek	4.000	
				RAZEM	**4**
2.15	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1**
3		**Koszty dodatkowe**			
3.1		Obsługa geodezyjna	kpl.		

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8383 dla LENOVO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8383 dla LENOVO

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	**Dostosowanie istniejącego obwodu nr 01:**								
2	**Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV:**								
3	**Koszty dodatkowe**								
	RAZEM netto								
	VAT								
	Razem brutto								

Słownie:

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8383 dla LENOVO