PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż przyłacza napowietrznego na słupie
ADRES INWESTYCJI : Ksawerów 4 dz. nr 186
INWESTOR : ENERGA - Operator SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Kalisz, al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : RD w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : Kalisz, al. Wojska Polskiego 35
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RD KALISZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 3 listopad 2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3/2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S
Koszty zakupu [Kz] ..... % Mwł
Zysk (R+S) [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 3 listopad 2026

Data zatwierdzenia

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż przyłacza napowietrznego						
1						
1 d.1	KNR 4-03 0901-05 analogia		Odłączenie przyłącza spod zacisków	pod-łącz.		
			4	pod-łącz.	4,000	
					RAZEM	4,000
2 d.1	KNNR 9 0702-06		Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przył.		
			1	przył.	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 1005-01		Montaż rur osłonowych na słupie	stan		
			1	stan	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 5 0717-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
5 d.1	KNNR 5 0906-02 analogia		Montaż szafki pomiarowej PS-Rs na istn. słupie w linii napowietrznej nN	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 5-08 0407-01 analogia		Montaż 1-biegunowych ograniczników mocy w szafce pom.	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
7 d.1	KNR 13-26 0106-07		Uzupełnienie wkładek bezpiecznikowych wielkiej mocy	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
8 d.1	KNR 4-01 0920-24 analogia		Montaż zamków wpuszczanych MasterKey w szafce pomiarowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 4-03 0901-05		Podłączenie przyłącza (kabla po odizolowaniu) pod zaciski listwy LZV lub śruby rozłącznika WLK	pod-łącz.		
			2	pod-łącz.	2,000	
					RAZEM	2,000
10 d.1	KNR 4-03 0901-05		Podłączenie istn. przewodów ZLZ pod zaciski LZ 4x16	pod-łącz.		
			2	pod-łącz.	2,000	
					RAZEM	2,000
11 d.1	KNP D13 1327-02		Pomiar linii 4-żyłowej	odc		
			1	odc	1,000	
					RAZEM	1,000

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Montaż przyłacza napowietrznego						
1						
1 d.1	KNR 4-03 0901-05 analogia	Odłączenie przyłącza spod zacisków	podłącz.	4		
2 d.1	KNNR 9 0702-06	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przył.	1		
3 d.1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie	stan	1		
4 d.1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	10		
5 d.1	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż szafki pomiarowej PS-Rs na istn. słupie w linii napowietrznej nN	szt.	1		
6 d.1	KNR-W 5-08 0407-01 analogia	Montaż 1-biegunowych ograniczników mocy w szafce pom.	szt	3		
7 d.1	KNR 13-26 0106-07	Uzupełnienie wkładek bezpiecznikowych wielkiej mocy	szt.	3		
8 d.1	KNR 4-01 0920-24 analogia	Montaż zamków wpuszczanych MasterKey w szafce pomiarowej	szt.	1		
9 d.1	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie przyłącza (kabla po odizolowaniu) pod zaciski listwy LZV lub śruby rozłącznika WLK	podłącz.	2		
10 d.1	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie istn. przewodów ZLZ pod zaciski LZ 4x16	podłącz.	2		
11 d.1	KNP D13 1327-02	Pomiar linii 4-żyłowej	odc	1		
Razem dział:						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.