PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV w miejscowości Jedlec dz. 24/1, gm. Gołuchów
ADRES INWESTYCJI : Jedlec dz. 24/1, gm. Gołuchów
INWESTOR : ENERGA - Operator SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Aleja Wolności 8, 62-800 Kalisz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Szalkowski
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud III kwartał 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R+S
Koszty zakupu [Kz]	%	M
Zysk [Z]	%	R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
02.11.2026

Data zatwierdzenia

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV w miejscowości Jedlec dz. 24/1, gm. Gołuchów						
1		**Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV**				
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m^3	0,880		
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m	2,000		
3 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	4,000		
4 d.1	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	6,000		
5 d.1	KNNR 5 0713-04	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	4,000		
6 d.1	KNNR 5 0726-12	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,000		
7 d.1	KNR 5-10 0508-08	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,000		
8 d.1	KNNR 5 0729-01	Montaż palczatek termokurczliwych w szafce pomiarowej	szt.	2,000		
9 d.1	KNNR 5 1203-06	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce Krotność = 2	szt.żył	4,000		
10 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m^3	0,720		
11 d.1	KNNR 5 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.	1,000		
12 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	3,000		
13 d.1	KNR 4-03 0302-03	Montaż wkładek topikowych	szt.	3,000		
14 d.1	KNR 4-03 0302-03	Montaż zwieraczy instalacyjnych	szt.	6,000		
15 d.1	KNR 4-03 0302-03	Montaż wkładek bębenkowych do zamka	szt.	3,000		
16 d.1	KNR 5-14 0604-01	Przykrecanie tabliczek opisowych	szt.	5,000		
17 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	5,000		
18 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6,000		
19 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	2,000		
20 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
21 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
2		**Prace towarzyszące**				
22 d.2	analiza indywidualna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	szt	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 21	Budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV					
2	22 - 22	Prace towarzyszące					
		Materiały inwestora					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	57,7424		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II. inw.	II. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	bednarka ocynkowana 25x4 mm	m	5,0000		5,0000							
2.	Głowica do uziomów prętowych	szt	1,0000		1,0000							
3.	Grot do uziomów prętowych	szt	1,0000		1,0000							
4.	Kabel NA2XY 0,6/1kV 4x240 mm2 - dostawa inwestorska	m	10,0000	10,0000	0,0000							
5.	Kablowa rozdzielnica szafowa naziemna KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F	kpl.	1,0000		1,0000							
6.	Kapturki do wciągania kabla ET 160	szt	2,0000		2,0000				ARO			
7.	Keramzyt	m^3	0,0400		0,0400							
8.	Krawat kablowy	szt	4,0000		4,0000							
9.	Mufa termokurczliwa przelotowa 0,6/1kV SMH4 150-240	szt	2,0000		2,0000							
10.	Ogranicznik mocy 1P 16A	szt	3,0000		3,0000							
11.	opaski kablowe typu Oki	szt.	2,0000		2,0000							
12.	Palczatka termokurczliwa czteropalczasta	szt	2,0000		2,0000							
13.	Piasek naturalny kopany	m^3	0,2000		0,2000							
14.	Pręt uziomu pomiedziowany 1,5m	szt	4,0000		4,0000							
15.	Rura osłonowa do kabli SRS 160	m	4,0000		4,0000				ARO			
16.	Tablica z numeracją szafki i złącza kablowego	szt	1,0000		1,0000							
17.	Taśma oznaczeniowa do kabli elektroenergetycznych 1kV, szerokość 300 mm, gr. 500 um, kolor niebieski	m	2,0000		2,0000				ARO			
18.	Wkład uszczelniający	szt	4,0000		4,0000							
19.	Wkładka bezpiecznikowa NH-00/gG 20A 500V	szt	3,0000		3,0000				ETI			
20.	Wkładka bębenkowa do zamka - dostawa inwestorska	szt	3,0000	3,0000	0,0000							
21.	Zacisk krzyżowy	szt	1,0000		1,0000							
22.	Zwieracz instalacyjny WTZ-2 400A	szt	6,0000		6,0000							
23.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	m-g	0,0460		
2.	przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	0,0460		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1,9522		
4.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,8120		
5.	wibromłot spalinowy do 4 kW	m-g	1,2600		

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.	żuraw samochodowy 4 t	m-g	0,0740		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INWESTORA

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	**Kabel NA2XY 0,6/1kV 4x240 mm2 - dostawa inwestorska**	**m**	**10,0000**		
2.	**Wkładka bębenkowa do zamka - dostawa inwestorska**	**szt**	**3,0000**		
				RAZEM	

Słownie:

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.