# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż przyłacza napowietrznego na słupie
ADRES INWESTYCJI : Ilno dz. nr 2_1
INWESTOR : ENERGA - Operator SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Kalisz, al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : RD w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : Kalisz, al. Wojska Polskiego 35
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RD KALISZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 3 listopad 2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3/2026

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S
Koszty zakupu [Kz] ..... % Mwł
Zysk (R+S) [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
**Słownie:**

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 3 listopad 2026

Data zatwierdzenia



This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Montaż przyłacza napowietrznego** | | | | | | |
| **1** | | | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych na słupie | stan | 1 | | |
| 2 d.1 | KNNR 5 0717-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych | m | 10 | | |
| 3 d.1 | KNNR 5 0906-02 analogia | Montaż szafki pomiarowej PS-Rs na istn. słupie w linii napowietrznej nN | szt. | 1 | | |
| 4 d.1 | KNR-W 5-08 0407-01 analogia | Montaż 1-biegunowych ograniczników mocy w szafce pom. | szt | 3 | | |
| 5 d.1 | KNR 13-26 0106-07 | Uzupełnienie wkładek bezpiecznikowych wielkiej mocy | szt. | 3 | | |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0920-24 analogia | Montaż zamków wpuszczanych MasterKey w szafce pomiarowej | szt. | 1 | | |
| 7 d.1 | KNR 4-03 0901-05 | Podłączenie przyłącza (kabla po odizolowaniu) pod zaciski listwy LZV lub śruby rozłącznika WLK | podłącz. | 2 | | |
| 8 d.1 | KNR 4-03 0901-05 | Podłączenie istn. przewodów ZLZ pod zaciski LZ 4x16 | podłącz. | 2 | | |
| 9 d.1 | KNP D13 1327-02 | Pomiar linii 4-żyłowej | odc | 1 | | |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | | |

Słownie:



This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

| Lp. | Pozycje kosztorysowe | Nazwa | Wartość | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę | Udział procentowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 - 9 | | | | | | |
| | | Materiały inwestora | | | | | |
| | | RAZEM | | | | | |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | | | |

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robocizna | r-g | 18,3 | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uchwyt dystansowy SO | szt | 6,0 | | 6,0 | | | |
| 2. | Ogranicznik mocy 1P (np. ETIMAT T) | szt | 3,0 | | 3,0 | | | |
| 3. | Rura osłonowa dla przestrzeni otwartych BE 50, średnica zew. 50 mm, wew. 40 mm | m | 6,0 | | 6,0 | | | |
| 4. | Zacisk odgałęźny SLIP | szt | 4,0 | | 4,0 | | | |
| 5. | Wkładka topikowa przemysłowa szybka WT-00/gF | szt | 3,1 | | 3,1 | | | |
| 6. | Wkładka typu Master-Key | szt | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | | |
| 7. | Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm2' | m | 10,4 | 10,4 | 0,0 | | | |
| 8. | Szafka pomiarowa słupowa PS-Rs kompletna z tabl. ostrzegawczymi" | szt | 1,0 | | 1,0 | | | |
| 9. | materiały pomocnicze | zł | | | | | | |
| | | | | | | RAZEM | | |

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 3,0 | | |
| 2. | Podnośnik sam.hydr.do 12m (2) | m-g | 0,4 | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INWESTORA

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Wkładka typu Master-Key** | **szt** | **1,0** | | |
| **2.** | **Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm2'** | **m** | **10,4** | | |
| | | | | **RAZEM** | |

**Słownie:**



This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.