PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : budowa przyłącza napowietrznego
ADRES INWESTYCJI : Chełmce 11 dz. nr 271
INWESTOR : ENERGA - Operator SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Kalisz, al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : RD w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : Kalisz, al. Wojska Polskiego 35
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RD KALISZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 31 październik 2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3/2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S
Koszty zakupu [Kz] ..... % Mwł
Zysk (R+S) [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 31 październik 2024

Data zatwierdzenia

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż przyłacza napowietrznego						
1						
1 d.1	KNR 4-03 0901-05 analogia	Odłączenie przyłącza spod zacisków	podłącz.	2		
2 d.1	KNNR 9 0702-06	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przył.	1		
3 d.1	KNNR 5 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	szt.	1		
4 d.1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych na budynku (dla przyłącza)	stan	3		
5 d.1	KNR-W 5-08 0407-01 analogia	Montaż 1-biegunowych ograniczników mocy w szafce pom.	szt	3		
6 d.1	KNNR 5 0717-02 analogia	Układanie kabli/przewodów przyłącza o masie do 1.0 kg/m w rurach osłonowych na budynku	m	3		
7 d.1	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż szafki naściennej PNS-Rs na budynku	szt.	1		
8 d.1	KNR 13-26 0106-07	Uzupełnienie wkładek bezpiecznikowych wielkiej mocy	szt.	3		
9 d.1	KNR 4-01 0920-24 analogia	Montaż zamków wpuszczanych MasterKey w szafce pomiarowej (mat. z demontażu)	szt.	1		
10 d.1	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie istn. przewodów ZLZ pod zaciski LZ 4x16	podłącz.	6		
11 d.1	KNP D13 1327-02	Pomiar linii 4-żyłowej	odc	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 11						
		Materiały inwestora					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	18,5		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Szafka pomiarowa słupowa PNS-Rs - kompletna z tabl. ostrzegawczymi	szt	1,0		1,0			
2.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm2	m	17,7	17,7	0,0			
3.	Ogranicznik mocy 1P (np. ETIMAT T)	szt	3,0		3,0			
4.	Rury osłonowe do kabli (odporne na UV)	stan	6,0		6,0			
5.	Uchwyt odciągowy SO 80, linia 4x16-25mm2	szt	3,0		3,0			
6.	Hak wieszakowy mocny SOT 21.1	szt	1,0		1,0			
7.	Wkładka topikowa przemysłowa szybka WT-00/gF	szt	3,1		3,1			
8.	Zacisk odgałęźny SLIP22.1	szt	8,0		8,0			
9.	Uchwyty odstępowe do mocowania rur	szt	3,0		3,0			
10.	Wkładka typu Master-Key	szt	1,0	1,0	0,0			
11.	Zacisk odgałęźny SL 4.25	szt	4,0		4,0			
12.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	m-g	1,1		
2.	samochód wieżowy z balkonem	m-g	1,0		
3.	środek transportowy	m-g	1,0		
4.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	1,1		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INWESTORA

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	**Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm2**	**m**	**17,7**		
2.	**Wkładka typu Master-Key**	**szt**	**1,0**		
				RAZEM	

Słownie:

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.