Energa operator

SID0000000005836401

Numer B/26/082692	Miejscowość Koszalin	Data 23-10-2026

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określane są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:
   Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
   Adres (Nr działki): Koszalin, ul. Maków
   gm. Koszalin , działka numer 0052-79/17
2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:
2.1. Urządzenia WN i SN:
   -
2.2. Stacja transformatorowa:
   -
2.3. Urządzenia nn:
   Z wolnego pola odpływowego rozdzielnicy niskiego napięcia stacji transformatorowej numer 31484 "Koszalin Chabrów" należy wyprowadzić kabel typu YAKXS 4x240mm2 w kierunku kablowej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-00/4R-NH2/F, którą za pisemną zgodą Właściciela terenu należy zainstalować na działce 86/2 przy granicy z działką 86/19 i z dostępem od strony ulicy Maków. Kablową rozdzielnicę powiązać z istniejącą siecią niskiego napięcia w ulicy Maków poprzez wcinkę w istniejący kabel biegnący w pasie drogowym.
   Z istniejącego złącza kablowego numer Z5311404 posadowionego na działce 79/30 należy wyprowadzić kabel o przekroju według obliczeń, lecz nie mniej jak YAKXS 4x120mm2 w kierunku kablowej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-P2/3F-NH2/R-NH00/F, którą za pisemną zgodą Właściciela terenu należy zainstalować na działce 79/17 przy granicy z działką 79/38 i z dostępem od strony ulicy Maków. Szczegóły techniczne oraz koncepcję trasy projektowanego kabla należy uzgodnić na roboczo w Rejonie Dystrybucji w Koszalinie.
2.4. Demontaże:
   -
3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
   a) Układ sieci - TN-C
   b) Napięcie znamionowe sieci **0,4** kV
   c) System ochrony od porażeń -
3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
   a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
   b) Napięcie znamionowe sieci - kV
   c) Prąd zwarcia doziemnego - A i czas wyłączenia zwarcia - s
   d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA i czas wyłączenia zwarcia - s
   -
   w stacji GPZ Koszalin Południe
   e) System ochrony od porażeń **uziemienie ochronne**
4. Inne ustalenia:
4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
   -
4.2. Inne wymagania:
   -
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Kierownik Działu Przyłączeń w Koszalinie
Krzysztof Merło

Merło Krzysztof
OPRACOWAŁ
tel. .....

Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Koszalinie
Marcin Kołaska

ZATWIERDZIŁ



KRSN-00142 - NH21F
KRSN-P213F-NH21R-NH001F
YAKXS 4x~~420~~240mm² - 367m