34. Zestawienie montażowe

34.1. Przyłącze elektroenergetyczne kablowe nN 0,4kV

Odcinek	Długość kabla YAKXS 4x120 mm²	Długość wykopu	Układanie kabla w ziemi	Układanie kabla w rurach osłonowych	Układanie kabla w zk i stacji	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	Złącze P1-Rs/LZV/F	Wkładka bezpiecznikowa WTNH-2/gF 32A	Ogranicznik mocy ETIMAT 16A	Mufa Kablowa SRN4 70-120 S4	Rura DVK 160	Przecisk SRS 160	Folia niebieska	Tabliczka opisowa
Od-do	m	m	m	m	m	m	kpl	szt	szt	szt	m	m	m	szt
od proj. mufy kablowej do proj. Z31...(1)	60	51	37	14	8	60	1	3	3	1	6	8	60	6
od proj. Z31...(1) do proj. mufy kablowej	60	51	37	14	2	60	0	0	0	1	6	8	60	6
Razem	120	102	74	28	10	120	1	3	3	2	12	16	120	18