SANESKA Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 18 14-241 Ząbrowo
e-mail.: biuro@saneska.pl
tel. kom.: 514-193-622

Inwestycja:	Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV dla zasilania budynku-usługowo-magazynowego wraz ze stacją ładowania pojazdów w m. Gdańsk przy ul.Budowlanych 64E
Adres inwestycji:	Gdańsk ul. Budowlanych 64E działki nr 226101_1.0025.238/9, 226101_1.0025.238/13, 226101_1.0025.238/32, 226101_1.0025.238/19
Inwestor:	ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Nr ZN/OBI:	ZN/422/3131MZI/2026/2504279/1 / OBI/31/2504279
Stadium:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	E-1
Projektował:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19		Skala:	1:500
Sprawdził:	Marcin Szczęsny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Data:	01.2026

LEGENDA

- Proj. kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm2 + bednarka ocynkowana FeZn 25x4
- Proj. rura osłonowa HDPE/RHDPEp fi 160
- Proj. złącze kablowe

Za zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem
Mgr inż. Mariusz Łopatyński
upr. bud. POM/0183/PWBE/19

64e 64g 64f

Proj. złącze kablowe typu KRSN-PP/ZR-NH2+1R-NH2/F nr Z31.0[illegible]/53 (Z-801) WP P/25/062968 P=230kW

Proj. rura osłonowa giętka HDPE 160 o dł. L=2,5 m

Proj. przecisk rura osłonowa RHDPEp 160 o dł. L=14 m

Proj. rura osłonowa giętka HDPE 160 o dł. L=2 m

Proj. przecisk rura osłonowa RHDPEp 160 o dł. L=14,5 m

Proj. rura osłonowa giętka HDPE 160 o dł. L=2 m

Proj. rura osłonowa giętka HDPE 160 o dł. L=4 m

Stacja kontenerowa T-166.32 BUDOWLANYCH I

Proj. linia kablowa nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm2 + FeZn 25x4 o dł. L=270(285)m zasil. obw. 02 sekcja II stacja T-166.32 BUDOWLANYCH I

Proj. rura osłonowa giętka HDPE 160 o dł. L=9 m

Proj. przecisk rura osłonowa RHDPEp 160 o dł. L=13,5 m

Proj. rura osłonowa giętka HDPE 160 o dł. L=17 m

Proj. rura osłonowa giętka HDPE 160 o dł. L=1 m

Proj. rura osłonowa giętka HDPE 160 o dł. L=2,5 m

Zakres aktualizacji