Dział Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddział w Gdańsku
ul. Reja 23, 80-870 Gdańsk

Gdańsk, 15.09.2026

UZGODNIENIE nr 2026/08/00675/31MMD

Jednostka projektowa:	**SANESKA sp zoo**
Temat projektu:	**Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynku usługowo-magazynowego przy ul. Budowlanych 64E w Gdańsku.**
Warunki/Wytyczne:	**P/25/062968**
Nr zadania inwest.:	**OBI/31/2504279**
Numer ekspl.:	**proj. linia kablowa nn-0,4kV** **Proj. złącza kablowe nn-0,4kV nr Z3108459**
Załączniki:	**1.Projekt wykonawczy** **2. Harmonogram wyłączeń**

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzić do stanu niegorszego aniżeli był przed ich rozpoczęciem.
2. Po wykonaniu robót budowlanych należy dostarczyć do Energa-Operator SA dokumentację powykonawczą wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu.
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robót budowlanych.
4. Stosować oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji obiektów energetycznych.
5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych, określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.

Główny Specjalista
ds. Dokumentacji Energetycznej
Maciej Jachimek

1.3. Uzgodnienie GIWK

GIWK

– dbamy – o zasoby – naturalne

UD/2026/433

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

Załącznik do uzgodnienia nr: UL/2026/433 z dnia 17.06.2026r.
Uzgodnienie dotyczy:
Budowa przyłącza elektroenergetycznego przy ul. Budowlanych 64E w Gdańsku

1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć rzeczywistą trasę oraz rzędne posadowienia istniejących sieci wod.-kan.
2. Należy zachować odległość min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
3. W przekroju pionowym należy zachować odległość min. 0,5 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
4. W miejscach skrzyżowań z sieciami i przyłączami wod.-kan. projektowane sieci i przyłącza należy prowadzić w rurze osłonowej.
5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robót należy traktować jako czynne.
6. W przypadku uszkodzenia przewodów lub urządzeń wod.-kan. w trakcie wykonywania robót wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.
7. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić eksploatatora, tj. Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
8. Realizację robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych Gdańskich Wodociągów.

Uzgodnienie ważne do dnia 17.06.2028r.

Gdański Zarząd Dróg

Gdańsk, dnia 21.05.2026 r.

UZGODNIENIE NR GZD.ZD.6320.498.2.2026.MG.12700

Działając w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 889 z późn. zm.) w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr GZD.ZD.6320.498.1.2026.MG.12700 z dnia 21.05.2026 r., zezwalającą na lokalizację przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV, dla zasilania budynku biurowo usługowo magazynowego wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych w m. Gdańsk przy ul. Budowlanych 64E, na dz. 238/9, 238/13 obręb 025 ul. Budowlanych w Gdańsku

Uzgadnia się	**Trasę przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV, dla zasilania budynku biurowo usługowo magazynowego wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych w m. Gdańsk przy ul. Budowlanych 64E, na dz. 238/9, 238/13 obręb 025 ul. Budowlanych w Gdańsku** **wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia, której zmiana trasy urządzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymaga zmiany załącznika w drodze uzgodnienia**
W pasie drogowym ulicy	**ul. Budowlanych dz. 238/9, 238/13 obręb 025 w Gdańsku**
Inwestor	**Energa Operator S.A. ul Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk**

Zgodnie z poniższymi uwarunkowaniami:

1. Na warunkach określonych w decyzji.
2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi projektant oraz osoba sprawdzająca projekt.
3. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z art.5 ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności z poszanowaniem, występujących w obszarze oddziaływania inwestycji, uzasadnionych interesów osób trzecich w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.
4. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny ostemplowany pieczątką tut. Zarządu, zawierający numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników.

STARSZY SPECJALISTA
ds. Uzgodnień
Dział Uzgodnień
Marcin Godlewski

Marcin Jan Godlewski

Elektronicznie podpisany przez Marcin Jan Godlewski
Data: 2026.05.21 11:18:13 +02'00'

Gdański Zarząd Dróg | ul. Partyzantów 36 | 80-254 Gdańsk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzd@gdansk.gda.pl | www.gzd.gda.pl | AE:PL 40484 85423 FFEBR 18