# 3. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE

## TABELA 1 - ZESTAWIENIE MONTAŻOWE PRZYŁACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO KABLOWEGO

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE**

**Budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV w m. Gdańsk ul. Budowlanych**

Przyłącze elektroenergetyczne kablowe nn-0,4kV

| Relacja | | | Kabel | | Wykop /Przewiert | | Ułożenie kabla | | Uziom | Inne | | Złącze kablowe | Zabezpieczenia | | Nawierzchnie | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od | Do | | Rodzaj kabla | Długość | Wykop o wym. 0,4 x 0,8m | Przecisk rurą RHDPEp 160 | Ilość przecisków rura 160 | Przewiert sterowany rurą RHDPEp 160 | Ilość przewiertów rura 160 | W ziemi | Rura gładka RHDPEp 160 | Rura karbowana HDPE 160 | Zapas kabla w złączu/na słupie/ stacji | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 | Oznaczniki kablowe | Folia kablowa perforowana niebieska szer. 30 cm gr. 0.5 | Palczatka termokurczliwa AK4-150-240mm2 | Dławica czopowa EK160 | Piasek | Złącza kablowe KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F | Zwierka WTZ-2 | Wkładka topikowa WTNH-2 gF 355A | Rozbiórka i odtwarzanie kostki brukowej | Oodtwarzanie trawnika |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | - | - | - | m | m | m | szt. | m | szt. | m | m | m | m | m | szt. | m | kpl | szt. | m3 | kpl | szt. | szt. | m3 | m2 |
| Istn. T-16632 BUDOWLANYCH I | Proj. Z31..... | | YAKXS 4x240mm2 | 285 | 228 | 42 | 3 | - | - | - | 188 | 42 | 40 | 15 | 285 | 25 | 228,0 | 2 | 8 | 18,24 | 1 | 3 | 3 | 56 | 172 |
| | | | Razem | 285 | 228 | 42 | 3 | - | - | - | 188 | 42 | 40 | 15 | 285 | 25 | 228,0 | 2 | 8 | 18,24 | 1 | 3 | 3 | 56 | 172 |

Stacja transf. nr T-16632 BUDOWLANYCH obw.08

UWAGA:
Razem proj. kabel YAKXS 4x240mm2 L=285m

TABELA 2 - ZESTAWIENIE MONTAŻOWE STACJI TRANSFORMATOROWEJ

| Lp | Nazwa materiału | Jedn | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1. | Wkładka topikowa WTNH-2 gF 400A | szt. | 3 |
| 2. | Rozłącznik listwowy ARS-2 | kpl | 1 |