8. Uzgodnienia branżowe – nie dotyczy

9. Decyzje administracyjne – nie dotyczy

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna - nie dotyczy

11. Stan istniejący

Istniejąca linia kablowa 0,4 kV, z której ma być zasilany budynek mieszkalny w m. Wieruszów dz. nr 3788, jest wykonana kablem YAKY 4x185mm2 zasilanym ze stacji transformatorowej SN/nN nr 31069 obw 07 Wieruszów.

12. Rozbiórki – nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn – nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) – nie dotyczy

16. Oświetlenie uliczne – nie dotyczy

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – nie dotyczy

18. Przyłącze nN – kablowe

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr **P/25/096181** wydanymi przez RD w Kępnie przyłącze kablowe projektuje się przez rozcięcie istniejącego kabla. Po rozcięciu, kabel wycofać do nowego złącza, a brakujący odcinek uzupełnić nowym kablem NA2XY 4x240 mm2 i połączyć z istniejącym za pomocą mufy kablowej. Na działce klienta zostanie postawiona szafka pomiarowa KRSN-00/3R-NH2/F + P1-Rs/LZV/F o numerze **Z4309947**, usytuowaną na działce odbiorcy zgodnie z uzgodnieniem – w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym na rys. nr 1.

18.1. Układanie kabla w ziemi

Projektowany kabel ułożyć w ziemi równolegle do osi drogi linią falistą z zapasem 1-3% jego długości, na głębokości 0,8m i na podsypce z piasku o grubości 0,1m. Kabel oznakować zgodnie ze **standardami oznakowania i numeracji urządzeń energetycznych Energa - Operator**. Przy wejściu kabla do proj. złącza pozostawić zapas kabla. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić zainteresowane jednostki o terminie rozpoczęcia prac zgodnie z załączonymi uzgodnieniami.

18.2 Szafka licznikowa z układem pomiarowo- rozliczeniowym

Projektowaną szafkę licznikową z tworzywa termoutwardzalnego typu KRSN-00/3R-NH2/F + P1-Rs/LZV/F należy usytuować w miejscu pokazanym na rys. nr 1 - zgodnie z uzgodnieniem właściciela działki. Od strony zewnętrznej na drzwiach w lewym górnym roku umieścić napis **31069-07** i unikatowy nr złącza **Z4309947**. Wewnątrz złącza w części energetycznej umieścić schemat jednokreskowy zasilania i wielkości zabezpieczeń oraz oznakować zgodnie ze **standardami oznakowania i numeracji urządzeń energetycznych Energa - Operator**. W złączu do wspólnej szyny PEN przyłączyć przewód PEN z uziemieniem. Części przewodzące w złączu połączyć z uziemieniem.

18.3. Uziemienie

Szyna PEN w złączach powinna być uziemiona, a rezystancja uziemienia winna spełniać warunek R≤30Ω. Projektowane złącze należy uziemić przy pomocy uziomu prętowo - taśmowego. Elementy pionowe wykonać w postaci prętów ocynkowanych fi 14,2 połączonych z bednarką stalową ocynkowaną o min. przekroju 25x4mm^2 w ziemi na głębokości 0,6m poprzez spawanie bądź skręcanie dwoma śrubami M10 lub zaciskami śrubowymi. Miejsca połączeń zabezpieczyć w ziemi masą asfaltowa a w części naziemnej wazeliną bezkwasową. Natomiast bednarkę łącząca uziomy z zaciskami probierczymi pokryć powłoką antykorozyjną w części naziemnej oraz do głębokości 0,2m w ziemi.

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN– nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nN – nie dotyczy

22. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – nie dotyczy

23. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – nie dotyczy

24. Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę przeciwporażeniową stanowi izolacja robocza kabla i urządzeń. Ochronę dodatkową stanowi system samoczynnego wyłączania napięcia.

MAXEL SP.J.
Dąbrowskiego 42/21
98-400 Wieruszów
NIP: 9970088916 REGON: 731649149

CZESŁAW WRÓBLEWSKI
inżynier elektryk
Upr. do wyk. projektów i kier. bud.
Upr. Nr 121/7..., Dz. U. nr 8, poz. 46
98-400 Wieruszów, ul. Wieluńska 22A

25. Obliczenia techniczne

OBLICZENIA TECHNICZNE

Wieruszów

DANE:


Moc na jednego odbiorcę: **7,0kW**

W stacji zamontowano wkładkę o charakterystyce zwłocznej i prądzie znamionowym: **160**

Stacja transformatorowa nr: **31069** **Wieruszów** **Obwód:** **07**

Transformator o mocy: **250kVA**

GRAF SIECI ZASILAJĄCEJ:



Spadek napięcia mniejszy od dopuszczalnego 10%

PĘTLA ZWARCIA

	R[Ω]	X[Ω]
transformator	**0,01180**	**0,02620**
linia zasilająca	**0,14467**	**0,14560**
razem	**0,15647**	**0,17180**

Impedancja pętli zwarcia	$Z=(R^2+X^2)^{1/2}=$	**0,2324**	**Ω**
Prąd zwarciowy	$Iz=(0,75*230)/Z=$	**742,33**	**A**
Prąd wyłączalny	$Iw=k*I_{BN}=$	**400**	**A**

gdzie:
$I_{BN}=$ *160*
$k=$ *2,5*

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania jest spełniony! t<5s

25.1. Sprawdzenie wielkości spadków napięcia na przyłączu

Wzór:

$$\Delta U_{P\%} = \frac{100 \cdot P \cdot l}{\lambda_{Al} \cdot S \cdot U^2}$$

$$\Delta U_{P\%} = \frac{100 \cdot 10000 \cdot 65}{34{,}8 \cdot 240 \cdot 400^2}$$

$$\Delta U_{P\%} = \mathbf{0{,}05} < \Delta U_{dop} = \mathbf{1\,\%}$$

gdzie:

S – przekrój przyłącza = 240 mm^2
U – napięcie znamionowe = 400 V
l – długość przyłącza = 65 m
P – moc max. Odbiorcy = 10000 W

λ_{Al} - konduktancja przewodu = $34{,}8 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$

25.2. Dobór wielkości zabezpieczenia przedlicznikowego w złącz

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi} = \frac{10000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0{,}93} = 15{,}52\,A$$

W oparciu o obliczenia, warunki przyłączenia do sieci oraz obowiązujące przepisy ENERGA – OPERATOR S.A. projektuję wartość znamionową zabezpieczenia przedlicznikowego w złączu na 16 A w postaci jednobiegunowego wyłącznika taryfowego typu 3x ETIMAT – T **16 A.**

25.3. Sprawdzenie warunków rozmieszczenia uziemień

Zgodnie z Normą N SEP-E-001 rozmieszczenie uziemień przewodów PEN (PE) między uziemieniami o rezystancji nie większej niż 30Ω - nie powinno przekraczać 500m. Dla obwodu, dla którego projektuję przyłącze kablowe warunek ten jest spełniony.

Dodatkowo zgodnie z normą PN-HD 60634 powinien być spełniony następujący warunek dotyczący rezystancji uziemień w sieci:

$\frac{R_B}{R_E} \le \frac{U_L}{U_0 - U_L}$ skąd otrzymujemy $R_B \le \frac{R_E \cdot U_L}{U_0 - U_L}$ więc $R_B \le \frac{10 \cdot 50}{230 - 50}$ zatem $R_B \le 2{,}78\Omega$

Gdzie:
R_B –rezystancja uziemienia w Ω, wszystkich uziomów połączonych równolegle
R_E – minimalna rezystancja styku z ziemią w Ω, części przewodzących obcych niepołączonych z przewodem ochronnym, przez które może nastąpić zwarcie między przewodem liniowym a ziemią [10Ω]
U_0 – nominalne napięcie względem ziemi w Voltach [230V]
U_L – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale [50V]

W rozpatrywanym przypadku, wypadkowa wartość rezystancji uziemień R_B na obwodach stacji 31069 Wieruszów jest mniejsza niż 2,5 Ω, ponieważ występują co najmniej cztery uziemienia połączone równolegle do ziemi o wartości ≤ 10Ω.
Wymagany warunek z normy PN-HD 60364 jest spełniony.

26. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla projektowanej energetycznej przyłącza kablowego ustala się I-szą kategorię geotechniczną, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

W drodze gminnej dz. nr 834/5 zostanie umieszczone:

- kabel NA2XY 4x240mm^2 średnicy zewnętrznej 0,041m x dł. 10 m 0,41 m^2

łącznie: **0,41 m^2**

28. Kolizje / skrzyżowania – nie dotyczy

29. Ingerencja w zieleń wysoką – nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska – nie dotyczy

MAXEL SP.J.
Dąbrowskiego 42/21
98-400 Wieruszów
NIP: 9970088916 REGON: 731649149

CZESŁAW WRÓBLEWSKI
inżynier elektryk
Upr. do wyk. projektów i kier. bud.
Upr. Nr 121/7, Dz. U. nr 8, poz. 46
98-400 Wieruszów, ul. Wieluńska 22A

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza kablowego 0,4 kV do zasilającego miasteczko ruchu drogowego na dz. nr 3788 w m. Wieruszów. Inwestycja przebiegać będzie na działkach Wieruszów dz. nr 3788, 834/5.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

- Istniejący teren planowanej inwestycji dz. – Wieruszów dz. nr 3788, 834/5.
- Istniejące sieci uzbrojenia terenu:
- sieć energetyczna kablowa 0,4 kV
- sieć wodociągowa

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr **P/25/096181** wydanymi przez RD w Kępnie przyłącze kablowe projektuje się przez rozcięcie istniejącego kabla. Po rozcięciu, kabel wycofać do nowego złącza, a brakujący odcinek uzupełnić nowym kablem NA2XY 4x240 mm2 i połączyć z istniejącym za pomocą mufy kablowej. Na działce klienta zostanie postawiona szafka pomiarowa KRSN-00/3R-NH2/F + P1-Rs/LZV/F o numerze **Z4309947**, usytuowaną na działce odbiorcy zgodnie z uzgodnieniem – w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym na rys. nr 1.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania

Na działce nr 3788 zainstalowana zostanie szafka licznikowa o powierzchni ok. 0,2m^2 i wysokości ok. 1m.

5. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Teren, na którym jest projektowane przyłącze, nie jest objęty strefą obserwacji archeologicznej.

6. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej

Teren, na którym projektowana jest linia kablowa i złącza kablowe, nie znajdują się w granicach terenów górniczych.

7. Dane dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Realizacja planowanej budowy przyłącza kablowego n.n. oraz budowy szafki licznikowej nie spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczaniu gruntu, nie spowoduję zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska naturalnego i warunków klimatycznych oraz nie będzie mieć negatywnego wpływy na środowisko.

Działki, przez które przechodzi planowana inwestycja, nie wchodzą w skład ustanowionych terenów parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów lub innych form ochrony środowiska.

ZI.7230.1.14.2026.JM

Wieruszów, dnia 14.05.2026r.

DECYZJA Nr 14/2026

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia **15.04.2026r. P. Roberta Dubasa działającego w imieniu spółki MAXEL Sp. J., ul. J. Dąbrowskiego 42/21, 98-400 Wieruszów, pełnomocnika ENERGII OPERATORA S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz** w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację elektroenergetycznego przyłącza kablowego w pasie publicznej drogi gminnej nr 118 390E st. działkę ozn. nr ewid. gr. 834/5 obr. m. Wieruszów, gm. Wieruszów,

zezwala się wnioskodawcy na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Lokalizację elektroenergetycznego przyłącza kablowego w pasie publicznej drogi gminnej nr 118 390E st. działkę ozn. nr ewid. gr. 834/5 obr. m. Wieruszów, gm. Wieruszów, **z wyłączeniem działki oznaczonej nr ewid. gr. 3788 obr. m. Wieruszów, która nie stanowi działki drogowej oznaczonej symbolem dr wg ewidencji gruntów, ustala się na n/w warunkach:**

1. Elektroenergetyczne przyłącze kablowe w pasie publicznej drogi gminnej nr 118 390E st. działkę ozn. nr ewid. gr. 834/5 obr. m. Wieruszów, gm. Wieruszów, wykonać zgodnie z przebiegiem określonym na mapie sytuacyjno – wysokościowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji z zachowaniem następujących warunków:
   a) zezwala się wykonać ww. inwestycję **metodą wykopu otwartego.** Wykop należy wykonać na szerokość minimalną, niezbędną do ułożenia sieci. Następnie zasypać warstwowo i zagęszczać mechanicznie z zachowaniem wskaźników zagęszczenia gruntu. W przypadku wątpliwości odnośnie jakości zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie gruntu. Nawierzchnię w miejscu wykonania wykopu należy wyprofilować i przywrócić do stanu uniemożliwiającego gromadzenie się wód opadowych.
   b) nie dopuszcza się wykonania ww. robót budowlanych w sposób mogący naruszyć nawierzchnię jezdni asfaltowej ul. Krasickiego w Wieruszowie st. dz. o nr ewid. gr. 834/5 obr. m. Wieruszów, gm. Wieruszów,
   c) nie dopuszcza się wykonania ww. robót w sposób mogący naruszyć nowo nasadzony drzewostan tj. lipę drobnolistną.
2. Właściciel urządzenia będzie usuwał wszelkie uszkodzenia i zapadnięcia jezdni związane ze złym zagęszczeniem wykopów i osiadaniem gruntu.
3. Wszystkie roboty drogowe należy prowadzić zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robót, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Należy wykonać w/w inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1518) oraz innych powszechnie obowiązujących norm i przepisów.
5. Pas drogowy drogi gminnej po wykonaniu inwestycji przywrócić do stanu pierwotnego.
6. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia – koszt tego przełożenia ponosi właściciel.
7. Utrzymanie urządzeń obcych wprowadzonych w pas drogowy we właściwym stanie należy do ich właściciela.
8. Lokalizację projektowanych przyłączy w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić z ich właścicielami.

9. Zajmujący pas, po zakończeniu prac, ma obowiązek uporządkować, uprzątnąć, zagęścić i wyrównać teren z zachowaniem spadków poprzecznych i podłużnych.
10. ***Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.***
11. Niniejsze prace nie mogą naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.
12. ***Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie stosownej decyzji w powyższym zakresie i ustalenia za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*** pod rygorem zastosowania art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1691) z zachowaniem warunków określonych w ust. 4 niniejszej decyzji. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
13. Jeżeli prace związane z wykonaniem przedmiotowego zadania wpłyną na ruch drogowy lub ograniczą widoczność na drodze albo spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, należy dołączyć zatwierdzony przez Powiatową Komendę Policji w Wieruszowie, Wydział Komunikacji i Dróg w Wieruszowie i zatwierdzony przez Starostę Wieruszowskiego projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), w przeciwnym wypadku należy złożyć oświadczenie o sposobie zabezpieczenia robót.
14. Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie ww. przepisów ustawy o drogach publicznych – na lokalizację w pasie drogowym ww. urządzeń obcych jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2025r. poz. 418) do dysponowania częścią pasa drogowego, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Zobowiązuje się właściciela urządzenia do poinformowania tutejszego Organu w przypadku przeniesienia własności urządzenia na rzecz innej osoby.

UZASADNIENIE

Dnia 15.04.2026r. P. Robert Dubas działający w imieniu MAXEL Sp. J. pełnomocnik ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu, wystąpił do Burmistrza Wieruszowa z wnioskiem o wyrażenie zgody na lokalizację elektroenergetycznego przyłącza kablowego w pasie publicznej drogi gminnej ul. Krasickiego w Wieruszowie st. dz. o nr ewid. gr. 834/5 obr. m. Wieruszów, gm. Wieruszów do dz. 3788 obr. m. Wieruszów, gm. Wieruszów.

Z ustaleń zarządcy drogi wynika, iż przedmiotem uzgodnienia w zakresie rzeczowym może być wyłącznie działka dz. o nr ewid. gr. 834/5 obr. m. Wieruszów, gm. Wieruszów st. pas publicznej drogi gminnej nr 118 390E ul. Krasickiego w Wieruszowie. Natomiast działka o nr ewid. gr. 3788 obr. m. Wieruszów, gm. Wieruszów wg oznaczeń ewidencji gruntów i budynków (Bz), nie stanowi drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 889), zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczenia w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W odniesieniu do powyższego zarządca drogi rozpatrzył przedmiotowy wniosek w zakresie swojej właściwości rzeczowej stwierdzając, iż zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ww. ustawy o drogach publicznych uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej: nr 118 380E ul. Krasickiego w Wieruszowie (dz. ewid. nr 834/5 obr. m. Wieruszów, gm. Wieruszów) przyłącza elektroenergetycznego, **natomiast w zakresie jej lokalizacji na dz. o nr**

ewid. gr. 3788 obr. m. Wieruszów, gm. Wieruszów, przekazał wniosek z dn. 15.04.2026r. właściwej jednostce urzędu tj. Wydziałowi Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, celem jego rozpatrzenia wg właściwości.

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zobowiązana jest do wystąpienia z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji na prowadzenie robót i ustalającej za powyższe zajęcie stosownej opłaty oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń i ustalającej za powyższe opłaty.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1691) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wieruszowa w terminie 14–tu dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1691) przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może w formie oświadczenia, zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Wieruszowa oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Jednocześnie informuję iż w myśl art. 130 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1691) decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
4. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 889) inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
   1) uzyskania w zależności od wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2025r. poz. 418) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
   2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3,
   3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

BURMISTRZ WIERUSZOWA

BURMISTRZ
Rafał Przybył

Załączniki:
1. plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Otrzymują:
1. P. Robert Dubas działający w imieniu spółki MAXEL Sp. j.
   ul. Dąbrowskiego 42/21, 98-400 Wieruszów,
   - pełnomocnik ENERGA OPERATOR S.A.,
   Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz,
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Justyna Morawska, tel. 62 78 32 625, e-mail: j.morawska@wieruszow.pl

Zwolnienie z opłaty skarbowej
na podstawie Części III ust. 44 kol. 4 pkt 9
załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
(tj.: Dz. U. z 2025r., poz. 1154).

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17zł
kol. IV załącznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1154)