Naprawa dwóch wag samochodowych Terminala Paliwowego w Płocku.

Zakres prac na dwóch wagach przy bramie numer 5 na Terminalu Paliwowym – Zakładzie Głównych ORLEN w Płocku :

1. Demontaż łącznie 100 mb ogranicznika (ceownik 120x60) z dwóch wag i najazdów.
2. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne kątownika zamontowanego do podłoża betonowego, dwóch wag i najazdów: 96 mb.
3. Uzupełnienie ubytków – kątowników hutniczych 60x40 mm i przytwierdzenie do podłoża betonowego, zabezpieczenie antykorozyjne.
4. Uzupełnienie ubytków betonowej posadzki na wagach i najazdach.
5. Odtworzenie mocowań na wagach i najazdach do mocowania ograniczników z śrubą M16 – łącznie 200 szt.
6. Prefabrykacja i zabezpieczenie antykorozyjne ceownika/ogranicznika wykonanego z ceownika hutniczego 120x60.
7. Fazowanie krawędzi pierwszych ceownika/ogranicznika od strony wjazdowej na wagi – 8 szt.
8. Sprefabrykowanie i wspawanie wzmocnień ceownika/ogranicznik co 500 mm (blach 10 mm) i na każdym początku i zakończeniu ogranicznika – łącznie na długości 100 mb.
9. Pomalowanie ceownika/ogranicznik w czarno-żółte pasy ostrzegawcze o szerokości 50 mm- 100 mb.
10. Montaż sprefabrykowanych ograniczników na wagach i najazdach.

Wymagana wizja lokalna w celu zaznajomienia się z przedmiotem postępowania.

Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Piotr Jaworski, tel. 607 397 833

Termin wykonania: do 10.12.2026r.

Miejsce realizacji: Terminal Paliwowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Oczekiwana gwarancja na wykonane prace: 24 miesiące

Warunki ogólne:

Wszystkie czynności Wykonawca powinien wykonywać zgodnie z obowiązującymi w ORLEN S.A. przepisami i procedurami. Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań ORLEN i ORLEN EKO z zakresu zachowania procedur BHP przy pracach na terenie Terminali ORLEN S.A. (odpowiednie szkolenia pracowników oraz właściwa odzież ochronna, buty i kaski, ŚOI zgodne z wytycznymi).

Wykonanie zlecenia nie powinno zakłócić normalnej pracy Terminala i powinno odbyć się wg zaakceptowanego przez Kierownictwo obiektu harmonogramu.

Wymagane opracowanie i uzgodnienie ze służbami BHP Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) oraz ustalenie przebiegu prac z ORLEN EKO i ORLEN.

Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z ORLEN Ochroną dotyczącej obsługi ruchu osobowego i materiałowego pracowników do i z terenu obiektów chronionych ORLEN.

Akceptacja Regulaminu - Wymagania Ogólne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy TERMINALE PALIW. Oświadczenie o zapoznaniu się z Wymaganiami Ogólnymi BHP w ORLEN.

Nie dopuszczamy udziału podwykonawców.

Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru prac.

Wymagania wobec ofert:

1. Potwierdzenie pełnego wykonania usługi w terminie przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Wskazanie osoby sprawującej nadzór nad realizacją prac z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w tego typu pracach.
3. Oświadczenie, że Oferent realizować będzie przedmiotowe prace we własnym zakresie, pracownikami o potwierdzonych (zweryfikowanych) kwalifikacjach w tej branży i posiadających aktualne zaświadczenie lekarskie do pracy na danym stanowisku.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Wymaganiami Ogólnymi BHP w ORLEN.
5. Wymagana polisa OC dot. prowadzonej działalności na wartość min. wysokości składanej oferty.

Oferent zobowiązany jest do załączenia deklaracji spełnienia powyższych warunków i wymagań.

Prosimy o przedstawienie czasu potrzebnego na realizację zadania oraz terminu przystąpienia do realizacji po wybraniu oferty a także deklaracji realizacji całości zadania zgodnie z zakresem.