Budowa przyłącza kablowegoj niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną domku letniskowego na dz. nr 160 w m. Franciszkowo gm. Skępe.

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - 3:
Rob = R
Mat = M+Mp
Spr = S
Kz = (Mat) * 0%
Kp = (Rob+Spr) * 0%
Z = (Rob+Spr+Kp) * 0%
Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A

Poziom cen:I kw.

Stawka robocizny:
Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ELT00870 FRANCISZKOWO 4X120 SŁUP NAKŁ

WX Tabela elementów scalonych wyk.dn: 19.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa	Rob	Mat	Spr	Kz	Kp	Z	Razem
1	Budowa linii kablowej nn - YAKXS 4x120mm2 225m.							
	Razem część: 1							
2	Obsługa geodezyjna.							
	Razem część: 2							
3	Koszt zajęcia pasa drogowego.							
	Razem część: 3							
	Razem kosztorys							

USŁUGI - PROJEKTOWANIE
ELTOMES
WŁAŚCICIEL
Tomasz Górski

Budowa przyłącza kablowegoj niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną domku letniskowego na dz. nr 160 w m. Franciszkowo gm. Skępe.

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - 3:
Rob = R
Mat = M+Mp
Spr = S
Kz = (Mat) * 0%
Kp = (Rob+Spr) * 0%
Z = (Rob+Spr+Kp) * 0%
Razem = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A

Poziom cen:I kw.

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ELT00870 FRANCISZKOWO 4X120 SŁUP NAKŁ

W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn: 19.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	Budowa linii kablowej nn - YAKXS 4x120mm2 225m.							
10	KNR 4-03 302-3 Wymiana na istn. stacji transf. wkładek bezpiecznikowych na wkładki NH-1gF 50A.				100 szt		0,030	
	R a z e m r o b o c i z n a	12,6	r-g	0,38				
Mat	Wkładka bezpiecznikowa typu NH-1gF 50A	100	szt	3,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	4	%M					
	Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
20	KNR 5-08 101-4 Montaż uchwytów dystansowych pod rury BE 110				100 m		0,030	
	R a z e m r o b o c i z n a	26,09	r-g	0,78				
Mat	Uchwyt dystansowy na rurę BE 110 na słup ŻN	300	szt	3,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2,5	%M					
	Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
30	KNR 5-08 113-4 Układanie rury ochronnej na słupie				100 m		0,030	
	R a z e m r o b o c i z n a	31,41	r-g	0,94				
Mat	Osłona rurowa sztywna BE d:110 mm	300	m	3,00				
	Rura termokurczliwa RGB 88,9/17,1	100	szt	1,00				
	Palczatka termokurczliwa AK-4 35-150	100	szt	1,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2,5	%M					
	Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
40	KNR 5-10 114-3 Wciąganie kabla YAKXS 4x120mm2 do rur na słupie.				100 m		0,030	
	R a z e m r o b o c i z n a	21,24	r-g	0,64				
Mat	Benzyna do ekstrakcji	0,67	dm3	0,02				
	Wazelina techniczna	5,31	kg	0,16				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,67	m-g	0,02				
	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0,45	m-g	0,01				
	Ciągnik kołowy 18-22 KW (1)	0,45	m-g	0,01				
	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0,45	m-g	0,01				
	Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
50	KNR 5-10 118-3 Układanie kabla YAKXS 4x120mm2 na słupie z mocowaniem na gotowych uchwytach.				100 m		0,070	
	R a z e m r o b o c i z n a	20,35	r-g	1,42				
Mat	Rura termokurczliwa RPH 1S na kabel 120mm2 czarna	300	szt	3,00				
	Rura termokurczliwa RPH 1S na kabel 120mm2 niebieska	100	szt	1,00				
	Benzyna do ekstrakcji	0,3	dm3	0,02				
	Uchwyt dystansowy na kabel na słup ŻN	700	szt	7,00				
	Wazelina techniczna	0,85	kg	0,06				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,67	m-g	0,05				
	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0,45	m-g	0,03				
	Ciągnik kołowy 18-22 KW (1)	0,45	m-g	0,03				
	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0,45	m-g	0,03				
	Razem poz. 50 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
60	KNR 5-10 904-1 Połączenie kabla na linię napowietrzną				1 szt		1,000	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,65	r-g	0,65				
Mat	Zacisk dwustronnie przebijający izolację	4	szt	4,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
Spr	Samochód wieżowy z platformą i balkonem (1)	0,3	m-g	0,30				
	Razem poz. 60 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
70	KNR 2-01 701-32 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 1.0 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)				100 m		2,135	
	R a z e m r o b o c i z n a	93,18	r-g	198,94				
	Razem poz. 70 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
80	KNR 2-01 704-32 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu III (dot.kol.2)				100 m		2,135	
	R a z e m r o b o c i z n a	41,18	r-g	87,92				
	Razem poz. 80 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
90	KNR 5-10 301-1 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m [R=2;M=2;S=2]				100 m		1,925	
	R a z e m r o b o c i z n a	1,26	r-g	4,85				
Mat	Piasek nienormowany	1 850	m3	18,50				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
Spr	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	0,8	m-g	3,08				
	Razem poz. 90 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
100	KNR 5-10 103-4 Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m				100 m		1,925	
	R a z e m r o b o c i z n a	17,65	r-g	33,98				
Mat	Benzyna do ekstrakcji	0,61	dm3	1,17				
	Wazelina techniczna	1,7	kg	3,27				
	Opaska kablowa typu OKi	2 300	szt	23,00				
	Folia z PCV grub. 0,5mm i szer. 300mm	21 200	m	212,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,67	m-g	1,29				
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,82	m-g	1,58				
	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0,45	m-g	0,87				
	Ciągnik kołowy 18-22 KW (1)	0,45	m-g	0,87				
	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0,45	m-g	0,87				
	Razem poz. 100 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
110	KNR 5-10 303-2 Układanie w wykopie rur ochronnych SRS o średnicy 110 mm				100 m		0,060	
	R a z e m r o b o c i z n a	12,82	r-g	0,77				
Mat	Osłona rurowa sztywna SRS d:110 mm	100	m	6,00				
	Kapturek ET 110	100	szt	1,00				
	Dławica czopowa EK 186/ 110 WR	200	szt	2,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,4	m-g	0,02				
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,73	m-g	0,04				
	Razem poz. 110 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
120	KNR 5-10 303-2 Układanie w wykopie rur ochronnych DVK o średnicy 110 mm				100 m		0,150	
	R a z e m r o b o c i z n a	12,82	r-g	1,92				
Mat	Osłona rurowa giętka do kabli DVK d:110 mm	100	m	15,00				
	Kapturek ET 110	100	szt	1,00				
	Dławica czopowa EK 186/ 110 WR	200	szt	2,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,4	m-g	0,06				
	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,73	m-g	0,11				
	Razem poz. 120 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
130	KNR 5-10 114-3 Układanie w rurach kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m - YAKXS 4x120mm2				100 m		0,210	
	R a z e m r o b o c i z n a	21,24	r-g	4,46				
Mat	Benzyna do ekstrakcji	0,5	dm3	0,11				
	Wazelina techniczna	5,31	kg	1,12				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,67	m-g	0,14				
	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0,45	m-g	0,09				
	Ciągnik kołowy 18-22 KW (1)	0,45	m-g	0,09				
	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0,45	m-g	0,09				
	Razem poz. 130 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
140	KNR 5-10 114-3 Podejście kablem YAKXS 4x120mm2 pod szafki pomiarowe.				100 m		0,015	
	R a z e m r o b o c i z n a	21,24	r-g	0,32				
Mat	Benzyna do ekstrakcji	0,5	dm3	0,01				
	Palczatka termokurczliwa AK-4 35-150	100	szt	1,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,67	m-g	0,01				
	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0,45	m-g	0,01				
	Ciągnik kołowy 18-22 KW (1)	0,45	m-g	0,01				
	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0,45	m-g	0,01				
	Razem poz. 140 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
150	KNR 5-10 603-8 Obróbka na sucho kabli z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, U do 1 kV - zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2				1 szt		2,000	
	R a z e m r o b o c i z n a	2,93	r-g	5,86				
Mat	Wazelina techniczna	0,2	kg	0,40				
	Benzyna do ekstrakcji	0,4	dm3	0,80				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
	Razem poz. 150 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
160	902-1 Wykonanie wykopu pod szafkę pomiarową.				1 szt		1,000	
	R a z e m r o b o c i z n a	3,473	r-g	3,47				
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,53	m-g	0,53				
	Razem poz. 160 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
170	KNR 5-10 1106-1 Montaż szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F.				1 szt		1,000	
	R a z e m r o b o c i z n a	3,25	r-g	3,25				
Mat	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F	1	kpl	1,00				
	Wkładka bezpiecznikowa NH-00/gF 40A	3	szt	3,00				
	Wkładka bębenkowa UWJ7-31/9	2	szt	2,00				
	Tabliczka tłoczona (nr złącza)	1	szt	1,00				
	Keramzyt	20	kg	20,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,79	m-g	0,79				
	Razem poz. 170 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
180	KNNR 5 407-2 Montaż ogranicznika mocy ETIMAT T 3P 32A.				1 szt		1,000	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,26	r-g	0,26				
Mat	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32A	1	szt	1,00				
	Razem poz. 180 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
190	KNR 5-14 604-1 Mocowanie tabliczek opisowych				1 szt		3,000	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,13	r-g	0,39				

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Mat	Tabliczka inform. na kabel grawerowana	1	szt	1,00				
	Tabliczka tłoczona na słup	1	szt	1,00				
	Tabliczka tłoczona na rozłącznik na stacji	1	szt	1,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2,5	%M					
	Razem poz. 190 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
200	KNR 5-10 809-2 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III o głębokości wykopu 0.6m				1 m		6,000	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,92	r-g	5,52				
Mat	Bednarka ocynk. 25x4mm	1	m	6,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,06	m-g	0,36				
	Razem poz. 200 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
210	KNR 5-10 809-11 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III				1 m		6,000	
	R a z e m r o b o c i z n a	0,41	r-g	2,46				
Mat	Uziomy prętowe GALMAR,ze st.powl.Cu-17,2mm	6	m	6,00				
	Groty do uziomów prętowych d:17,2 mm	1	szt	1,00				
	Głowice do uziomów prętowych d:17,2 mm	1	szt	1,00				
	Uchwyty krzyżowe stal-miedz.d:17,2 mm	1	szt	1,00				
	M a t e r i a ł y p o m o c n i c z e	2	%M					
Spr	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	0,1	m-g	0,60				
	Zestaw wiertniczy na samochodzie D:152-406/50 mm/m	0,21	m-g	1,26				
	Razem poz. 210 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
220	KNR 4-03 1205-1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego,pomiar pierwszy				1 pomiar		1,000	
	R a z e m r o b o c i z n a	1,24	r-g	1,24				
	Razem poz. 220 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
230	KNR 4-03 1203-1 Badanie linii kablowej nn				1 odcinek		1,000	
	R a z e m r o b o c i z n a	1,8	r-g	1,80				
	Razem poz. 230 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
240	1-1 Dostarczenie kabla YAKXS 4x120mm2.				1 m		225,000	
Mat	Kabel YAKXs 4x120 mm2 0,6/1 kV	1	m	225,00				
	Razem poz. 240 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
	Razem R+M+Mp+S roz.							
Narz.	**Kz**							
	Kp							
	Z							
	Razem roz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							

2 Obsługa geodezyjna.

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
250	1-1 Obsługa geodezyjna <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>				kpl		1,000	
Mat	Obsługa geodezyjna	1	kpl	1,00				
	Razem poz. 250 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
	Razem M roz.							
Narz.	**Kz**							
	Kp							
	Z							
	Razem roz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
3	Koszt zajęcia pasa drogowego.							
260	1-2 Koszt zajęcia pasa drogowego. <Kz 0%>				kpl		1,000	
Mat	Koszt zajęcia pasa drogowego	1	kpl	1,00				
	Razem poz. 260 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
	Razem M roz.							
Narz.	**Kz**							
	Kp							
	Z							
	Razem roz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							
	Razem R+M+Mp+S kosztorys							
Narz.	**Kz**							
	Kp							
	Z							
	Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z+U+A]							

Budowa przyłącza kablowegoj niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną domku letniskowego na dz. nr 160 w m. Franciszkowo gm. Skępe.

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Poziom cen:I kw.
Stawka robocizny: Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: ELT00870 FRANCISZKOWO 4X120 SŁUP NAKŁ

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 19.10.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	71	Pomocnicy elektromonterów -gr.I	r-g	1,20		
2	72	Elektromonterzy -gr.II	r-g	55,23		
3	73	Elektromonterzy -gr.III	r-g	13,07		
4	74	Elektromonterzy -gr.IV	r-g	3,98		
5	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	288,48		
6	999	Robotnicy	r-g	0,26		
		R a z e m k o s z t o r y s		**362,22**		

Budowa przyłącza kablowegoj niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną domku letniskowego na dz. nr 160 w m. Franciszkowo gm. Skępe.

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Poziom cen:I kw.
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: ELT00870 FRANCISZKOWO 4X120 SŁUP NAKŁ

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów wyk.dn: 19.10.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
	1	Budowa linii kablowej nn - YAKXS 4x120mm2 225m.				
1		Bednarka ocynk. 25x4mm	m	6,00		
2	1050000	Benzyna do ekstrakcji	dm3	2,13		
3		Dławica czopowa EK 186/ 110 WR	szt	4,00		
4		Folia z PCV grub. 0,5mm i szer. 300mm	m	212,00		
5	7590853	Głowice do uziomów prętowych d:17,2 mm	szt	1,00		
6	7590833	Groty do uziomów prętowych d:17,2 mm	szt	1,00		
7	8070150	Kabel YAKXs 4x120 mm2 0,6/1 kV	m	225,00		
8		Kapturek ET 110	szt	2,00		
9		Keramzyt	kg	20,00		
10		Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 32A	szt	1,00		
11	7640100	Opaska kablowa typu OKi	szt	23,00		
12	7584203	Osłona rurowa giętka do kabli DVK d:110 mm	m	15,00		
13	7584424	Osłona rurowa sztywna BE d:110 mm	m	3,00		
14	7584404	Osłona rurowa sztywna SRS d:110 mm	m	6,00		
15		Palczatka termokurczliwa AK-4 35-150	szt	2,00		
16	1601896	Piasek nienormowany	m3	18,50		
17		Rura termokurczliwa RGB 88,9/17,1	szt	1,00		
18		Rura termokurczliwa RPH 1S na kabel 120mm2 czarna	szt	3,00		
19		Rura termokurczliwa RPH 1S na kabel 120mm2 niebieska	szt	1,00		
20		Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F	kpl	1,00		
21	8380226	Tabliczka inform. na kabel grawerowana	szt	1,00		
22		Tabliczka tłoczona (nr złącza)	szt	1,00		
23		Tabliczka tłoczona na rozłącznik na stacji	szt	1,00		
24		Tabliczka tłoczona na słup	szt	1,00		
25		Uchwyt dystansowy na kabel na słup ŻN	szt	7,00		
26		Uchwyt dystansowy na rurę BE 110 na słup ŻN	szt	3,00		
27	7590823	Uchwyty krzyżowe stal-miedz.d:17,2 mm	szt	1,00		
28	7590803	Uziomy prętowe GALMAR,ze st.powl.Cu-17,2mm	m	6,00		
29	1030499	Wazelina techniczna	kg	5,01		
30		Wkładka bezpiecznikowa NH-00/gF 40A	szt	3,00		
31		Wkładka bezpiecznikowa typu NH-1gF 50A	szt	3,00		
32		Wkładka bębenkowa UWJ7-31/9	szt	2,00		
33		Zacisk dwustronnie przebijający izolację	szt	4,00		
		R a z e m część 1				
	2	Obsługa geodezyjna.				
34		Obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
		R a z e m część 2				
	3	Koszt zajęcia pasa drogowego.				

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
35		Koszt zajęcia pasa drogowego	kpl	1,00		
		R a z e m część 3				
36		Materiały pomocnicze				
		R a z e m k o s z t o r y s				

Budowa przyłącza kablowegoj niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną domku letniskowego na dz. nr 160 w m. Franciszkowo gm. Skępe.

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Poziom cen:I kw.
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: ELT00870 FRANCISZKOWO 4X120 SŁUP NAKŁ

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu wyk.dn: 19.10.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	15315	Zestaw wiertniczy na samochodzie D:152-406/50 mm/m	m-g	1,26		
2	31112	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	1,01		
3	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	1,73		
4	39114	Ciągnik kołowy 18-22 KW (1)	m-g	1,01		
5	39511	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	3,87		
6	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	3,08		
7	39911	Samochód wieżowy z platformą i balkonem (1)	m-g	0,30		
8	39971	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	1,01		
		R a z e m k o s z t o r y s		**13,27**		