Energa-Operator SA Oddział w
Kaliszu, Rejon Dystrybucji w Koninie

ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Remont linii napowietrznej SN 15 kV
ADRES INWESTYCJI:	GPZ Rychwał - Jaroszewice - wymiana izolatorów stan nr 100-odł.835 oraz odł.124-odł.691
NAZWA INWESTORA:	Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA:	62-800 Kalisz al. Wolności 8
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Zbigniew Duszyński
DATA OPRACOWANIA:	czwartek, 5 listopada 2026

Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją
Zbigniew Duszyński

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
czwartek, 5 listopada 2026

Data zatwierdzenia

Remont linii napowietrznej SN 15 kV Rychwał-Jaroszewice
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont linii napowietrznej SN 15 kV Rychwał-Jaroszewice					
1		**Wymiana izolatorów i wiązałek stan nr 100-odł.835 oraz odł.124-odł.691**			
1.1	KNNR-W 9 1303-01	Demontaż izolatorów stojących na słupach	szt.		
		126	szt.	126,000	
				RAZEM	126,000
1.2	KNNR-W 9 1301-01	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 70 mm2 na słupach żelbetowych	km/3 przew.		
		126 / 3 * 0,003	km/3 przew.	0,126	
				RAZEM	0,126
1.3	KNNR 5 1407-02	Montaż izolatorów trzpieniowych na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
		126	szt.	126,000	
				RAZEM	126,000
1.4	KW 1-01 0018-35 analiza indywidualna	Wymiana wiązałek linii napowietrznej SN-15 kV 3xAFL-6 70 mm2 - wiązałka przelotowa	szt.		
		126	szt.	126,000	
				RAZEM	126,000
1.5	KNR 5-13 0801-02	Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu na odległość do 20.0 km	t		
		126 * 0,008	t	1,008	
				RAZEM	1,008
1.6	analiza indywidualna	Uporządkowanie terenu (dwa odcinki linii)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7		Odszkodowania, uzgodnienia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Unieszkodliwianie odpadów - utylizacja izolatorów porcelanowych	t		
		(126 * 0,006)	t	0,756	
				RAZEM	0,756
1.9		Agregat 65 kVA 8 h na stacjach transformatorowych 50609, 50619, 50621, 50617, 50622, 50624 przez 1 dzień	kpl.		
		6 * 1	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.10		Agregat 100 kVA 8 h na stacjach transformatorowych 50608, 50615, 51117, 50616, 51119, 50618, 50620, 51118, 50625 przez 1 dni	kpl.		
		9 * 1	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000