PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze kablowe do budynków mieszkalnych na dz 309/13
ADRES INWESTYCJI : Śliwniki gm. Nowe Skalmierzyce
INWESTOR : ENERGA-Operator S.A. Odział w Kaliszu ; Rejon Dystrybucji w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Aleja Wojska Polskiego 35 ; 62 - 800 Kalisz
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wanessa Buchelt
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 2 listopad 2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 2026 SEKOCENBUD ceny RMS

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	%	R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
koszty zakupu [Kz]	%	Mbezp

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 2 listopad 2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa elektroenergetycznego linii kablowej do budynków mieszkalnych na dz 309/13 w m Śliwniki gm. Nowe Skalmierzyce						
1		**Roboty ziemne**				
1.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m^3	0,864		
1.2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m	83,000		
1.3	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m^3	0,864		
1.4	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m^3	19,656		
2		**Roboty kablowe**				
2.1	KNNR-W 9 0801-16	Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	3,000		
2.2	KNNR 5 0726-11	Przecięcie kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Krotność = 0,8	szt.	1,000		
2.3	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	6,000		
2.4	KNNR-W 9 0806-03	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 70-120 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt	1,000		
2.5	KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Krotność = 0,8	szt.	2,000		
2.6	KNNR 5 1203-06	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	16,000		
2.7	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	2,000		
3		**Złącza kablowe**				
3.1	KNNR 5 0401-01	Złącze kablowe	kpl.	1,000		
3.2	KNNR 5 0907-04	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II	m	12,000		
3.3	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m	8,000		
3.4	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2,000		
3.5	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	2,000		
4		**Inne koszty**				
4.1		Obsługa geodezyjna	kpl.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.1 - 1.4	Roboty ziemne					
2	2.1 - 2.7	Roboty kablowe					
3	3.1 - 3.5	Złącza kablowe					
4	4.1 - 4.1	Inne koszty					
		Materiały inwestora					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	52,6398		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	bednarka ocynkowana Fe/Zn 25 x 4	m	8,0000		8,0000							
2.	Grot do uziomu fi 16	szt	2,0000		2,0000							
3.	kabel NA2XY(YAKXS) 4 x 120 mm2 SE'	m	6,2400	6,2400	0,0000							
4.	Łącznik uziomowy UKP 20/50/4	szt	8,0000		8,0000							
5.	Ogranicznik mocy 3* 1P 25 A	szt	6,0000		6,0000							
6.	Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi - ocechowana	szt	4,2000		4,2000							
7.	Piasek naturalny kopany	m^3	9,2960		9,2960							
8.	Słupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO	szt	1,0000		1,0000							
9.	Szafka pomiarowa P2- Rs/ LZV/F	kpl.	1,0000		1,0000							
10.	Taśma z folii polietylenowej do znakowania tras kablowych	m	6,2400		6,2400							
11.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt.	1,6000		1,6000							
12.	uziom pionowy ocynkowany fi 16/1500	szt	8,0000		8,0000							
13.	Wkładka bezp WTN 40 A gG	szt	3,0000		3,0000							
14.	wkładka Master Key	szt	3,0000	3,0000	0,0000							
15.	zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV - POLJ 01/4 x70-120	kpl.	1,0000		1,0000							
16.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	0,0270		
2.	Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	m-g	0,0132		
3.	Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	0,0270		
4.	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	1,3280		
5.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,6200		
6.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	1,7895		
7.	wibromłot	m-g	2,0400		
8.	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa krocząca 100 m3/h	m-g	3,5381		
				RAZEM	

Słownie:

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kabel NA2XY(YAKXS) 4 x 120 mm2 SE'	m	6,2400		
2.	wkładka Master Key	szt	3,0000		
				RAZEM	

Słownie:

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.