PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż przyłacza napowietrznego na słupie
ADRES INWESTYCJI : Stara Kakawa dz. nr 311_4
INWESTOR : ENERGA - Operator SA Oddział w Kaliszu
ADRES INWESTORA : Kalisz, al. Wolności 8
WYKONAWCA ROBÓT : RD w Kaliszu
ADRES WYKONAWCY : Kalisz, al. Wojska Polskiego 35
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RD KALISZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 3 listopad 2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 3/2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S
Koszty zakupu [Kz] ..... % Mwł
Zysk (R+S) [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
wtorek, 3 listopad 2026

Data zatwierdzenia

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż przyłacza napowietrznego						
1						
1 d.1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie	stan	1		
2 d.1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m	10		
3 d.1	KNNR 5 0906-02 analogia	Montaż szafki pomiarowej PS-Rs na istn. słupie w linii napowietrznej nN	szt.	1		
4 d.1	KNR-W 5-08 0407-01 analogia	Montaż 1-biegunowych ograniczników mocy w szafce pom.	szt	3		
5 d.1	KNR 13-26 0106-07	Uzupełnienie wkładek bezpiecznikowych wielkiej mocy	szt.	3		
6 d.1	KNR 4-01 0920-24 analogia	Montaż zamków wpuszczanych MasterKey w szafce pomiarowej	szt.	1		
7 d.1	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie przyłącza (kabla po odizolowaniu) pod zaciski listwy LZV lub śruby rozłącznika WLK	podłącz.	2		
8 d.1	KNR 4-03 0901-05	Podłączenie istn. przewodów ZLZ pod zaciski LZ 4x16	podłącz.	2		
9 d.1	KNP D13 1327-02	Pomiar linii 4-żyłowej	odc	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 9						
		Materiały inwestora					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	18,3		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Uchwyt dystansowy SO	szt	6,0		6,0			
2.	Ogranicznik mocy 1P (np. ETIMAT T)	szt	3,0		3,0			
3.	Rura osłonowa dla przestrzeni otwartych BE 50, średnica zew. 50 mm, wew. 40 mm	m	6,0		6,0			
4.	Zacisk odgałęźny SLIP	szt	4,0		4,0			
5.	Wkładka topikowa przemysłowa szybka WT-00/gF	szt	3,1		3,1			
6.	Wkładka typu Master-Key	szt	1,0	1,0	0,0			
7.	Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm2'	m	10,4	10,4	0,0			
8.	Szafka pomiarowa słupowa PS-Rs kompletna z tabl. ostrzegawczymi"	szt	1,0		1,0			
9.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	3,0		
2.	Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	m-g	0,4		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INWESTORA

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	**Wkładka typu Master-Key**	**szt**	**1,0**		
2.	**Przewody izolowane Al. samonośne niepalne AsXSn 0,6/1 kV 4x25 mm2'**	**m**	**10,4**		
				RAZEM	

Słownie:

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.