

LEGENDA

– SUFIT MODUŁOWY PODWIESZANY, wym. 60x60cm
Hendesign Fine, kolor natura 13
zbliżony do RAL 1013, szerokość widełek 2mm, krawędź
SK=04 w formacie 60 x 60cm. Grubość płyty 15mm.
Konstrukcja w kolorze RAL 1013.

– SUFIT MODUŁOWY PODWIESZANY, wym. 60x60cm
Sufit modułowy podwieszony w układzie prostopadłym do ścian budynku o module 60 x 60 cm w systemie np. ARMSTRONG
– Wypełnienie sufitu z płyt gładkich płaskich np. Dune SAHARA
– profile główne sufitu HERA Design w rozstawie co 60 cm należy podwiesić do konstrukcji dachu zawieszkami w rozstawie co max 90cm,
– profile główne sufitu Armstrong w rozstawie co 120 cm należy podwiesić do konstrukcji dachu zawieszkami w rozstawie co max 90cm
– zamocowanie płatew przyściennych za pomocą kątków rozporowych odpowiednich dla rodzaju podłoża w rozstawie co 30cm
– W przypadku montażu sufitu nad okładzinami ściennymi (szkło klejone do ściany lub płytki ceramiczne) płatew przyścienną zamontować na dystansie, tak aby była ona widoczna.

KIERUNEK UKŁADANIA SUFITU PODWIESZANEGO

OTOK ZIELONY, wysokość spodu h=2,4cm

OTOK SZARY, wysokość spodu h=2,4cm

OTOK DRWNIANY, wysokość spodu h=2,4cm

ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH

Element wywiewny

Element nawiewny

Jednostka wewnetrzna klimatyzacji

Nawiewnik kuchenny

Wywiewnik kuchenny

ELEMENTY INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ

Oprawa do wbudowania LACELINE ECO LED PLUS 3000K

Oprawa kasetonowa Slim LED R DPR 600x600 28W 830

Oprawa do wbudowania LACELINE LED 109 AS

Aw Oprawa awaryjna do wbudowania Starlet

Oprawa wbudowana CAT 160 LED IP44

Oprawa do wbudowania KENO

Oprawa zwieszana FACTOR LOFT WHITE

Oprawa hermetyczna IP66 LED 1500mm

Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PO PRZEBUDOWIE

NR	NAZWA	pow.[m2]	H [m]
0.01	Sala sprzedaży	261,15	3,00
0.02	Zmywalnia	8,80	3,00
0.03	Kuchnia	22,52	3,00
0.04	Zmywalnia sprzetu produkcyjnego	4,91	3,00
0.05	Chłodnia I	4,32	2,90
0.06	Chłodnia II	5,96	2,90
0.07	Serwerownia	6,28	2,70
0.08	Komunikacja	22,53	3,00
0.09	Pomieszczenie socjalne	7,37	3,00
0.10	Pokój kierownika	10,24	3,00
0.11	Szatnia personelu damska	14,62	2,70
0.12	Toaleta personelu damska	3,69	2,70
0.13	Szatnia personelu meska	8,71	2,70
0.14	Toaleta personelu meska	5,85	2,70
0.15	Kotłownia	6,04	2,99
0.16	Komunikacja	16,75	2,70
0.17	Prysznic klientów	3,84	2,70
0.18	Przedsionek toalety damskiej	5,24	2,70
0.19	WC damski	11,31	2,70
0.20	Przedsionek toalety meskiej	4,55	2,70
0.21	WC meski	9,42	2,70
0.22	WC dla niepełnosprawnych	6,05	2,70
0.23	Pomieszczenie porządkowe	1,29	2,70
0.24	Pomieszczenie dla matki z dzieckiem	3,49	2,70
0.25	Komunikacja	12,91	3,00
0.26	Punkt przyjec towaru	17,80	2,70
0.27	Magazyn przemysłowy	8,71	2,70
0.28	Magazyn spożywczy	31,45	2,70
0.29	Mroźnia	5,12	2,90
	Razem powierzchnia użytkowa	528,93	

ZMIANA NR:	OPIS ZMIANY:		DATA ZMIANY:
INWESTOR:	ORLEN SA ul. Chemików 7 09-411 Płock	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCH P.M. Sp. z o.o. S.K. 53-333 Wrocław, ul.Powstańców Śląskich 112 tel: 606 144 855, 600 020 874 www.archpm.pl, biuro@archpm.pl
INWESTYCJA:	**Rozbudowa i przebudowa budynku stacji paliw wraz z rozbiórką budynku stacji transformatorowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej**		
ADRES INWESTYCJI:	województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki, 59-900 Zgorzelec, ul. Słowiańska 1 dz. nr: 3/3, 4, obręb ewidencyjny : III, 022502_1.0003, jednostka ewidencyjna : 022502_1, Miasto Zgorzelec		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT SUFITÓW PODWIESZANYCH		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	NR DZIAŁU:	NR RYSUNKU: **08**
SKALA:	**1:100**	REWIZJA: **-**	DATA: **30.04.2026**
BRANŻA:	**ARCHITEKTURA**	BIURO BRANŻOWE:	ARCH. P. M. Sp. z o.o. Sp.k. 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 112 www.archpm.pl, biuro@archpm.pl
PROJEKTANT: *mgr inż. arch. Paweł Choma* uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej *nr 42/DSOKK/2012*			