KOSZTORYS nakładczy

Przedmiot kosztorysu: Mierzyn 6

Lokalizacja:

Opracowany przez: **Dział Zarządzania Inwestycjami RD w Brodnicy**

Cena kosztorysowa: 0,00

słownie:zero złoty 0/100

Koszty zakupu:	0,00%
Koszty pośrednie:	0,00%
Zysk:	0,00%

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data:

Inż. ds. przygotowania inwestycji
Dział Zarządzania Inwestycjami
Rejon Dystrybucji w Brodnicy
Marek Brózdowski
tel. 508 226 275

Mierzyn 6

Identyfikator kosztorysu: WYM SZAFKI MIERZYN 6

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 30.10.2026

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-01 701-16-1 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.1)	100 m	**0,02**
2	KNR 2-01 704-16-1 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.1)	100 m	**0,02**
3	KNR 5-10 301-1-1 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m	100 m	**0,02**
12	KNR 5-08 614-1-1 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych kat.gruntu I-II	100 m	**0,15**
9	KSNR 5 101-1-1 Złącze kablowe typu ZK1a 200 A	1 kpl	**1,00**
10	KSNR 9 101-6-1 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy demontaż złącza kablowego pojedynczego	1 kpl	**1,00**

----- Koniec wydruku -----

Mierzyn 6

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - Podstawowy:
Rob = R
Mat = M+Mp
Spr = S
Kz = (Mat) * 0%
Kp = (Rob+Spr) * 0%
Z = (Rob+Spr+Kp) * 0%
NETTO = Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: WYM SZAFKI MIERZYN 6

W2 Wycena nakładów rzeczowych wyk.dn: 30.10.2026 str. 1

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	**KNR 2-01 701-16-1 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.8 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.1)**				**100 m**		**0,02**	
	Razem robocizna	43,91	r-g	0,8782				
	Razem poz. 1 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							
2	**KNR 2-01 704-16-1 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.4 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu I-II (dot.kol.1)**				**100 m**		**0,02**	
	Razem robocizna	22,69	r-g	0,4538				
	Razem poz. 2 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							
3	**KNR 5-10 301-1-1 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4m**				**100 m**		**0,02**	
	Razem robocizna	1,26	r-g	0,0504				
Mat	Piasek do betonów zwykłych [2]	5,6	m3	0,2240				
	Materiały pomocnicze	2	%M					
Spr	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	0,8	m-g	0,0320				
	Razem poz. 3 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							
12	**KNR 5-08 614-1-1 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych kat.gruntu I-II**				**100 m**		**0,15**	
	Razem robocizna	23,22	r-g	3,4830				
Mat	Uziom prętowy Malico (pręt 1,5m)	66,6667	szt	10,0000				
	Materiały pomocnicze	2,5	%M					
Spr	Wibromłot elektr.lub spalinowy do 3 kW	12,16	m-g	1,8240				
	Spawarka transformatorowa do 500 A	12,16	m-g	1,8240				
	Razem poz. 12 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							
9	**KSNR 5 101-1-1 Złącze kablowe typu ZK1a 200 A**				**1 kpl**		**1,00**	
	Razem robocizna	4,06	r-g	4,0600				
Mat	rozdzielnica KRSN-PP/2F-NH2+1R-NH2/F	1	szt	1,0000				
	BEZPIECZNIK WTN-00 gF	3	szt	3,0000				
	Zamek MASTER-KEY	2	szt	2,0000				
	zwora podstaw WTZ-1 250A	3	szt	3,0000				
	Materiały pomocnicze	4	%M					
	Razem poz. 9 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							

Nr	Nazwa				Jednostka miary		Ilość	CJR
Nakł.	Nazwa nakładu	Nakł.jedn.	JM	Nakł.cał.	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
10	**KSNR 9 101-6-1** **Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy demontaż złącza kablowego pojedynczego**				**1 kpl**		**1,00**	
	Razem robocizna	2,48	r-g	2,4800				
	Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							
	Razem kosztorys							
	Razem kosztorys [Rob+Mat+Spr+Kz+Kp+Z]							

Mierzyn 6

Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: WYM SZAFKI MIERZYN 6

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny wyk.dn: 30.10.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	72	Elektromonterzy -gr.II	r-g	0,0504	0,00	0,00
2	73	Elektromonterzy -gr.III	r-g	1,5765	0,00	0,00
3	74	Elektromonterzy -gr.IV	r-g	1,9065	0,00	0,00
4	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	1,3320	0,00	0,00
5	999	Robotnicy	r-g	6,5400	0,00	0,00
		Razem kosztorys		**11,4054**		**0,00**

Mierzyn 6

Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: WYM SZAFKI MIERZYN 6

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów wyk.dn: 30.10.2026 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1		rozdzielnica KRSN-PP/2F-NH2+1R-NH2/F	szt	1,0000	0,00	0,00
2		Zamek MASTER-KEY	szt	2,0000	0,00	0,00
3		zwora podstaw WTZ-1 250A	szt	3,0000	0,00	0,00
4	50	Uziom prętowy Malico (pręt 1,5m)	szt	10,0000	0,00	0,00
5	91	BEZPIECZNIK WTN-00 gF	szt	3,0000	0,00	0,00
6	1601899	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,2240	0,00	0,00
		Razem kosztorys				**0,00**

Mierzyn 6

Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: WYM SZAFKI MIERZYN 6

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu wyk.dn: 30.10.2026

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	21811	Wibromłot elektr.lub spalinowy do 3 kW	m-g	1,8240	0,00	0,00
2	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	0,0320	0,00	0,00
3	72121	Spawarka transformatorowa do 500 A	m-g	1,8240	0,00	0,00
		Razem kosztorys		**3,6800**		**0,00**