ORLEN S.A.

B

ZAKRES PRAC B/8/10/2026/PN

MR: M(M)3C

Załącznik do poz. Nr [ ] harmonogramu remontu

Kompleks	*Kompleks Kwasu Teraftalowego (TP3)*
Zakład	*Zakład PTA we Włocławku*
Instalacja	*OSBL*
Lokalizacja (Działka)	*E*

Nr technologiczny obiektu	**STPO**
Nazwa obiektu	*Zbiornik odpadu SP-5371*

MPK	**Nr Projektu Naprawy / Nr rodzaju kosztów** (Operacyjne)	**Nr Czynności Zlecenia Naprawy**
996	27P996BB.BUD01	

Wymagany termin realizacji prac.. **dni** (ilość dni kalendarzowych) **wg harmonogramu** (od) (do)

Realizacja prac planowana jest na: 2 zmianę (y)

I	**DANE CHARAKTERYSTYCZNE URZĄDZENIA** *Nr fabryczny: ……..* *Nr rejestracyjny ……..* *Nr archiwalny dok. technicznej: ……..* *Nr inwentarzowy: ……..* Inne dane: Zbiornik o konstrukcji żelbetowej, orientacyjne wymiary wewnętrzne (dł. x sz. x wys.) 16m x 7m x 5m..
II	***Zakres prac do realizacji*** 1. Mechaniczne usunięcie pozostałości odpadu ze ścian i dna zbiornika (do ok. 40ton) 2. Przygotowanie powierzchni poprzez piaskowanie szlaką pomiedziową ścian i dna zbiornika wraz z usunięciem i utylizacją zużytego ścierniwa (w tym wykonanie zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem pyłu poza zbiornik w trakcie prowadzonych prac). 3. Szpachlowanie ubytków masą naprawczą PCC powierzchnia do 60m2 średnia głębokość 2cm. 4. Usunięcie nieszczelności występujących w otworach po ściągach – do 10 sztuk. Wymagana wizja lokalna. Materiały do napraw zapewnia Wykonawca. Rozliczenie powykonawcze.
III	**Zakres prac (nie limituje/ limituje*) odbiór instalacji**
IV	**Potrzebne materiały i części zamienne:**

Materiał	Zabezpiecza	Wymagane dokumenty odbiorowe
Niezbędny materiał zabezpiecza Wykonawca	**Wykonawca**	**Atesty, certyfikaty.**

V — **Przewidywany potrzebny sprzęt do realizacji prac** (do zabezpieczenia przez Wykonawcę):

Rusztowanie zabezpiecza Orlen SA (br. mechaniczna)

Pozostały niezbędny sprzęt do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

VI — **Nadzór nad realizacją prac z ramienia Orlen pełni:**

Imię i nazwisko	Telefon	Mail
Piotr Niesiobędzki – br. bud.	669-193-900	piotr.niesiobedzki@orlen.pl

Warunki techniczne realizacji prac:

Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż obowiązującymi na terenie Zamawiającego zawartymi w Kompleksowym Systemie Prewencji. Wykonanie zadań z zakresu rzeczowego, przekazanie dokumentów odbiorowych. Obowiązkowa wizja lokalna.

VII — **Warunki techniczne odbioru prac:**

- Wykonanie zadań z zakresu rzeczowego, przekazanie dokumentów odbiorowych

Wymagane dokumenty umożliwiające odbiór prac:

- dokumentacja powykonawcza
- protokół odbioru technicznego zgodnie z procedurami ORLEN

Odbioru prac z ramienia Orlen dokona:

Imię i nazwisko	Telefon	Mail
Rafał Trymerski	605-198-465	rafal.trymarski@orlen.pl
Piotr Niesiobędzki	669-193-900	piotr.niesiobedzki@orlen.pl
Patryk Piasecki	667-191-624	patryk.piasecki@orlen.pl

VIII — Do niniejszego zakresu załączono: nie dotyczy.

IX — Informacja o odpadach poremontowych

Kod	Nazwa odpadu	Ilość (ton lub m^3)	Wytwórca Odpadu
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	2 tony	Wykonawca
17 09 03*	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne	13 ton	Wykonawca
07 01 10*	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne	40 ton	Wykonawca

Opracowujący

Starszy Specjalista
Zespół ds. Remontów Budowlanych
Piotr Niesiobędzki

Akceptujący

Cybulski Jakub
Elektronicznie podpisany przez Cybulski Jakub
Data: 2026.10.27 13:21:00 +01'00'

Zatwierdzający

Dariusz Solak
Kierownik
Zespół ds. Remontów Budowlanych