Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa zamówienia:

9051 - Dostosowanie granic do standardów technicznych pomiarów geodezyjnych – powiat koszaliński, gmina Bobolice, obręb Bobolice, Chlebowo, Chociwle, Pomorzany

SPIS TREŚCI

1. *Zamawiający i Inwestor:* 3
2. *Przedmiot zamówienia:* 3
3. *Lokalizacja inwestycji:* 3
4. *Opis szczegółowy zakresu prac:* 3
5. *Termin realizacji:* 3

1. Zamawiający i Inwestor:

Zamawiającym jest spółka ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.

Inwestorem jest Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie granic do standardów technicznych pomiarów geodezyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670 t.j. z dnia 2022.08.09).

3. Lokalizacja inwestycji:

Powiat: koszaliński

Gmina: Bobolice

Obręb: Bobolice, Chlebowo, Chociwle, Pomorzany

Wg zakresu w pliku dwg: 9051 - Oznaczenie granic do ustalenia.dwg

Granice do dostosowania oznaczono w powyższym pliku liniami w kolorze niebieskim (warstwa „Granice_do_ustalenia").

4. Opis szczegółowy zakresu prac:

- Liczba punktów granicznych wymagających dostosowania: **ok. 70**

Wymagania realizacyjne:
Określenie granic punktami granicznymi, które spełniają standardy techniczne pomiarów geodezyjnych (Dz.U. z dn. 21 sierpnia 2022 poz. 1670 roz. 6 § 31). Geodeta powinien określić położenie wskazanych punktów granicznych z dokładnością dla szczegółów terenowych I grupy, **tak by możliwe było projektowanie obiektu liniowego w odległości mniejszej niż 3 m od nich.**

W celu odbioru zadania wykonawca prac przekazuje:

1. protokół z czynności wznowienia/wyznaczenia punktów granicznych,
2. wykaz współrzędnych punktów granicznych niepodlegających modyfikacji i zmodyfikowanych w ramach realizacji prac geodezyjnych,
3. protokół PODGiK pozytywnej weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
4. mapę ewidencyjną/zasadniczą w formacie dwg/dxf z ustalonymi granicami.

5. Termin realizacji:

Oczekiwany termin realizacji**: 31.01.2027 r.**