LEGENDA OPRAW PROJEKTOWANYCH		
SYMBOL OPRAWY	NAZWA OPRAWY	MOC OPRAWY
L1	Oprawa do wbudowania LACELINE ECO LED PLUS 3000K	17,5W LED
L2	Oprawa kasetonowa Slim LED R DPR 600x600 28W 830	28W LED
L5	Oprawa do wbudowania LACELINE LED 109 AS	8,1W LED
L7	Oprawa TRACK WHITE 3000K LED 24deg.	16W LED
L8.AW	Oprawa awaryjna do wbudowania Starlet	3W LED
L9	Oprawa wbudowana CAT 160 LED IP44	17W LED
L13	Oprawa hermetyczna IP66 LED 1500mm	33W LED
L14	Oprawa do wbudowania KENO	12W LED
AWZ	Oprawa awaryjna zewnętrzna IP65	3W LED
EW1	Oprawa ewakuacyjna jednostronna	3W LED
EW2	Oprawa ewakuacyjna dwustronna	3W LED

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m]	Wysokość [m]
1.	Sklep	39.80	3.0
2.	Przedsionek toalet	2.20	3.0
3.	Pom. porządkowe	1.19	3.0
4.	Toaleta klientów	4.90	3.0
5.	Pokój kierownika	5.60	3.0
6.	Pom. porządkowe	0.50	3.0
7.	Komora chłodnicza	1.98	3.0
8.	Komora mroźnicza	1.80	3.0
9.	Kotłownia	2.90	3.0
10.	Korytarz	14.16	3.0
11.	Mag. prod. spożywczych	5,20	3.0
11a.	Aneks Mag. prod. chemicznych	0,60	3.0
12.	Pomieszczenie socjalne	5.41	3.0
13.	Toaleta personelu	4.16	3.0
14.	WC personelu	1.20	3.0
15.	Szatnia	8.30	3.0
	Razem pow. użytkowej :	99.90	

Agencja Inwestycyjna	SONGDAL Sp. z o.o.
	60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 84
	tel. 0 61 665 94 00, tel./fax 061 665 87 77
Inwestor	ORLEN Płock, ul. Chemików 7
Projekt	Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr:763/70/i 763/42, w Solcu Kujawskim, obręb 0001 Solec Kujawski woj. kujawsko – pomorskie
Temat	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO — 05:2026 Data
Etap	PROJEKT BUDOWLANY — ELEKTRYCZNA Branża — 1:50 Skala
Projektował	inż. Leszek Warzecha nr upr.404/87/Pw
Sprawdził	inż. Jan Warzecha nr upr.220/79/Pw
NR RYSUNKU	Tom 3.6-04