# 3. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE

## TABELA 1 - ZESTAWIENIE MONTAŻOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE**

**Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV w m. Gdańsk ul. Szczepana Pileckiego**

| Relacja | | Sieć elektroenergetyczna kablowa nn-0,4kV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nawierzchnie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kabel | | Wykop /Przewiert | | | | | | | Ułożenie kabla | | | | | Uziom | Inne | | | | | | | | | Złącze kablowe | Zabezpieczenia | | | | | |
| Od | Do | Rodzaj kabla | Długość | Wykop o wym. 0,4 x 0,8m | Przewiertów rurą RHDPEp 160 | Ilośc przewiertów rura 160 | Przecisk rurą RHDPEp 160 | Ilośc przecisków rura 160 | Przecisk rurą RHDPEp 110 | Ilośc przecisków rura 110 | W ziemi | Rura gładka RHDPEp 160 | Rura gładka RHDPEp 110 | Rura karbowana HDPE 160 | Rura karbowana HDPE 110 | Zapas kabla w złączu/na słupie/ stacji | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 | Oznaczniki kablowe | Folia kablowa perforowana niebieska szer. 30 cm gr. 0.5 | Palczatka termokurczliwa AK4-35-120mm2 | Palczatka termokurczliwa AK4-150-240mm2 | mufa kablowa SMH4-PL3(35-120mm2) | Dławica czopowa EK160 | Dławica czopowa EK110 | Piasek | Złącza kablowe KRSN-00/4R-NH2/F | Zwierka WTZ-2 | Wkładka topikowa WTNH-2 gF 250A | Wkładka topikowa WTNH-2 gG 160A | Tabliczka "PODZIAŁ SIECI" | Rozbiórka i odtwarzanie płytek betonowych | Odtwarzanie trawnika |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| - | - | - | m | m | m | szt. | m | szt. | m | szt. | m | m | m | m | m | m | m | szt. | m | kpl | kpl | kpl | szt. | szt. | m3 | kpl | szt. | szt. | szt. | szt. | m3 | m2 |
| Stacja transf. nr T-1946 HIBNERA obw. 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stacja nr T-1946 HIBNERA | Proj. Z3108474 | YAKXS 4x240mm2 | 235 | 160,5 | 46 | 4 | 13,5 | 2 | - | - | 36 | 59,5 | - | 124,5 | - | 15 | 235 | 20 | 160,5 | - | 2 | - | 14 | - | 6,42 | 1 | 3 | 3 | - | - | 160,5 | - |
| Stacja transf. nr T-1708 WASSOWSKIEGO obw.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proj. Z3108474 | Proj. Z3108475 | YAKXS 4x240mm2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0,04 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| mufa kablowa | Proj. Z3108475 | YAKXS 4x120mm2 | 20 | 13,5 | - | - | - | - | 6,5 | 1 | 1,5 | - | 5,5 | - | 7 | 5 | - | 4 | 13,5 | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,54 | - | 3 | | 3 | - | 13,5 | - |
| Proj. Z3108475 | mufa kablowa | YAKXS 4x120mm2 | 20 | 13,5 | - | - | - | - | 6,5 | 1 | 1,5 | - | 6,5 | - | 7 | 5 | - | 4 | 13,5 | 1 | - | 1 | - | 2 | 0,54 | - | - | - | 3 | - | 13,5 | - |
| | | Razem | 280 | 188,5 | 46 | 4 | 13,5 | 2 | 13 | 2 | 39 | 59,5 | 12 | 124,5 | 14 | 25 | 240 | 30 | 188,5 | 2 | 4 | 2 | 14 | 4 | 7,5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 187,5 | - |

UWAGA:
Razem proj. kabel YAKXS 4x120mm2 L=40m
Razem proj. kabel YAKXS 4x240mm2 L=240m

## TABELA 2 - ZESTAWIENIE MONTAŻOWE STACJA TRANSFORAMTOROWA

| Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1. | Wkładka topikowa WTNH-2 gF 315A | szt. | 3 |

## TABELA 3 - ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE LINIA KABLOWA NN

| Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1. | Wkładka topikowa WTNH-2 gF 200A | szt. | 3 |