3. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków wielorodzinnych przy ul. Wiesława w Gdańsku

Relacja		Sieci elektroenergetyczne kablowe nn-0,4kV																						Nawierzchnia	
		Kabel		Wykop	Ułożenie kabla			Uziom	Inne					Wkładki/zabezpieczenia											
Od	Do	Rodzaj kabla	Długość	Wykop o wym. 0,4 x 0,8m	W ziemi	Przewiert sterowany rurą RHDPE p 160	Przeciski rurą RHDPE p 160	Rura karbowana HDPE 160	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	Paczatka termokurczliwa AK4	Kapturek uszczelniaajcy REC160	Oznaczniki kablowe	Folia kablowa perforowana niebieska szer. 30 cm gr. 0.5	Piasek	Wkładka topikowa WTNH-2 gF 355A	Wkładka topikowa WTNH-2 gG 160A	Wkładka topikowa WTNH-2 gF 315A	Mufa kablowa SMH5 PL4 150-240mm2	Zwierki WTZ-2	Podział sieci	Złącze KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F	Złącze KRSN-1/7R-NH2/F	Złącze KRSN-00/4R-NH2/F	**Wymiana transformatora z 250kVA na 630kVA**	Rozbiórka i odtwarzanie nawierzchni z kostki	Oodtwarzanie trawnika
			4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	21	22	23	24
			m	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	m	m3	szt.	szt.	szt.	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl.	m2	m2
1	2	3																							
-	-	-																							
Stacja transf. nr T-1587 "DŁUGA GROBLA" obw. 8 i 10 oraz T317177 "ZABŁOTNIA" obw. 200																									
istn. T-1587-08	proj. KRSN-00/4R-NH2/F ozn. ZK-bud. 2	YAKXS 4x240mm2	102	65	65	11,5	7,5	25	102	2	4	12	65	5,2	3	-	3	-	9	-	-	1	1		65
proj. KRSN-00/4R-NH2/F ozn. ZK-bud. 2	proj. KRSN-00/4R-NH2/F ozn. ZK-bud. 1, kl. A	YAKXS 4x240mm2	66	42	42	-	15	-	66	2	4	8	42	3,4	-	3	-	-	9	-	-	1	-		42
proj. KRSN-00/4R-NH2/F ozn. ZK-bud. 1, kl. A	proj. KRSN-00/4R-NH2/F ozn. ZK-zas. podst. odb. ppoż.	YAKXS 4x240mm2	5	1	1	-	-	-	5	2	-	2	1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		1
istn. T-1587-10	proj. KRSN-00/4R-NH2/F ozn. ZK-bud. 1, kl. B	YAKXS 4x240mm2	175	36	36	11,5	7,5	25	175	2	4	22	36	2,9	3	3	-	-	6	-	-	-	-	240	36
proj. KRSN-00/4R-NH2/F ozn. ZK-bud. 1, kl. B	proj. KRSN-00/4R-NH2/F ozn. ZK-zas. podst. odb. ppoż.	YAKXS 4x240mm2	59	-	-		15	-	59	2	-	8	-	0	-	3	-	-	3	1	-	-	-		-
proj. KRSN-00/4R-NH2/F ozn. ZK-bud. 1, kl. A	proj. KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F ozn. ZK-zas. rez. odb. ppoż.	YAKXS 4x240mm2	5	1	1	-	-	-	5	2	-	2	1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
proj. KRSN-1/7R-NH2/F	**4x mufa kablowa SMH5 PL4 150-240mm2**	**4xYAKXS 4x240mm2**	36	5	5	-	-	8	36	4	-	8	5	0,4	-	-	-	4	15	-	-	1	-		1
proj. KRSN-1/7R-NH2/F	proj. KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F ozn. ZK-zas. rez. odb. ppoż.	YAKXS 4x240mm2	129	1	1	11,5	7,5	25	129	2	4	18	1	0	-	-	3	-	3	1	1	-	-		5
		Razem	**577**	**151**	**151**	**34,5**	**52,5**	**83**	**577**	**18**	**16**	**80**	**151**	**12**	**6**	**12**	**3**	**4**	**45**	**2**	**1**	**1**	**4**	**1**	**240**	**151**