TABELA 1

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE - SIEĆ KABLOWA nn-0.4kV

L.p.	Odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Długość całkowita kabla	Długość linii	Długość wykopu	Przewierty / przeciski			Układanie kabla			Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	Folia kablowa -szer. 30cm	Rura PCV			Złącza i szafki pomiarowe				Wkładki bezpiecznikowe				
						średn. 160	SRS 160	SRS-G 160	w ziemi	w złączu, kanale	w rurach			Uszczelniacz do rur przepustowych ϕ160 [szt]	SRS160 [m]	DVK160 [m]	KRSN-PP/1xR-NH2*1xR-NH2/F [kpl.]	KRSN-1/6R-NH2/F [kpl.]	KRSN-1/7R-NH2/F [kpl.]	KRSN-00/4R-NH2/F [kpl.]	WT-2/gG-300A, 500V	WT-2/gF-250A, 500V (do W-20436)	WT-2/gF-200A, 500V	zwierki WTZ-2	ETIMAT T 3P 25A
1	Z313229 - **proj. Z2**	YAKXS 4x240	89	81	67		14		64	4	21	89	67	14	14	7			1	1		3		3	
RAZEM			**89**	**81**	**67**		**14**		**64**	**4**	**21**	**89**	**67**	**14**	**14**	**7**			**1**	**1**		**3**		**3**	

UWAGI:

1. Złącza kablowe zgodne ze standardami ENERGA-OPERATOR S.A.
2. Dla uzyska skutecznej ochrony przeciwporażeniowej projektuje się wymianę wkładek bezpiecznikowych w W-20436